Consulta sobre expte EC/1-035/25 Obras para instalación de una nueva Planta Enfriadora de Tres Ciclos para la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en su centro de producción de Retevisión en:

PREGUNTA:

"Revisando la licitación del asunto , hemos podido ver que hay unas partidas que están repetidas en precio.
Entendemos que por error se han repetido los descompuestos en partidas diferentes.
Solicitamos aclaración para saber si se va a reestructurar el presupuesto de licitación."

01	**Capítulo**	**Actuaciones previas**		**1**

01.02	Partida	Ud	Desconexión eléctrica	1,00	158,28
			Desconexión del circuito eléctrico existente, compuesto por un cableado de sección 4x240 mm² más conductor de protección (TT), correspondiente a la máquina climatizadora actual. Los trabajos incluirán la identificación, manipulación y preparación de los conductores para su posterior reutilización en la instalación de la nueva unidad, garantizando la integridad de los elementos eléctricos y cumpliendo con las normativas vigentes de seguridad y calidad. Medida la unidad completamente ejecutada, incluyendo la desconexión, manipulación segura y disposición del circuito para su uso posterior.		

01.05	Partida	Ud	Desconexión y desmontaje circuito eléctrico	1,00	158,28
			Desconexión y desmontaje del circuito eléctrico de alimentación del cuadro CE-PR01 (donde se encuentran las protecciones de las bombas de circulación hidráulicas), proveniente del cuadro EF-AZ1, incluyendo la retirada de sus protecciones ubicadas en este último. Los trabajos incluirán la identificación de los conductores, su manipulación segura y la retirada ordenada del cableado y los elementos eléctricos asociados.		

04	**Capítulo**		**Sistema Eléctrico**	**1**	
04.01	Partida	P/A	Conexión circuito eléctrico	1,00	158,28
			Conexión del circuito eléctrico existente, compuesto por un cableado de sección 4x240 mm² más conductor de protección (TT), a la nueva planta de generación térmica instalada en planta cubierta. Los trabajos incluirán la adecuación del trazado, conexión de conductores a las bornas del equipo y al cuadro eléctrico, y la verificación del		

			correcto funcionamiento de la instalación eléctrica, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad y calidad. Medida la unidad completamente ejecutada, incluyendo la conexión, comprobación de continuidad, ajuste de las protecciones y pruebas finales de funcionamiento.		

RESPUESTA:

"Aunque las partidas tienen el mismo valor se corresponen con partidas alzadas a tener en cuenta en los distintos capítulos, por tanto se deben contemplar en la valoración de la oferta."