



DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
SERVICIO DE CARRETERAS

TIPO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA MENOR	CLAVE: 03-SE-3159-OM
--	--------------------------------

TITULO: “REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650”
--

CARRETERA: A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650

TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DEL RÍO.
--



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:	46.299,12 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN:	46.299,12 €
FECHA DE REDACCIÓN:	FEBRERO 2026
AUTORES DEL PROYECTO:	
José E. Álvarez Gimenez I.C.C.P.	Salvador Barrio López I.T.O.P.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 1/14



CONTRATO DE OBRA MENOR

“REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650”

INFORME:

El objeto del presente Contrato Menor de Obra es la reparación de las juntas de dilatación existentes en el puente que salva el río Guadalquivir en la carretera A-8002, entre los puntos kilométricos 8+500 y 8+750, en el término municipal de Alcalá del Río.

Las inspecciones realizadas por el Servicio de Conservación han puesto de manifiesto el deterioro de las juntas de dilatación existentes, presentando pérdida de material elastomérico, fisuración, falta de estanqueidad y deterioro de los elementos de anclaje, lo que puede dar lugar a filtraciones hacia la estructura, degradación del tablero y molestias a los usuarios de la vía.


La actuación se considera necesaria por motivos de conservación estructural y seguridad vial, justificándose su ejecución mediante contrato menor de obra.

Considerando que el Proyecto Consta de los documentos reglamentarios, y estimándolo bien redactado, este Servicio lo eleva a la Superioridad proponiendo su aprobación por su Presupuesto Base de Licitación que asciende a: **CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (46.299,12 €)**

El importe antes de la aplicación del 21% del IVA es de **TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (38.263,74 €)**

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS
Fdo. José Enrique Álvarez Giménez

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 2/14	

CONTRATO DE OBRA MENOR

**“REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA
CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650”**

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 3/14



CONTRATO DE OBRA MENOR

“REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650”

1. ANTECEDENTES

En el tramo de la carretera A-8002 comprendido entre los P.K. 8+400 y 8+650 existe el puente que salva el río Guadalquivir. Dicha estructura dispone de juntas de dilatación transversales, con una longitud aproximada de 9,80 m cada una.

Las inspecciones visuales han detectado:

- Desgaste y pérdida de material en las juntas.
- Falta de estanqueidad, con filtraciones hacia los elementos estructurales.
- Deterioro de los bordes del firme adyacente a las juntas.
- Incremento del ruido y vibraciones al paso de vehículos.


El estado actual de las juntas puede provocar daños progresivos en la estructura y afectar negativamente a la comodidad y seguridad de la circulación, por lo que se considera necesaria su reparación.

2. OBJETO DEL CONTRATO MENOR DE OBRA.

El objeto del presente contrato menor es la reparación de un total de OCHO (8) juntas de dilatación, cada una con una longitud aproximada de 9,80 m, existentes en el puente sobre el río Guadalquivir en la carretera A-8002, entre los P.K. 8+400 y 8+650.

Las actuaciones incluyen:

- Demolición y retirada de las juntas existentes deterioradas.
- Limpieza y saneo de los bordes del tablero.
- Reparación puntual del hormigón dañado, si fuese necesario.
- Colocación de nuevas juntas de dilatación elastoméricas o sistema equivalente homologado.
- Sellado y terminación superficial.
- Reposición del firme en las zonas afectadas.
- Señalización, balizamiento y adopción de medidas de seguridad vial durante la ejecución de los trabajos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 4/14	

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADAPTADA.

La solución propuesta consiste en la sustitución o reparación integral de las juntas de dilatación existentes, garantizando la estanqueidad, durabilidad y correcto funcionamiento frente a los movimientos del tablero.

3.1. Demolición y retirada

Se procederá a la demolición controlada de las juntas existentes, retirando todos los materiales deteriorados y gestionándolos conforme a la normativa ambiental vigente.

3.2. Preparación del soporte

Se limpiarán y sanearán los bordes del tablero, reparando previamente cualquier zona de hormigón degradado para asegurar una correcta adherencia del nuevo sistema.

3.3. Colocación de nuevas juntas

Se instalarán nuevas juntas de dilatación de longitud aproximada 9,80 m, adecuadas a los movimientos previstos y compatibles con el tipo de estructura, garantizando la estanqueidad y resistencia al tráfico.

3.4. Reposición del firme y acabados

Finalizada la instalación, se repondrá el firme afectado y se garantizará la correcta transición entre calzada y junta.


4. PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN.

El Presupuesto antes de la aplicación del 21% del IVA es de **TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (38.263,74 €)**

El Presupuesto Base de Licitación asciende a: **CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (46.299,12 €).**

5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a: **CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (46.299,12 €).**

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 5/14	

6. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de UN (1) MES, contados a partir de la fecha de la Orden de Iniciación de los trabajos.

7. SEGURIDAD Y SALUD.

Es imprescindible cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. 10º/11/95), así como el Real Decreto 39/1.997 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y toda Normativa y/o legislación aplicable sobre el mismo.

Se deberá cumplir en especial la Instrucción de Carreteras 8.3.I.C. sobre señalización de Obras en Carreteras.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será de aplicación la legislación general de obligado cumplimiento, así como las prescripciones definidas en el PPTG (PG-3).

Es obligación del contratista hacer cuanto sea necesario para la buena ejecución, construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado.

La Conservación del tramo de proyecto durante la ejecución de las obras, correrá a cargo del Contratista, adjudicatario de las mismas.

9. CONCLUSIÓN.

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos justificada la necesidad de ejecutar los trabajos definidos en el presente Contrato Menor de Obra, y por tanto lo elevamos a la Superioridad para su aprobación, si procede.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS
Fdo. José Enrique Álvarez Giménez


Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 6/14



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**“REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA
CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650”**

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 7/14	

Zona de actuación.




Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 8/14



PLANO DE SITUACIÓN

**“REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA
CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650”**

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 9/14	



CONTRATO MENOR: "REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650"

PLANO DE SITUACIÓN:




Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 10/14



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 11/14	

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

**“REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN LA
CARRETERA A-8002, P.K. 8+400 AL P.K. 8+650”**

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 12/14



MEDICIONES							
Nº	Ud	Descripción	Uds.	Long(m)	Ancho(m)	Alto(cm)	Total
1	ml	Suministro y aplicación de junta dilatación para tableros carreteros de neopreno armado, de hasta 180 mm de movimiento, tipo RP-110 (espesor de aglomerado necesario para colocar el dispositivo 70 mm mínimo y una apertura estructural de 110 mm máximo. Incluso demolición de la existente, saneo, reparación de bordes, suministro e instalación de junta elastomérica y reposición de firme	8,00	-	9,80	-	78,40
Nº	Ud	Descripción	Uds.	Long(m)	Ancho(m)		Total
2	Ud.	Señalización, balizamiento y gestión del tráfico durante la ejecución de las obras.	1,00	-	-	-	1,00
Nº	Ud	Descripción	Uds.	Long(m)	Ancho(m)	Alt(cm)	Total

PRESUPUESTO					
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1	ml	Suministro y aplicación de junta dilatación para tableros carreteros de neopreno armado, de hasta 180 mm de movimiento, tipo RP-110 (espesor de aglomerado necesario para colocar el dispositivo 70 mm mínimo y una apertura estructural de 110 mm máximo. Incluso demolición de la existente, saneo, reparación de bordes, suministro e instalación de junta elastomérica y reposición de firme	78,40	391,00	30.654,40
2	Ud.	Señalización, balizamiento y gestión del tráfico durante la ejecución de las obras.	1,00	1.500,00	1.500,00

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 13/14



PRESUPUESTO GENERAL

Nº	Descripción	Importe
1	Suministro y aplicación de junta dilatación para tableros carreteros de neopreno armado, de hasta 180 mm de movimiento, tipo RP-110 (espesor de aglomerado necesario para colocar el dispositivo 70 mm mínimo y una apertura estructural de 110 mm máximo. Incluso demolición de la existente, saneo, reparación de bordes, suministro e instalación de junta elastomérica y reposición de firme	30.654,40 €
2	Señalización, balizamiento y gestión del tráfico durante la ejecución de las obras.	1.500,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		32.154,40 €
13% Gastos Generales		4.180,07 €
6% Beneficio Industrial		1.929,26 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		38.263,74 €
21% IVA		8.035,38 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		46.299,12 €

Asciende el presente Presupuesto a la cantidad de:

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS,
Fdo. José Enrique Álvarez Giménez

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	11/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmFBEVMEWALU8BVMVT2SRJGAQMH	PÁG. 14/14

