

**CONTR 2025 702709: SUMINISTRO MIXTO PARA LA
MEJORA DE LA DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y
FUNCIONAL DE CUATRO CENTROS DE VISITANTES
DE ESPACIOS NATURALES**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 1 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. OBJETO.....	3
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	3
4. JUSTIFICACIÓN.....	4
5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.....	4
6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.....	7
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	12
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	14
ANEXO. DETALLE DOTACIÓN EXPOSITIVA OBJETO DE ACTUACIÓN.....	16
1. CENTRO DE VISITANTES HUERTA DEL REY.....	16
1.1 MAQUETA DEL PARQUE NATURAL.....	16
1.2 ANIMALES EN DIORAMA.....	16
2. CENTRO DE VISITANTES GUADAMAR.....	17
2.1 MOBILIARIO TIENDA RECEPCIÓN.....	17
3. CENTRO DE VISITANTES PUERTO LOBO.....	17
3.1 VISORES DE MAQUETA.....	17
4. CENTRO DE VISITANTES ALMACÉN DE TRIGO.....	18
4.1 FABRICACIÓN MUEBLE MODULAR DE RECEPCIÓN.....	18
4.2 CERRAMIENTOS.....	19
PANELES DE HAYA 10 MM.....	19
PANELES DM 10MM.....	20
4.3 ATRIL BOTONERA.....	21
4.4 BOTONERA DE MAQUETA A DESPLAZAR.....	21
4.5 PUERTA DE VIDRIO.....	22

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 2 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

1. ANTECEDENTES

Los centros de visitantes **Huerta del Rey** (Parque Natural Sierra de Hornachuelos, Córdoba), **Guadamar** (Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadamar, Sevilla), **Almacén de trigo** (Parque natural Sierra María-Los Velez, Almería) y **Puerto Lobo** (Parque Natural Sierra de Huétor, Granada) como el resto de los equipamientos de recepción e información de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía, poseen una serie de espacios funcionales dedicados a la atención de los visitantes (zona de recepción, tienda, etc), y otras áreas cuya función es aportar información sobre los valores y singularidades de los espacios naturales en los que están ubicados (zona expositiva, zona Renpa y sala de usos múltiples-audiovisuales).

La AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (en adelante la Agencia) tiene, entre sus objetivos operativos, la actividad de “Gestión de los recursos y dotaciones interpretativas en equipamientos de uso público”. Esta actividad delimita su alcance al mantenimiento básico de la dotación funcional e interpretativa, que en muchos casos pasa por el arreglo o sustitución de los recursos interpretativos deteriorados, ya sean paneles, elementos del mobiliario, eléctricos, interactivos electrónicos, audiovisuales, multimedia, maquetas, dioramas, etc.

El presente contrato se enmarca en las actuaciones necesarias para el mantenimiento y mejora de las dotaciones de los cuatro centros de visitantes mencionados.

2. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas que regirán al contrato de SUMINISTRO MIXTO PARA LA MEJORA DE LA DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y FUNCIONAL DE LOS CENTROS DE VISITANTES HUERTA DEL REY (CÓRDOBA), GUADAMAR (SEVILLA), PUERTO LOBO (GRANADA) Y ALMACÉN DE TRIGO (ALMERÍA).

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los trabajos se desarrollarán en los equipamientos de uso público:

LOTE 1: Centro de Visitantes Huerta del Rey (Ctra. de San Calixto, pk 1,5, Hornachuelos, Córdoba)

LOTE 2: Centro de Visitantes Guadamar (Carretera Vieja, Km 0, 41849 Aznalcázar, Sevilla)

LOTE 3: Centro de Visitantes Puerto Lobo (Ctra. de Víznar A Puerto Lobo Km. 43, Víznar)

LOTE 4: Centro de Visitantes Almacén de Trigo (C. Cruces, 04830 Vélez-Blanco, Almería)

4. JUSTIFICACIÓN

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 3 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

La contratación del presente suministro mixto tiene como objetivo atender la necesidad de diagnóstico, reparación, sustitución y mejora de las dotaciones interpretativas y funcionales de los cuatro centros de visitantes incluidos en este contrato. Estas dotaciones comprenden elementos de diversa naturaleza, tales como paneles y soportes gráficos, componentes eléctricos, audiovisuales y multimedia (videoproyectores, reproductores de vídeo, equipos de sonido, pantallas táctiles, conexiones específicas, etc.); dispositivos informáticos e interactivos (hardware, software y componentes periféricos); así como mobiliario diverso.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

De manera general, la naturaleza de los trabajos a realizar en los cuatro centros de visitantes son los siguientes:

1- VINILOS Y SOPORTES GRÁFICOS:

- Impresión e instalación de vinilos sobre soporte rígido (composite, PVC, metacrilato, etc.)
- Impresión directa sobre panel composite
- Sustitución de vinilos de recorte deteriorados
- Suministro e instalación de vinilos ácidos ilustrados en ventanas
- Sustitución de gráficas retroiluminados impresas en poliéster Blacklight

2- DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES O MULTIMEDIA

- Sustitución de reproductores multimedia, DVDs y altavoces
- Suministro e instalación de pulsador antivandalico OFF-ON para equipo multimedia
- Suministro e instalación de cable Ethernet
- Puesta en marcha de los equipos intervenidos o suministrados, así como la puesta a punto y lanzamiento de las aplicaciones de los interactivos originales, que vayan a ser reproducidos en dicho equipos.

3- DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS

- Sustitución de sensores de movimiento
- Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas
- Arreglos de punto de luz

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 4 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Sustitución de luminaria expositiva

4- REPARACIÓN Y SUMINISTROS DE MOBILIARIO

- Desmontaje de muebles y módulos expositivos existentes
- Arreglo de puertas y mobiliario (cajoneras desencajadas, tiradores deteriorados, etc.)
- Construcción y montaje de muebles de madera

5- OTROS

- Restauración de maqueta
- Limpieza y pequeños arreglos en dioramas
- Sustitución de tubos de metacrilato vinilados
- Sustitución de visores para maqueta
- Trabajos previos como demolición de tabique y carpintería y resanado de paramentos afectados y pintado de paredes (solo en CV Almacén de Trigo)

En las relaciones valoradas que se incluye en el punto 6 del presente documento se plasman con mayor detalle los trabajos a realizar para cada uno de los 4 equipamientos objeto de este contrato, habiéndose estimado, en cada una de ellas, una serie de partidas que deberán ser presupuestadas por la empresa adjudicataria con precio unitario y totales.

5.1 Fases de ejecución

1. Replanteo de los trabajos. La Agencia solicitará al adjudicatario la revisión de las necesidades de actuación contempladas en el presente Pliego, con el fin de proceder a su replanteo y posterior resolución.

Para ello, será necesaria la realización de una primera visita por parte de la empresa adjudicataria al equipamiento en cuestión, acompañada en todo momento por el técnico responsable designado por la Agencia.

A partir de las revisiones efectuadas durante dichas visitas, la empresa adjudicataria elaborará, cuando resulte necesario, una propuesta de replanteo de las actuaciones a ejecutar, con el objetivo de resolver las incidencias detectadas. Dicha propuesta deberá ir acompañada de un presupuesto detallado, cuyos precios se ajustarán a los ofertados por el adjudicatario en la relación valorada que forma parte del presente contrato.

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 5 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Las soluciones técnicas propuestas, así como el presupuesto correspondiente, deberán ser previamente aprobados por AMAYA antes de su ejecución.

Las tareas de revisión y replanteo anteriormente mencionadas se considerarán incluidas en la oferta económica presentada por la empresa adjudicataria.

En aquellos casos en que la resolución de una incidencia requiera un análisis técnico más exhaustivo y la elaboración de un informe específico en gabinete, podrá facturarse la redacción de dicho informe, el cual deberá incluir tanto la propuesta de solución como el presupuesto estimado de la actuación.

2. Subsanación de las incidencias: Una vez replanteadas las actuaciones a realizar para la resolución de las incidencias y obtenido el visto bueno de AMAYA, el adjudicatario llevará a cabo en un plazo de 3 meses la ejecución de dichas actuaciones. Para ello, AMAYA suministrará previamente las artes finales necesarias para la ejecución de los trabajos.

3. Puesta en funcionamiento de los elementos intervenidos y revisión de las actuaciones realizadas. El adjudicatario dejará funcionando los elementos suministrados, reparados o sustituidos. El técnico responsable de Amaya certificará in situ la correcta ejecución de la intervención para su facturación.

5.2 Prescripciones técnicas

- La Agencia facilitará al contratista, en la forma y modo que mejor se adapte a los intereses del proyecto, orientación e información sobre las características de los elementos a reparar.
- La empresa deberá informar a la Agencia si aprecia errores o no coinciden con los datos facilitados.
- La dirección y supervisión de los trabajos es exclusiva de la Agencia, a través de personal competente designado a tal efecto.
- Las condiciones técnicas prescritas en el presente pliego podrán ser modificadas a propuesta del contratista siempre que respondan a criterios de mejora y funcionamiento, debiendo ser autorizadas en todo caso por el supervisor de los trabajos. En este sentido, se considera de interés la mejora en materia de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta los materiales y suministros propuestos cumplan objetivos de ahorro energético, efectividad y durabilidad de la instalación.

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 6 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A continuación se incluye un modelo de tabla para presentar la oferta en el que se deberá detallar los precios unitarios de diferentes productos y precio final según unidades estimadas para el equipamiento, así como un presupuesto de la oferta total:

LOTE 1: Suministro mixto para la mejora de la dotación interpretativa y funcional del CV Huerta del Rey (Hornachuelos, Córdoba)

DOTACIÓN	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	UD	IMPORTE (SIN IVA)
VINILOS Y SOPORTES GRÁFICOS	M ² Impresión vinilo polimérico+ laminado UV sobre panel composite de 3-4 mm de espesor, incluido plegado en cantos. Montaje en obra.	89,78 €	18	1.616,04 €
ELEMENTOS AUDIOVISUALES O MULTIMEDIA	Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de reproductor multimedia Media player HDMI USB AV player - apoyo MKV/RMSD/ USB HDD-HDMI, CVBS HDMI y salida de video YPbPrcon control remoto. Incluye desinstalación y retirada del existente.	135,00 €	3	405,00 €
	Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de Reproductor de DVD/CD con tecnología de Mejora de la Imagen (HDMI, USB Port, reproducción de Xvid, Dolby Digital), Negro & KabelDirekt 1m Cable HDMI 4K, Compatible con HDMI. Incluye desinstalación y retirada del existente.	125,00 €	1	125,00 €
COMPONENTES ELÉCTRICOS	Ud Suministro e instalación de sensores de movimiento	50,00 €	4	200,00 €
OTROS	Horas de restauración de maqueta in situ del Parque con masilla epoxi y acabado en pintura acrílica (ver imágenes 1.1 en Anexo)	20,00 €	5	100,00 €
	Horas de limpieza y arreglo de animales en diorama (ver imágenes 1.2 en Anexo)	20,00 €	6	120,00 €
	Ud informe técnico específico para componentede dotación	165,00 €	1	165,00 €
SUBTOTAL CV HUERTA DEL REY				2.731,04 €
PARTIDA ALZADA (20% del Importe)				546,21 €
TOTAL IMPORTE CV HUERTA DEL REY (SIN IVA)				3.277,25 €

LOTE 2: Suministro mixto para la mejora de la dotación interpretativa y funcional del CV Guadamar (Aznalcázar, Sevilla)

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 7 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

DOTACIÓN	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	UD	IMPORTE (SIN IVA)
VINILOS Y SOPORTES GRÁFICOS	M² Impresión vinilo polimérico+ laminado UV sobre panel composite de 3-4 mm de espesor, incluido plegado en cantos. Montaje en obra.	89,78 €	39	3.501,42 €
	M² Impresión vinilo polimérico de recorte. Montaje en obra sobre panel rígido existente. Incluye retirada del vinilo existente	45,00 €	16	720,00 €
	M² Impresión vinilo ácidos ilustrados de recorte para ventanas impresos a 4 tintas. Montaje en obra. Incluye eliminación del existente	60,00 €	22,5	1.350,00 €
	M² Impresión poliéster Blacklight para graficas expositivas retriluminadas. Montaje en obra. Incluye eliminación del existente	85,00 €	17	1.445,00 €
	M2 de vinilo polimerico + laminado UV sobre metacrilato de 10mm de espesor. Montaje en obra.	91,16 €	75	6.837,00 €
COMPONENTES ELÉCTRICOS	Ud Suministro e instalación de bombilla LED 5w E27 230v 4000k 850 lum	16,28 €	27	439,56 €
	Ud Suministro e instalación de tubo led a 220v 120cm 5W 4000k	86,56 €	20	1.731,20 €
	Ud Suministro e instalación de tubo led a 220v 90cm 5W 4000k	82,80 €	20	1.656,00 €
	Ud Suministro e instalación Foco LED empotrable en cuerpo fundición de aluminio, y lámpara LED GU1015. Incluso conexiones	93,66 €	35	3.278,10 €
	Ud Suministro e intalación de Tira LED de 60 luminarias por metro 230V AC 18W 4000º en color colocada en regleta de aluminio con difusor opal en montaje empotrado, incluso conexiones	51,67 €	10	516,70 €
	Ud Aplique lineal en carcasa de aluminio con tira LED 204L/m 18 W/m. Incluso sujeción en mueble, montaje y conexiones; instalado según REBT.	51,31 €	10	513,10 €
OTROS	Horas de restauración de muebles deteriorados (ver imágenes 2.1 en Anexo)	23,00 €	8	184,00 €
	Ud Suministro e instalación de tubos de metacrilato tamaño 315x8 cm	285,00 €	3	855,00 €
	Horas desmontaje de modulo expositivo	18,00 €	20	360,00 €
	Ud informe técnico específico para componentede dotación	165,00 €	1	165,00 €
SUBTOTAL CV GUADAMAR				23.552,08 €
PARTIDA ALZADA (20% del Importe)				4.710,42 €
TOTAL IMPORTE CV GUADAMAR (SIN IVA)				28.262,50 €

LOTE 3: Suministro mixto para la mejora de la dotación interpretativa y funcional del CV Puerto Lobo (Víznar, Granada)

DOTACIÓN	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	UD	IMPORTE (SIN IVA)
ELEMENTOS AUDIOVISUALES O MULTIMEDIA	Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de reproductor Reproductor de audio Brightsign AU335	250,00 €	1	250,00 €
	Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de Juego de altavoces 2.0 para PC o Portatil mediante un conector jack estéreo de 3,5 mm. Potencia de salida de 18 W máximos.	29,00 €	1	29,00 €
	Pulsador Off-On anti-vándalos de metal. Diámetro: 19mm. Voltaje Máx: 250V. Intensidad Máx: 3A. 2 Terminales con tornillos	6,60 €	1	6,60 €
COMPONENTES ELÉCTRICOS	Ud Suministro e instalación de bombilla LED 5w E27 230v 4000k 850 lum	16,28 €	13	211,64 €
	Ud Suministro e instalación de tubo led a 220v 120cm 5W 4000k	86,56 €	6	519,36 €
	Ud Suministro e instalación de tubo led a 220v 90cm 5W 4000k	82,80 €	2	165,60 €
	Ud Suministro e instalación de tubos 90 cm modelo Fluorescente TLS H054 W/840 T5 54W (T5 54w 840 G5) sin reactancia 4 para suministro.	19,88 €	18	357,84 €
	Suministro e instalación de Soporte GU10 cerámica + Lámpara GU10 7 o 4W 622lm 4000K	19,33 €	4	77,32 €
OTROS	Ud Fabricación y reposición de visor en tubo soldado de acero pintado en gris de 2,5 cm de diametro, 39 cm de alto y 23 cm de ancho. La fabricación se realizará in situ ya que tiene que irorientado a un lugar determinado de la maqueta (ver imagen 3.1 en Anexo)	152,33 €	2	304,66 €
	Ud informe técnico específico para componentede dotación	165,00 €	1	165,00 €
SUBTOTAL CV HUERTA DEL REY				2.087,02 €
PARTIDA ALZADA (20% del Importe)				417,40 €
TOTAL IMPORTE CV HUERTA DEL REY (SIN IVA)				2.504,42 €

LOTE 4: Suministro mixto para la mejora de la dotación interpretativa y funcional del CV Almacén de Trigo (Vélez-Blanco, Almería)

DOTACIÓN	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	UD	IMPORTE (SIN IVA)
VINILOS Y SOPORTES GRÁFICOS	M² impresión directa sobre panel composite de 3-4 mm de espesor, incluido plegado en cantos. Montaje en obra.	107,57 €	1	107,57 €
	M² de vinilo polimerico + laminado UV sobre metacrilato de 10mm de espesor. Montaje en obra.	91,16 €	1,2	109,39 €
	M² de vinilo polimerico + laminado UV sobre soporte rígido ya existente. Includo plegado en cantos. Montaje en obra.	45,00 €	48	2.160,00 €
	Ud Suministro e instalación de piezas de PVC forrado en vinilo de 3mm con agujeros para anillas.Dimensiones: 23.5 x 30 cm (axh)	24,39 €	5	121,95 €
	M² Impresión vinilo polimérico+ laminado UV sobre panel composite de 3-4 mm de espesor, incluido plegado en cantos. Montaje en obra.	89,78 €	25	2.244,50 €
ELEMENTOS AUDIOVISUALES O MULTIMEDIA	Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de Mini-PC con Intel® Core™ i5-10210U, Win 10 Pro Mini-Desktop-Computer, 8 GB de RAM, SSD PCIe de 256 GB, hasta 4,2 GHz, 4 núcleos, gráficos Intel® UHD 25 W Dual-WiFi Bluetooth 5.0Altavoces PC	696,06 €	1	696,06 €
	Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de Reproductor de DVD/CD con tecnología de Mejora de la Imagen (HDMI, USB Port, reproducción de Xvid, Dolby Digital), Negro & KabelDirekt 1m Cable HDMI 4K, Compatible con HDMI. Incluye desinstalación y retirada del existente.	125,00 €	1	125,00 €
COMPONENTES ELÉCTRICOS	Metro de Tira LED de 60 luminarias por metro 230V AC 18W 4000° en color colocada en regleta de aluminio con difusor opal en montaje empotrado, incluso conexiones	45,00 €	15	675,00 €
	Ud Suministro e instalación de lámpara Foco GX53 1,2W. Type 550301 230V-50Hz Diámetro 7.5cm , e: 1.5cm	19,00 €	2	38,00 €
	Ud Suministro e instalación Lámpara led en aplique de pared LL3x2W Gu10 10BF	9,38 €	3	28,14 €
	Ud Suministro e instalación Foco LED empotrable en cuerpo fundición de aluminio, y lámpara LED GU1015. Incluso conexiones	90,00 €	2	180,00 €
	Suministro e instalación de tubo led a 220v 150cm 5W 4000k	80,00 €	3	240,00 €
	Ud Suministro e instalación Foco LED de bañador en cuerpo fundición de aluminio con brazo, y lámpara LED GU10 15. Incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad ejecutada.	85,00 €	9	765,00 €
	Comprobación de conexiones de cableado existente, reinstalación del armario RACK existente incluyendo los equipos de internet en el módulo superior del mueble de nueva ejecución, incluso cableado auxiliar, conexionado, e identificación de sistemas de protección, construido según normas UNE, REBT. Medida comprobación ejecutada y en funcionamiento	955,00 €	1	955,00 €
	Ud Cable formado por un conductor de Cobre flexible, Clase 5, de 6 mm2 de sección con aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de Poliolefina, denominación técnica RZ1-K(AS) con tensión de aislamiento 0,6/1 kV, no propagador de llama UNE-EN 50265 (IEC 60332.1). Características constructivas según UNE 21123-2, baja emisión de CIH (inferior al 14%). Medida la longitud instalada empotrada en suelo.	7,84 €	40	313,68 €
	Ud de agrupacion de tomas de corriente empotrado, mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada	127,96 €	1	127,96 €
	Ud Toma de corriente doble en montaje empotrado de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.	58,57 €	2	117,14 €

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 10 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

MOBILIARIO	Ud Desmontaje de mobiliario o monitor existente con medio manuales y carga manual a camión o contenedor. Incluida p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo y traslado a vertedero o punto limpio. Medida la unidad desmontada.	17,79 €	10	177,90 €
	Ud Mueble de tienda de 3.27x60x2.40 cm, compuesto por muebles bajos con doble puerta, estanterías con dobles puertas de vidrio sin marco y sistema de cierre con llave, baldas interiores de vitrina atamboradas y mueble exento contenedor de basura, construido con tablero rechapado de cerezo similar a los módulos existentes en el resto del edificio, barnizado con barniz mate incoloro, incluso herrajes, accesorios de cuelgue, zócalo de 5cm de altura, panel trasero para vinilar y panel acanalado a modo de respiradero. Medida la cantidad ejecutada e instalada..(ver imagen 4.1 en Anexo)	4.316,22 €	1	4.316,22 €
	M2 de cerramiento de paneles de 1250mm de anchura colocados verticalmente, de madera de haya de 10mm de espesor con tratamiento ignifugo clavado a paramento formado por estructura y bastidores de madera de pino, totalmente colocado, incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material (ver imagen 4.2 en Anexo)	182,17 €	4	728,66 €
	M2 de cerramiento de paneles de madera lacada con pintura acrílica mate en color negro de 10mm de espesor con tratamiento ignifugo fijada a paramento formado por estructura y bastidores de madera de pino, totalmente colocado, incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material (ver imagen 4.2 en Anexo)	225,66 €	14	3.159,24 €
	Suministro y montaje de silla giratoria con respaldo y asiento tapizado, cartucho gas cromo y base de cromo. Incluso transporte a pie de obra.	479,57 €	2	959,14 €
OTROS	Suministro e Instalación de nuevo cable de red desde el servidor al mostrador. Longitud 35m.	206,40 €	1	206,40 €
	Eliminación de atril botonera(ver imagenes 4.3 en Anexo) Incluye anulación de toma eléctrica y cubrición de agujeros en pavimento con mortero monocaparajo.	131,30 €	1	131,30 €
	Desplazamiento de botonera de la pared a la base de maqueta (ver imagenes 4.4 en Anexo) añadiendo tapeta en DM acabado blanco	207,51 €	1	207,51 €
	Suministro e instalación perfil para colgar. largo: 150 cm h: 2,5 cm. Incluye 3 pares de colgadores de 150 cm de longitud	214,64 €	1	214,64 €
	M ² Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo con medios manuales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.	128,65 €	8	1.029,21 €
	M ² Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.	123,77 €	1	123,77 €
	M ² Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm de similares características a la existente recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enluchado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.	168,72 €	2	337,44 €
	M2 Desmontado de puertas de vidrio	5,91 €	9,5	56,19 €
	Unidad de arreglo de puerta de vidrio existente, consistente en comprobación de sistema de apertura, ajuste de bisagras y sistema de cuelgue evitando el roce. Medida la unida revisada, ajustada y colocada.Ud Arreglo de Puerta de Vidrio por rozamiento con suelo (ver imagen 4.5 en Anexo)	400,00 €	1	400,00 €
	m2 Pintura plástica color rugosa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra; preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida	13,09 €	26	340,34 €
M de marco ejecutado con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo I (<=0,50 m2); construida según CTE. Incluso sujeción a soporte. Medida fuera a fuera del marco.	25,61 €	9	230,48 €	
SUBTOTAL CV ALMACEN DE TRIGO			21.622,83 €	
PARTIDA ALZADA (20% del Importe)			4.324,57 €	
TOTAL IMPORTE CV ALMACEN DE TRIGO (SIN IVA)			25.947,39 €	

(*) El número de unidades que se incluye en el cuadro es estimado, pudiendo variar según las necesidades que surjan durante el replanteo de los trabajos. Es posible que el importe del contrato no se agote en su totalidad.

(**) Se incluye en la oferta un 20% del importe de licitación como partida alzada para cubrir la necesidad de algunos elementos no contempladas en el cuadro anterior.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud Laboral establecidos en la normativa vigente de prevención de riesgos laborales, y en especial en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberá acreditar a través de una declaración responsable (ver anexo), el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Acreditación del modelo de organización de la prevención de riesgos laborales adoptado para el desarrollo de las actividades preventivas (constitución de Servicio de Prevención Propio, Ajeno, Mancomunado, etc).
- Evaluación de riesgos y planificación de actividades preventivas de la actividad contratada.
- Todos los trabajadores de la citada empresa así como los de sus subcontratas y trabajadores autónomos que vayan a trabajar en el centro de trabajo de La Agencia:
 - Se encuentran afiliados y dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, encontrándose la empresa al corriente en el pago de las cuotas empresariales de dichos trabajadores.
 - Disponen del correspondiente certificado de aptitud médica para su puesto trabajo a desarrollar en el centro de trabajo de la Agencia.
 - Han recibido información sobre los riesgos laborales y pautas de actuación en caso de emergencia del centro de trabajo de la Agencia en el que van a realizar su actividad.
 - Han recibido información de los riesgos y medidas de prevención inherentes a su puesto de trabajo.
 - Disponen de la formación teórico-práctica específica del puesto de trabajo que van a desarrollar.
 - Han recibido los EPIs (equipos de protección individual) correspondientes, conforme a lo previsto en el documento preventivo correspondiente (Plan de seguridad y salud, Evaluación de riesgos, etc), y han sido formados para su correcto uso y mantenimiento.
 - En el caso de usar un equipo de trabajo, han recibido formación teórico-práctica para el manejo de dichos equipos y están autorizados por escrito para ello.

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 12 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Los equipos de trabajo que se vayan a utilizar en la ejecución de los trabajos disponen de marcado CE, declaración de conformidad o cumplen con las disposiciones mínimas de seguridad y salud para su utilización conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se encuentran en perfecto estado, han pasado las revisiones correspondientes y disponen de manual de instrucciones en castellano.
- La empresa dispone de seguro de responsabilidad civil y la maquinaria o vehículos que circulen por carretera y estén matriculados cuentan con el seguro obligatorio, en vigor

En caso de accidente o incidente, la empresa adjudicataria deberá notificarlo inmediatamente a la Agencia a través del Responsable del contrato, remitiendo en el plazo máximo de 7 días el informe de investigación del accidente o incidente.

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 13 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**

D/Dª con D.N.I., en representación de la empresa con C.I.F., en calidad de y disponiendo de poder legal para actuar como representante de la empresa, declara responsablemente que:

1. La empresa cumple en materia de prevención de riesgos laborales con la normativa vigente.
2. La empresa cuenta con un modelo de organización de la prevención de riesgos laborales adoptado para el desarrollo de las actividades preventivas (especificar modelo de organización):
 - Servicio de prevención propio.
 - Servicio de prevención ajeno.
 - Servicio de prevención mancomunado.
3. Dispone de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.
4. Todos los trabajadores de la citada empresa, así como los de sus subcontratas y trabajadores autónomos que vayan a trabajar para la ejecución de este contrato:
 - Se encuentran afiliados y dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, encontrándose la empresa al corriente en el pago de las cuotas empresariales de dichos trabajadores.
 - Disponen del correspondiente certificado de aptitud médica para su puesto trabajo a desarrollar en el centro de trabajo de La Agencia.
 - Han recibido información sobre los riesgos laborales y pautas de actuación en caso de emergencia del centro de trabajo en el que van a realizar su actividad.
 - Han recibido información de los riesgos y medidas de prevención inherentes a su puesto de trabajo.
 - Disponen de la formación teórico-práctica específica del puesto de trabajo que van a desarrollar.
 - Han recibido los EPIs (equipos de protección individual) correspondientes, conforme a lo previsto en el documento preventivo correspondiente (Plan de seguridad y salud, Evaluación de riesgos, etc), y han sido formados para su correcto uso y mantenimiento.
 - En el caso de usar un equipo de trabajo, han recibido formación teórico-práctica para el manejo de dichos equipos y están autorizados por escrito para ello.
5. Los equipos de trabajo que se vayan a utilizar en la ejecución de este contrato, disponen de marcado CE, declaración de conformidad o cumplen con las disposiciones mínimas

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 14 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

de seguridad y salud para su utilización conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se encuentran en perfecto estado, han pasado las revisiones correspondientes y disponen de manual de instrucciones en castellano.

6. La empresa dispone de seguro de responsabilidad civil, y la maquinaria o vehículos que circulen por carretera y estén matriculados cuentan con el seguro obligatorio, en vigor.

Asimismo, se compromete a actualizar toda la información cuando se produzcan cambios en las actividades contratadas u otros cambios que puedan ser relevantes a efectos preventivos .

Ena.....de.....de.....

Fdo.:

CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 15 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO. DETALLE DOTACIÓN EXPOSITIVA OBJETO DE ACTUACIÓN

1. CENTRO DE VISITANTES HUERTA DEL REY

1.1 MAQUETA DEL PARQUE NATURAL



Maqueta y detalle de desperfectos

1.2 ANIMALES EN DIORAMA



Especies objeto de limpieza y arreglo de desperfectos

2. CENTRO DE VISITANTES GUADAMAR

	CRISTINA ORGADO PEREZ	15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 16 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

2.1 MOBILIARIO TIENDA RECEPCIÓN



Detalles de desperfectos

3. CENTRO DE VISITANTES PUERTO LOBO

3.1 VISORES DE MAQUETA



	CRISTINA ORGADO PEREZ	15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 17 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4. CENTRO DE VISITANTES ALMACÉN DE TRIGO

4.0 IMÁGENES GENERALES DE LA PROPUESTA



VISTA DESDE EL MOSTRADOR



VISTA DESDE EL ACCESO



ACCESO A LA ZONA DE INTERPRETACIÓN



PARTIDOR ZONA RESTAURACIÓN/ZONA INTERPRETACION



VISTA A LA ZONA DE RESTAURACIÓN



UBICACIÓN DE MUEBLE DE TIENDA EN ZONA DE RESTAURACIÓN

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS © AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA - Todos los derechos reservados Página 18 de 22

	CRISTINA ORGADO PEREZ	15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 18 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4.1 FABRICACION MUEBLE MODULAR DE TIENDA

Medidas de mueble de tienda: esquina formada por estantería de 60cm de ancho por 30cm de fondo y 240cm de altura total. Parte baja de 80cm de altura total con una puerta; altillo de 40cm de altura total con una puerta. Provista de dos baldas atamboradas tras cristal abatible de 56cmx110cm sin perfilera. Fondo vinilado en azul (color existente en el edificio)

Módulo central de 120cm de ancho por 60cm de fondo y 240cm de altura total. Parte baja de 80cm de altura total con dos puerta; altillo de 40cm de altura total con dos puerta. Provista de dos baldas atamboradas tras dos cristales abatibles de 58cmx110cm sin perfilera. Fondo vinilado en rojo (color existente en el edificio)

Módulo de barra (no incluida en esta partida) de 120cm de ancho por 60cm de fondo y 240cm de altura total. Parte baja de 74cm de altura total con dos puerta; altillo de 40cm de altura total con dos puerta. Fondo vinilado en rojo (color existente en el edificio)

Módulo esquinero formado por costados de 60cm por 240cm de altura total, unidos en su parte superior por altillo de 52cm de ancho por 60cm de fondo por 40cm de altura total y una puerta. Incorpora madera ranurada a modo de rejilla sobre el hueco del frigorífico. Parte baja ejecutada como módulo independiente de 52cm de ancho x 60cm de fondo x 80cm de altura total, con puerta con trampilla para residuos y ruedines para procurar una fácil retirada.



CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 19 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4.2 CERRAMIENTOS

PANELES DE HAYA 10 MM

Medidas de nueva pared sobre módulo prismático de tres caras existente en la entrada a la zona de interpretación: pared formada por paneles sobre estructura de rastreles de pino, de 98cm de anchura por 280cm de altura total fijada a módulo existente. Vinilado en rojo (color existente en el edificio) en la cara exterior y pintado en negro en su cara interior (zona de interpretación) de 6cm de espesor (atamborado)



PANELES DM 10MM LACADA EN NEGRO

Medidas de partidor: "A" de 150x240 de altura x60cm de fondo y 6cm de espesor (atamborado). Altura del partidor de la "A" a 80cm del suelo; "T" de 155x240 de altura por 60cm de fondo y 6cm de espesor (atamborado). Barra en "L" de 265x140cm, anchura variable de 60cm a 30cm situada a 80cm del suelo, ángulo de apertura 106,19°; Barra en mueble de 120x60cm de fondo y 6cm de espesor (atamborado).



CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 20 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4.3 ATRIL BOTONERA



4.4 BOTONERA DE MAQUETA A DESPLAZAR



	CRISTINA ORGADO PEREZ	15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 21 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4.5 PUERTA DE VIDRIO



CRISTINA ORGADO PEREZ		15/01/2026 12:46:07	PÁGINA: 22 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwIF48Q895LP786U96Pt9hyoot6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	