ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NºEXPEDIENTE: CONTR2026-159534

ASUNTO: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO POR EVAPORACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA EN EL MÓDULO SEMILLERO DEL CENTRO IFAPA DE LA MOJONERA, ALMERÍA.

Descripción del contrato

Sistema de control climático por evaporación y ventilación forzada en módulo semillero, junto con sistema de protección y sujeción del cultivo.

* Sustitución de panel Cooling de 900x600x100 de espesor, 15 m, canal y remates se mantendrán los instalados.

- Sustitución de paño de policarbonato de 1 m x 15, 2 líneas de cuadrado de 30x30 y sus remates

- Materiales: Panel Húmedo -Cooling -tc 30x30, Policarbonato minionda, remates, tornillería

* Colocación Malla antitrips 20x10 en extremos de ventanas C7 -6 uds y bridas y trenza 3x3 C8, 40 m bandas laterales.

Lugar del servicio.

La ubicación del servicio se encuentra en las Instalaciones del Centro IFAPA de La Mojonera (Autovía del Mediterráneo, salida 809. Camino San Nicolás 1. 04745. La Mojonera (Almería)).

En caso de requerirse el suministro de materiales durante la ejecución del contrato o en el periodo posterior de garantía, serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos de transporte a los locales de la instalación, así como los gastos de seguro y otros en que se incurriera para el mismo. En todos los trabajos debe incluirse todo el material necesario y el coste de la mano de obra desglosado por partidas. La aceptación del contrato incluye la recogida y retirada de todos los residuos de plásticos, mallas, etc., a un punto de reciclaje homologado.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de ejecución estimado será de 3 meses. El período de garantía comprenderá el legalmente establecido para el servicio contratado y los materiales suministrados.

CONTACTO

Las empresas podrán contactar con la persona responsable de este pedido en el Centrol (Dº. Pedro Gómez Jiménez De Cisneros) para consultar cualquier duda o concretar cualquier visita o aspecto a tener en cuenta a la hora de formalizar la oferta; a través del teléfono 950156453 y/o del correo-e: mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es.

FORMA DEL PAGO DEL PRECIO

Mediante la presentación de una única factura, a la finalización del servicio, se realizará un único pago una vez acreditada la conformidad con la prestación realizada.

El/la DIRECTOR CENTRO IFAPA LA MOJONERA

ISO/IEC 27001

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		24/04/2026 12:24:04	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGw9P541JJyJJQ900dtkb2sN8S60	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	