Estimado/a Sr/Sra.;

Me complace invitar a su empresa para que, si así lo estima, oferte la contratación menor para la **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA VIDEO VIGILANCIA SAN JUAN-PISA"**

Nº Expediente: CONTR 2026 178146

Para ello se adjuntan Especificaciones Técnicas que rigen dicha contratación.

Para cualquier duda o consulta del expediente, se ruega contacte con:

RAFAEL MUÑOZ MOYANO
Jefatura de Ingeniería
rmunoz@rtva.es
955054922

Si es de su interés, ruego adjunte su oferta en la plataforma SIREC, siendo el plazo de fin de presentación de ofertas el próximo día 14 de mayo de 2026 a las 10:00 horas.

Atte. Saludos

DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE RTVA

ALFONSECA CRUZ MARINA - 27287730R

Firmado digitalmente por ALFONSECA CRUZ MARINA - 27287730R
Fecha: 2026.05.08 08:29:23 +02'00'

Suministro e instalación de sistema de videovigilancia en los centros de RTVA de San Juan de Aznalfarache y Nave de Unidades Móviles en Parque Empresarial PISA.

OBJETO

Con objeto de dotar de un sistema de video-vigilancia mediante el suministro e instalación de cámaras IP de última generación en los centros de RTVA de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Nave de Unidades Móviles en Parque Empresarial PISA de Mairena del Aljarafe (Sevilla), se propone el presente expediente de contratación menor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a) Centro de San Juan de Aznalfarache

- Suministro e instalación de los elementos necesarios para la renovación del actual sistema de CCTV, aprovechando la actual infraestructura de cableado coaxial y migrando hacia una tecnología por IP.

- Desmontaje de los elementos obsoletos y sustitución por los más adelante indicados, añadiendo los accesorios necesarios (y no detallados, por ej: Elementos de montaje, soportes mecánicos, tornillería...) para su instalación.

- Todo el cableado etiquetado: En cada extremo se indicará tanto su punto de conexión como el del extremo opuesto.

- El equipamiento a suministrar e instalar será el siguiente:

ZONA GARITA (Planta baja)
- 1 ud video-grabador **NVR de 8 canales 384Mbps 4K H265 HDMI 8PoE 2HDD E/S, fabricante Dahua,** equipado con 2x HDD 6TB Western Digital purple ó Seagate Skyhawk
- 1 ud Monitor 43" **DHI-LM43-F400, fabricante Dahua o equivalente.**
- 4 ud Convertidores EoC **LR1002-1ET del fabricante Dahua o equivalente**

ZONA BARRERA (Parcela)
- 1 ud Instalación de estación de acceso wifi, suministrada por RTVA, para enlazar con el punto de acceso existente en garita.
- 1 ud cámara Domo PTZ 4MP x32 **DH-SD5A432GB-HNR, fabricante Dahua.**

La instalación se llevará a cabo en poste existente (4m aprox., que dispone de suministro eléctrico).
Desmontaje de las dos cámaras existentes y su cableado asociado.

ZONA TORNO DELANTERO (Planta baja)
- 1 ud cámara Bullet 8MP 2,7-12mm **DH-IPC-HFW5842E-ZE, fabricante Dahua** adyacente a nueva caja estanca (modelo con entradas de cono flexible) que contendrá un convertidor EoC **LR1002-1ET**.

ZONA TORNO TRASERO (Planta baja)
- 1 ud cámara Bullet 8MP 2,7-12mm **DH-IPC-HFW5842E-ZE, fabricante Dahua** adyacente a nueva caja estanca (modelo con entradas de cono flexible) que contendrá un convertidor EoC **LR1002-1ET**.

Es copia auténtica de documento electrónico

ZONA RECEPCIÓN (Planta baja)
- 1 ud cámara Domo 2MP 2,7-13,5mm **DH-IPC-HDW5241T-ZE, fabricante Dahua** con un convertidor EoC **LR1002-1ET**.

ZONA CAMERINOS (1ª planta)
- 1 ud cámara Domo 2MP 2,7-13,5mm **DH-IPC-HDW5241T-ZE, fabricante Dahua** en falso techo, con convertidor EoC **LR1002-1ET**

b) Nave de Unidades Móviles

Se llevarán a cabo los siguientes trabajos:

- Desmontaje de las dos cámaras existentes en paredes este y oeste.

- Suministro e instalación del material necesario para la modificación del recorrido de su cableado bajo tubos (RG59 y alimentación), ampliando su trayectoria para alcanzar nueva ubicación (6m hacia el norte) e instalándolas a 3,5m de altura (actualmente están a 6,5m). Terminación de la canalización en caja estanca (modelo con entradas de cono flexible), junto a la cual se instalarán las nuevas cámaras.

- Instalación de cámaras suministradas por RTVA tipo bullet de 180º 2x4MP **DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV** adyacentes a las cajas estancas que contendrán los convertidores EoC **LR1002-1ET**.

PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIÓN

Se llevará a cabo la puesta en servicio del equipamiento suministrado e instalado en coordinación con los servicios técnicos de RTVA.

RTVA realizará las configuraciones de cámaras y de red necesarias, IP, apertura de puertos y tráfico de datos entre los distintos edificios.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Se establece un plazo máximo de ejecución de 30 días a contar desde el encargo formal por parte de RTVA

Los trabajos y el suministro de los elementos se llevarán a cabo en los siguientes edificios de RTVA:

- Centro de San Juan de Aznalfarache, Avenida de Canal Sur s/n, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

- Nave de Unidades Móviles, C/ Diseño n.º 1, Parque Empresarial PISA, Mairena del Ajfarafe, (Sevilla).

PRECIO MÁXIMO Y FORMA DE PAGO

Se establece un precio máximo de **8.500,00 €** excluido IVA, para el completo suministro, instalaciones y configuración de acuerdo a lo incluido en la presente memoria.

Es copia auténtica de documento electrónico

El pago se realizará en un plazo máximo de 30 días a contar desde la completa finalización del suministro e instalación a conformidad de RTVA, una vez emitida la correspondiente factura a través del portal de facturación de RTVA.

Visitas a los lugares de instalación

Los interesados pueden solicitar visitas al lugar de ejecución, solicitándolo a través del correo electrónico rmartinez@rtva.es

Es copia auténtica de documento electrónico