ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NºEXPEDIENTE: CONTR2026-178368

ASUNTO: ADECUACIÓN DEL CONTROL CLIMÁTICO EN UN INVERNADERO (1.000 M2) MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE UNA PANTALLA DE SOMBREO Y SISTEMA DE VENTILACIÓN EN EL CENTRO IFAPA DE LA MOJONERA, ALMERÍA.

Descripción del contrato

Sistema de control climático para invernadero con pantalla de sombreo de toda la planta de la nave (1000 m2) y sistema de ventilación pasiva en sección lateral sur con ventana lateral regulable.

Pantalla de sombreo

- Colocación de pantalla: hilos superiores e inferiores, alambres antipandeos, piezas y tela de pantalla, aprovechamiento de sistema de tracción cremallera tubo excepto en los frontales con tubos con falso recorrido y 2 líneas de tubo de 32 con sus cremalleras.

- Materiales: Hilos de monolifamentos poliéster negros de 2.6 m, instalados cada 1 m los hilos superiores y cada 0.5 m en los hilos inferiores. Alambre antipandeo inferior de 2.2 mm.

Colocación en banda lateral del invernadero de los elementos

o Tela Antitrips 20x10 exterior de 5 m.

o Paño enrollable 3.4, fijo inferior de 1.92 m en Malla Plastificada 2 caras

o Tela Antitrips interior de 20x10.

Lugar del servicio.

La ubicación del servicio se encuentra en las Instalaciones del Centro IFAPA de La Mojonera (Autovía del Mediterráneo, salida 809. Camino San Nicolás 1. 04745. La Mojonera (Almería)).

En caso de requerirse el suministro de materiales durante la ejecución del contrato o en el periodo posterior de garantía, serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos de transporte a los locales de la instalación, así como los gastos de seguro y otros en que se incurriera para el mismo. En todos los trabajos debe incluirse todo el material necesario y el coste de la mano de obra desglosado por partidas. La aceptación del contrato incluye la recogida y retirada de todos los residuos de plásticos, mallas, etc., a un punto de reciclaje homologado.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de ejecución estimado será de 3 meses. El período de garantía comprenderá el legalmente establecido para el servicio contratado y los materiales suministrados.

ISO/IEC 27001

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		08/05/2026 13:05:09	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw8lLQ93fG59My91WnloISpE27q	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

CONTACTO

Las empresas podrán contactar con la persona responsable de este pedido en el Centrol (Dº. Pedro Gómez Jiménez De Cisneros) para consultar cualquier duda o concretar cualquier visita o aspecto a tener en cuenta a la hora de formalizar la oferta; a través del teléfono 950156453 y/o del correo-e: mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es.

FORMA DEL PAGO DEL PRECIO

Mediante la presentación de una única factura, a la finalización del servicio, se realizará un único pago una vez acreditada la conformidad con la prestación realizada.

El/la DIRECTOR CENTRO IFAPA LA MOJONERA

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		08/05/2026 13:05:09	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw8lLQ93fG59My91WnloISpE27q	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	