PROYECTO DE REFORMA DE CUBIERTA DE NAVE DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

ZONA CONCESIONAL Nº 1 - SEVILLA

30200378K ALFONSO FERNANDEZ (R: A41398645)

Firmado digitalmente por 30200378K ALFONSO FERNANDEZ (R: A41398645)
Fecha: 2026.03.17 08:48:51 +01'00'

ALFONSO FERNÁNDEZ CABALLERO
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 10.734 (COGITISE)
Director de Infraestructuras y Desarrollo de VEIASA

MARZO 2026
Rev. 00

TOMO III

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA – TOMO 1207 – FOLIO 84 – HOJA Nº SE-140 – INSCRIPCIÓN 41ª - C.I.F. A41398645

ÍNDICE

LISTADO DE MATERIALES 3

LISTADO DE MAQUINARIA 8

LISTADO DE MANO DE OBRA 10

LISTADO DE OTROS CONCEPTOS 12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 14

MEDICIONES 15

PRESUPUESTO 69

RESUMEN DE PRESUPUESTO 91

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA – TOMO 1207 – FOLIO 84 – HOJA Nº SE-140 – INSCRIPCIÓN 41ª - C.I.F. A41398645

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

LISTADO DE MATERIALES

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
CGRM	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	53,24 m3	6,75 €/m3	359,35 €
LNRAF89	LONA IMPERMEABLE RAFIA CON PEAD DE 80 GR/M2	1.247,35 m2	1,80 €/m2	2.245,23 €
MAT	MATERIAL AUXILIAR, SOPORTES, ETC.	32,00 u	15,00 €/u	480,00 €
MT.CS-EXTR	CUADRO SEC. DE MANDO Y PROT.	1,00 u	350,00 €/u	350,00 €
MT07ACO010G	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S	54,45 kg	0,62 €/kg	33,76 €
MT35AIA090MC	TUBO RÍGIDO PVC 25MM I/ABRAZADERAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN	160,00 m	2,85 €/m	456,00 €
MT35CUN010L1	CABLE MULTIPOLAR RZ1-K(AS) 4X2.5MM2	160,00 m	2,61 €/m	417,60 €
MT49APA020A_1	ENSAYO LÍQUIDOS PENETRANTES EN UNIÓN SOLDADA S/UNE EN ISO 3452-1 1/2 JORNADA	2,00 u	200,00 €/u	400,00 €
MT49APA020A_2	ENSAYO ULTRASONIDOS EN UNIÓN SOLDADA S/UNE EN 1714 1/2 JORNADA	2,00 u	283,20 €/u	566,40 €
MT49APA020A_3	ENSAYO PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN UNIÓN SOLDADA S/UNE EN ISO 17638 1/2 JORNADA	2,00 u	283,20 €/u	566,40 €
MT49RPL010_1	ENSAYO CONTROL DE SUPERFICIES PINTURA 1/2 JORNADA LABORAL	4,00 u	92,00 €/u	368,00 €
MT49RPL020_1	INFORME DE RESULTADOS DE INFORME ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO	4,00 u	90,00 €/u	360,00 €
MT49SLD010_2	INSPECCIÓN VISUAL SOBRE UNIÓN SOLDADA S/UNE EN ISO 17637	12,00 u	62,48 €/u	749,76 €
MT50CAS010E	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS	6,00 u	166,10 €/u	996,60 €
MT50CAS020C	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACE	6,00 u	110,56 €/u	663,36 €
MT50CAS030E	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPAC	6,00 u	133,07 €/u	798,42 €
MT50CAS060	TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA, ENTREGA	3,00 u	190,96 €/u	572,88 €
MT50ECA010	BOTIQUÍN DE URGENCIA PROVISTO DE DESINFECTANTES Y	1,00 u	94,62 €/u	94,62 €
MT50ECA011A	TORNIQUETE ANTIHEMORRÁGICO, PARA REPOSICIÓN DE BOT	1,00 u	1,23 €/u	1,23 €
MT50ECA011B	BOLSA PARA HIELO, DE 250 CM³, PARA REPOSICIÓN DE B	1,00 u	3,00 €/u	3,00 €
MT50ECA011C	GUANTES ESTERILIZADOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES, PA	1,00 u	1,79 €/u	1,79 €
MT50ECA011D	TERMÓMETRO CLÍNICO, PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN DE	1,00 u	3,59 €/u	3,59 €
MT50ECA011E	APÓSITOS ADHESIVOS, EN CAJA DE 120 UNIDADES, PARA	1,00 u	5,41 €/u	5,41 €
MT50ECA011F	ALGODÓN HIDRÓFILO, EN PAQUETE DE 100 G, PARA REPOS	1,00 u	0,89 €/u	0,89 €
MT50ECA011G	ESPARADRAPO, EN ROLLO DE 5 CM DE ANCHO Y 5 M DE LO	1,00 u	3,69 €/u	3,69 €
MT50ECA011H	ANTIESPASMÓDICO, EN CAJA DE 20 COMPRIMIDOS, PARA R	1,00 u	1,67 €/u	1,67 €
MT50ECA011I	ANALGÉSICO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, EN CAJA DE 2	1,00 u	1,23 €/u	1,23 €
MT50ECA011J	ANALGÉSICO DE PARACETAMOL, EN CAJA DE 20 COMPRIMID	1,00 u	1,38 €/u	1,38 €
MT50ECA011K	TÓNICO CARDÍACO DE URGENCIA, PARA REPOSICIÓN DE BO	1,00 u	1,82 €/u	1,82 €
MT50ECA011L	BOTELLA DE AGUA OXIGENADA, DE 250 CM³, PARA REPOSI	1,00 u	1,67 €/u	1,67 €
MT50ECA011M	BOTELLA DE ALCOHOL DE 96°, DE 250 CM³, PARA REPOSI	1,00 u	1,33 €/u	1,33 €
MT50ECA011N	FRASCO DE TINTURA DE YODO, DE 100 CM³, PARA REPOSI	1,00 u	2,41 €/u	2,41 €
MT50ECA011O	BOTELLA DE AMONÍACO, DE 1000 CM³, PARA REPOSICIÓN	1,00 u	4,82 €/u	4,82 €
MT50ECA011P	JERINGUILLAS DESECHABLES Y SUS AGUJAS PROTEGIDAS,	1,00 u	2,41 €/u	2,41 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
MT50ECA011Q	UN PAR DE TIJERAS DE ACERO, PARA REPOSICIÓN DE BOT	1,00 u	6,00 €/u	6,00 €
MT50ECA011R	PINZAS DE ACERO, PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN DE UR	1,00 u	3,15 €/u	3,15 €
MT50EPC020BJ	CASCO DE PROTECCIÓN, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	0,60 u	34,77 €/u	20,86 €
MT50EPD010N	CONECTOR MULTIUSO (CLASE M), EPI DE CATEGORÍA III,	1,50 u	17,92 €/u	26,88 €
MT50EPD011D	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE A	1,50 u	83,99 €/u	125,99 €
MT50EPD012AD	CUERDA DE FIBRA COMO ELEMENTO DE AMARRE, DE LONGIT	1,50 u	62,79 €/u	94,19 €
MT50EPD013D	ABSORBEDOR DE ENERGÍA, EPI DE CATEGORÍA III, SEGÚN	1,50 u	89,60 €/u	134,40 €
MT50EPD014D	ARNÉS ANTICAÍDAS, CON UN PUNTO DE AMARRE, EPI DE C	1,50 u	27,88 €/u	41,82 €
MT50EPJ010DFE	GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL, EPI DE C	0,60 u	11,70 €/u	7,02 €
MT50EPM010CD	PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, EPI DE CA	1,50 u	13,14 €/u	19,71 €
MT50EPO010GJ	JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, CON ATENUACIÓN ACÚSTI	0,30 u	63,86 €/u	19,16 €
MT50EPP010LIB	PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA RESISTENT	3,00 u	172,44 €/u	517,32 €
MT50EPU010AC	MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDEO, SOMETI	1,98 u	81,51 €/u	161,39 €
MT50EPV020AA	MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS, FFP1,	3,00 u	2,83 €/u	8,49 €
MT50ICA010A	ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA PREFABRIC	3,00 u	172,40 €/u	517,20 €
MT50ICA010B	ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETA PREF	2,00 u	406,59 €/u	813,18 €
MT50ICA010C	ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A CASETA PREFA	2,00 u	100,83 €/u	201,66 €
MT50LES010BA	SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVAN	0,60 u	31,81 €/u	19,09 €
MT50LES010JA	SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVAN	0,20 u	32,86 €/u	6,57 €
MT50LES010RA	SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVAN	0,60 u	71,45 €/u	42,87 €
MT50LES020A	CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC SERIG	0,33 u	10,58 €/u	3,52 €
MT50LES030DC	SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X21	0,33 u	4,08 €/u	1,36 €
MT50LES030FA	SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X	1,00 u	3,00 €/u	3,00 €
MT50LES030LC	SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE PVC	1,00 u	4,08 €/u	4,08 €
MT50LES030NB	SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X	1,00 u	3,00 €/u	3,00 €
MT50LES030VB	SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X2	1,00 u	3,00 €/u	3,00 €
MT50LES040B	POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 180 CM	1,40 u	15,35 €/u	21,49 €
MT50LES060	PIE PORTÁTIL EN CRUZ DE ACERO GALVANIZADO, PARA SE	1,40 u	10,33 €/u	14,46 €
MT50LES070A	PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO, DE POLIPROPILEN	0,40 u	11,56 €/u	4,62 €
MT50SPB030W	GUARDACUERPOS FIJO DE SEGURIDAD FABRICADO EN ACERO	4,47 u	4,72 €/u	21,08 €
MT50SPB050A	BARANDILLA PARA GUARDACUERPOS MATRIZADA, DE TUBO D	0,77 u	4,71 €/u	3,63 €
MT50SPB060	BASE PLÁSTICA PARA GUARDACUERPOS.	89,32 u	1,43 €/u	127,73 €
MT50SPB070	RODAPIÉ METÁLICO DE 3 M DE LONGITUD Y 150 MM DE AL	0,31 u	16,44 €/u	5,06 €
MT50SPR040B	MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSI	30,00 m	0,48 €/m	14,40 €
MT50SPR045	TAPÓN PROTECTOR DE PVC, TIPO SETA, DE COLOR ROJO,	12,60 u	0,08 €/u	1,01 €
MT50SPR046	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	171,40 u	0,03 €/u	5,14 €
MT50SPR050	MALLA TUPIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD VERDE	232,00 m2	0,43 €/m2	99,76 €
MT50SPV020	VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M	6,96 u	30,26 €/u	210,61 €
MT50SPV025	BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM	9,28 u	4,72 €/u	43,80 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
MTBAREEZ10X6	BANDEJA REJILLA100X60MM ELECTROZINCADA	100,00 m	8,88 €/m	888,00 €
MTCAJASDER	CAJAS DE DERIVACION	8,00 u	2,00 €/u	16,00 €
MTCHAGAL	CHAPA GALVANIZADA 4X1.25M	10,00 u	98,42 €/u	984,20 €
MTCONDCHAGAL	CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 555X555 MM 3.50M LON + AISL TERM	10,00 u	180,00 €/u	1.800,00 €
MTCOQPO2810	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/MºC 28X10 MM DIÁM. X ESP.	40,00 m	0,80 €/m	32,00 €
MTFR	TUBERÍAS DE FRÍO	4,00 m	8,50 €/m	34,00 €
MTLLPE20	LLAVE DE PASO PE 20MM	3,00 u	6,12 €/u	18,36 €
MTLV	REPOSICIÓN MATERIAL LÍNEA DE VIDA (30%)	39,90 u	81,91 €/u	3.268,21 €
MTMATCOM	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	4,00 u	0,55 €/u	2,20 €
MTPLAPOLIC	PLACA TRASLÚCIDA DE POLICARBONATO	130,00 m2	37,00 €/m2	4.810,00 €
MTPQMAT	PEQUENO MATERIAL	4,00 u	0,30 €/u	1,20 €
MTPRENS	PRENSAESTOPA	4,00 u	0,92 €/u	3,68 €
MTRAC	RACOR UNION TUBO CON CAJA DERIVACION	4,00 u	1,40 €/u	5,60 €
MTREJILLA	REJILLA CHAPA GALVANIZADA 555X555 MM	10,00 u	24,60 €/u	246,00 €
MTSOP	SOPORTE A/A + SILENBLOCKS	4,00 u	18,50 €/u	74,00 €
MTTUPE40PN20	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 20X2 MM	40,00 m	0,60 €/m	24,00 €
MTTUPVC25LH	TUBO PVC RIGIDO D-25 S/HALOGENOS GRAPEADO SUPERFICIAL	40,00 m	1,62 €/m	64,80 €
MTVDEF630D	DEFENSA S&P DEF-630-D	4,00 u	285,71 €/u	1.142,84 €
MTVHCBB6560H	VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO S&P HCBB/6/560-H	4,00 u	1.378,32 €/u	5.513,28 €
PCMALLA	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLA	130,00 m	70,00 €/m	9.100,00 €
PE00200	ESMALTE SINTÉTICO	84,47 kg	6,49 €/kg	548,23 €
PW00100	DISOLVENTE	20,27 l	1,57 €/l	31,83 €
QP015001	CHAPA LISA DE ACERO GALV. PRELACADO 0,6 MM	40,59 m2	5,60 €/m2	227,29 €
QP017001	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1,5 MM ESPESOR	83,20 m2	11,16 €/m2	928,51 €
QP02000_2	PANEL SANDWICH 50 MM PRELACADO POR LAS DOS CARAS + ACCES.	1.380,86 m2	34,15 €/m2	47.156,37 €
QP02000_3	RED DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN	1.344,20 m2	1,80 €/m2	2.419,56 €
QW00200	JUNTA DE ESTANQUIDAD	177,00 m	0,50 €/m	88,50 €
REJESF	REJILLA ESFÉRICA	15,60 u	2,15 €/u	33,54 €
RZ1K3X2.5	MULTIPOLAR COBRE 3X2,5 MM2 CU RZ1-K(AS) 0.6/1KV	40,00 m	0,65 €/m	26,00 €
SB00900	BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM	82,82 m	3,98 €/m	329,62 €
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	904,00 u	0,60 €/u	542,40 €
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	679,16 u	0,33 €/u	224,12 €
Z1Z16G1	CABLE APANTALLADO TIPO AS Z1Z1-F 6G1,0MM2	40,00 m	1,55 €/m	62,00 €
MT07ALA001B	ACERO CONFORMADO EN FRÍO S235JRC	505,36 kg	1,66 €/kg	838,90 €
MT07ALA010DCB	ACERO LAMINADO S275JR	9.535,24 kg	1,65 €/kg	15.733,15 €
MT07ALI050C	ACERO GALVANIZADO CONFORMADO EN FRÍO ZF	7.305,37 kg	1,96 €/kg	14.318,53 €
MT12WWW030FAN	CHAPA PLEGADA ACERO GALV/PREL 0.6MM Y 40CM	363,93 m	6,48 €/m	2.358,26 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
MT13CAP010AD	CHAPA CONFORMADA ACERO GALV/PREL. 0,6 MM	159,05 m2	8,49 €/m2	1.350,36 €
MT13CAP030B	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	30,01 u	19,40 €/u	582,19 €
MT13CCG030D	TORN. AUTORROSCANTE 6.5X130MM ACERO GALV+ARANDELA	2.040,72 u	0,35 €/u	714,25 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

LISTADO DE MAQUINARIA

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
ME00300	PALA CARGADORA	2,04 h	27,06 €/h	55,25 €
ME00400	RETROEXCAVADORA	1,75 h	39,66 €/h	69,29 €
MG80000	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 T	64,50 h	56,71 €/h	3.657,80 €
MK00100	CAMIÓN BASCULANTE	10,10 h	29,02 €/h	293,08 €
MK00300	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3	10,76 h	4,14 €/h	44,54 €
MQ07PLE010FF	ALQUILER DIARIO DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA	5,96 u	119,15 €/u	710,04 €
MQ07PLE010FC	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	16,38 u	79,39 €/u	1.300,01 €
MQ08SOL020	EQUIPO DE SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES	240,07 h	3,42 €/h	821,04 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

LISTADO DE MANO DE OBRA

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
MOAYU	AYUDANTE	293,25 h	24,14 €/h	7.079,06 €
MOOF1	OFICIAL PRIMERA	1.393,68 h	26,45 €/h	36.862,95 €
MOOF1HE	OFICIAL PRIMERA HORA EXTRA	2,00 h	33,06 €/h	66,12 €
MOPEESP	PEÓN ESPECIAL	1.336,22 h	24,14 €/h	32.256,35 €
MOPEESPHE	PEÓN ESPECIAL HORA EXTRA	2,00 h	30,18 €/h	60,36 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

LISTADO DE OTROS CONCEPTOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
CERT	CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO	1,00 u	150,00 €/u	150,00 €
CGRPP	CANON GESTION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS	48,91 m3	21,61 €/m3	1.056,86 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

07IGW00002_5 m CANALÓN CHAPA ACERO GALV/PREL DE 1.5 MM I/PTE 3%

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO DE 1.5 MM DE ESPESOR, GALVANIZADO POR LA CARA INTERIOR Y PRELACADO POR LA EXTERIOR EN COLOR BLANCO (RAL 9003), CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM Y PENDIENTE DEL 3% POR TRAMOS DE HASTA 5M EN FUNCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS SUMIDEROS, INCLUSO P.P DE SOLAPES, SOLDADURAS, SELLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, EMBOCADURAS PARA BAJANTES, REJILLA ESFÉRICA PARA EVITAR ENTRADA DE OBJETOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DE CANALÓN SIN SOLAPES.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,450	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	11,90
MOPEESP	0,450	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	10,86
QP017001	0,800	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1,5 mm ESPESOR	11,16	8,93
QW00200	1,000	m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	0,50
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99
REJESF	0,150	u	REJILLA ESFÉRICA	2,15	0,32
%CI	0,353	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	2,82
%CD2	0,381	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,76

COSTE UNITARIO TOTAL..... 38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13EEE00004_3 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA METÁLICA EN COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE Y UNA MANO DE ESMALTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ESMALTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,170	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	4,50
PE00200	0,125	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,49	0,81
PW00100	0,030	l	DISOLVENTE	1,57	0,05
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07
%CD2	0,054	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,11
%CI	0,055	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,44

COSTE UNITARIO TOTAL..... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13EEE00004_4 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/FALDÓN DE CHAPA

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FALDÓN VERTICAL DE CHAPAEN COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE Y UNA MANO DE ESMALTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ESMALTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,120	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	3,17
PE00200	0,125	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,49	0,81
PW00100	0,030	l	DISOLVENTE	1,57	0,05
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07
%CD2	0,041	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,08
%CI	0,042	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,34

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

COSTE UNITARIO TOTAL..... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CNX.CEG u CONEXIÓN A CE GENERAL EXISTENTE

DE CONEXIONADO DE NUEVO CUADRO A CUADRO GENERAL EXISTENTE, FORMADO POR INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE 40A CURVA C Y CONEXIÓN AL EMBARRADO DE DICHO CUADRO, CANALIZACIÓN Y CIRCUITO DESDE EL CUADRO GENERAL HASTA EL NUEVO CUADRO, CON TUBO EN MONTAJE SUPERFICIAL DE Ø32 Y MANGUERA RZ1-K(AS) 3X6MM2, INCLUSO CONEXIÓN DE TODO EL CONJUNTO. QUEDAN INCLUIDOS LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO DE APERTURA EN CASO QUE FUERAN NECESARIOS Y APROBADOS PREVIAMENTE POR LA DF. MEDIDA LA UNIDAD DESCRITA COMPLETAMENTE EJECUTADA SEGUN REBT Y APORTANDO CERTIFICADO DE INSTALADOR AUTORIZADO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1HE	2,000	h	OFICIAL PRIMERA HORA EXTRA	33,06	66,12
MOPEESPHE	2,000	h	PEÓN ESPECIAL HORA EXTRA	30,18	60,36
CERT	1,000	u	CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO	150,00	150,00
%MATAUXCE	2,765	%	MATERIAL AUXILIAR CE	45,00	124,43
%MOCE	4,009	%	MANO DE OBRA CUADRO ELÉCTRICO	30,00	120,27
%CD2	5,212	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	10,42
%CI	5,316	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	42,53

COSTE UNITARIO TOTAL..... 574,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CPM.EXTR2 u CUADRO SEC. DE MANDO Y PROT. EXTRACTORES

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN FORMADO POR ARMARIO MODULAR DE CHAPA DE ACERO DE COLOR BLANCO RAL 9001, TIPO COFRET G O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F, CON TRATAMIENTO POR CATAFORESIS MAS POLVO DE EPOXY POLIÉSTER POLIMERIZADO EN CALIENTE, DE DIMENSIÓN 36 MÓDULOS, FORMADO POR: INTERRUPTOR GENERAL MONOFÁSICO DE 25A, CURVA C, PODER DE CORTE MÍNIMO DE 10 KA, INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFÁSICO DE 40A, 30MA DE SENSIBILIDAD, TIPO A, CONTACTOR MONOFÁSICO DE 25A, 4 UNIDADES DE GUARDAMOTOR 1.6-2.5A AJUSTADO A LA INTENSIDAD DE CADA MOTOR (1.9A), INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE 10A CURVA C PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL, SELECTOR MANUAL INSTALADO EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL CUADRO PARA ENCENDIDO/APGADO DE LOS EXTRACTORES, INCLUSO CIRCUITOS DE CONEXIÓN H07V-K DE LAS SECCIONES INDICADAS EN EL ESQUEMA UNIFILAR (1,5 MM2 T 6 MM2), BORNEROS DE TOMAS DE TIERRA, CONEXIÓN DE MANGUERA PROCEDENTE DEL CUADRO GENERAL, CONEXIÓN DE MANGUERAS HACIA LOS EXTRACTORES, EMBARRADOS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. EL CUADRO DEBE DISPONER DE CIERRE DE CANDAO INTEGRADO Y DE MARCADO CE DEL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD DESCRITA COMPLETAMENTE EJECUTADA SEGUN REBT Y APORTANDO CERTIFICADO DE INSTALADOR AUTORIZADO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT.CS-EXTR	1,000	u	CUADRO SEC. DE MANDO Y PROT.	350,00	350,00
%MATAUXCE	3,500	%	MATERIAL AUXILIAR CE	45,00	157,50
%MOCE	5,075	%	MANO DE OBRA CUADRO ELÉCTRICO	30,00	152,25
%CD2	6,598	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	13,20
%CI	6,730	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	53,84

COSTE UNITARIO TOTAL..... 726,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CYDIC030_1 u UNIDAD EXTERIOR DE A/A A PARAMENTO VERTICAL
ELEVACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO DESDE EL SUELO DE LA CUBIERTA DE LAS OFICINAS HASTA EL PETO ANEXO, FORMADO POR EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS SOPORTES AL PARAMENTO VERTICAL (ESCUADRAS) Y EL MONTAJE DE LAS MÁQUINAS SOBRE EL NUEVO SOPORTE. LA PARTIDA CONTEMPLA EL ALARGAMIENTO DE LAS TUBERÍA DE FRÍO SI FUERA NECESARIO.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	1,500	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	39,68
MOAYU	1,500	h	AYUDANTE	24,14	36,21
MTSOP	1,000	u	SOPORTE A/A + SILENBLOCKS	18,50	18,50
MTFR	1,000	m	TUBERÍAS DE FRÍO	8,50	8,50
%CI	1,029	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	8,23
%CD2	1,111	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	2,22

COSTE UNITARIO TOTAL..... 113,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CYDIC030_3 u DESMONTAJE Y ACOPIO LÍNEA VIDA, MEGAFONÍA, PROYECTORES, SONDA.
DESMONTAJE Y ACOPIO EN OBRA, EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 133M DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FORMADA POR 23 ANCLAJES, EL CABLE Y OTROS ACCESORIOS.
- 2 ALTAVOCES DE MEGAFONÍA EN LA FACHADA DE SALIDA.
- 1 SONDA MET.
- 2 PROYECTORES QUE ILUMINAN EL VIAL DE ESCAPE.
LA PARTIDA INCLUYE EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL, DE LOS HERRAJES, DEL CABLEADO, ANCLAJES Y TODO LO QUE SEA SUSCEPTIBLE DE APROVECHAR.
LAS PARTES QUE NO SE DESMONTEN, QUEDARÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDAS.
QUEDAN INCLUID
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA DE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS CON SUS ACCESORIOS AUXILIARES.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOAYU	16,000	h	AYUDANTE	24,14	386,24
mq07ple010fc	2,000	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	158,78
%CI	5,450	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	43,60
%CD2	5,886	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	11,77

COSTE UNITARIO TOTAL..... 600,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CYDIC030_4 u DEMOLICIÓN DE RESTOS DE ANTIGUA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE SOPORTES, TORNILLERÍA, CANALIZACIONES Y RESTO DE INSTALACIONES AUXILIARES DE UNA ANTIGUA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EXISTENTE, TANTO EN LA CUBIERTA DE LA NAVE COMO EN LA DE LAS OFICINAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOAYU	8,000	h	AYUDANTE	24,14	193,12
mq07ple010fc	1,000	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	79,39
%CI	2,725	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	21,80

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

%CD2	2,943	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	5,89

COSTE UNITARIO TOTAL..... 300,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CYDIC030_5 u DESMONTAJE DE AIREADOR ESTÁTICO CUBIERTA

DESMONTAJE DE AIREADOR ESTÁTICO SITUADO EN CUMBRERA DE NAVE, PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO. INCLUYE EL DESMONTAJE Y LA DESCARGA CON TODOS SUS ACCESORIOS DESDE LA CUBIERTA Y SU ALMACENAMIENTO EN EL LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD PARA SU POSTERIOR USO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	1,500	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	39,68
MOAYU	1,500	h	AYUDANTE	24,14	36,21
mq07ple010fc	0,125	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	9,92
%CD2	0,858	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	1,72
%CI	0,875	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	7,00

COSTE UNITARIO TOTAL..... 94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CYDIC030_6 u DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

DESMONTAJE, LIMPIEZA Y ACOPIO EN LUGAR DESIGNADO POR LA PROPIEDAD EN LA PARCELA, DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE CABINA DE GASES (4 UDS), DE FOSOS DE INSPECCIÓN (2 UDS) Y DE ZONA DE MOTOS (1UD), TENIENDO EN CUENTA QUE SE DESMONTARÁN Y ACOPIARÁN LOS CONDUCTOS Y EQUIPOS QUE ESTÉN FIJADOS A LA PROPIA CUBIERTA A DESMONTAR, DEJANDO EL RESTO DE LA INSTALACIÓN QUE NO MOLESTE EN LAS TAREAS DE REFUERZO Y CAMBIO DE CUBIERTA.
EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DE EXTRACCIÓN DESMONTADA Y ACOPIADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	4,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	105,80
MOAYU	4,000	h	AYUDANTE	24,14	96,56
mq07ple010fc	0,250	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	19,85
%CD2	2,222	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	4,44
%CI	2,267	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	18,14

COSTE UNITARIO TOTAL..... 244,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CYDIC030_7 u DESMONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR NAVE

DESMONTAJE Y ACOPIO EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD DEL ALUMBRADO INTERIOR DE LAS LÍNEAS DE INSPECCIÓN, FORMADO POR PROYECTORES Y SENSORES DE PRESENCIA A LO LARGO DE LA LÍNEA.
EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	16,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	423,20

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MOAYU	16,000	h	AYUDANTE	24,14	386,24
mq07ple010fc	2,000	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	158,78
%CD2	9,682	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	19,36
%CI	9,876	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	79,01

COSTE UNITARIO TOTAL..... 1.066,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CYEAP010_1 kg REFUERZO ACERO PERF. CONFORMADOS EN FRÍO

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10162 S235JRC EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO DE LAS SERIES OMEGA, L, C O Z, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	0,032	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	0,77
MOOF1	0,032	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	0,85
mq08sol020	0,032	h	EQUIPO DE SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES	3,42	0,11
mt07ala001b	1,070	kg	ACERO CONFORMADO EN FRÍO S235JRC	1,66	1,78
%CD2	0,035	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,07
%CI	0,036	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,29

COSTE UNITARIO TOTAL..... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CYEAP020 kg ACERO PERF. LAMINADOS CALIENTE S275

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10025 S275JR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	0,016	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	0,39
MOOF1	0,016	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	0,42
mq08sol020	0,015	h	EQUIPO DE SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES	3,42	0,05
mt07ala010dcb	1,070	kg	ACERO LAMINADO S275JR	1,65	1,77
%CD2	0,026	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,05
%CI	0,027	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,22

COSTE UNITARIO TOTAL..... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CYEAP020_1 kg REFUERZO ACERO PERF. LAMINADOS CALIENTE S275

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10025 S275JR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MOPEESP	0,032	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	0,77
MOOF1	0,032	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	0,85
mq08sol020	0,032	h	EQUIPO DE SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES	3,42	0,11
mt07ala010dcb	1,070	kg	ACERO LAMINADO S275JR	1,65	1,77
%CD2	0,035	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,07
%CI	0,036	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,29

COSTE UNITARIO TOTAL..... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CYEAT030 kg ACERO CONFORMADO EN FRÍO CORREAS C Ó Z

ACERO CONFORMADO EN FRÍO, GALVANIZADO, TIPO DX52D+Z275MA, EN CORREAS ZF, CON UNIÓN MEDIANTE TORNILLERÍA, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, REPLANTEO Y MONTAJE CON MEDIOS DE ELEVACIÓN INCLUIDOS, Y PARTE PROPORCIONAL DE EJIONES Y TORNILLERÍA. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	0,016	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	0,39
MOOF1	0,028	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	0,74
mt07ali050c	1,000	kg	ACERO GALVANIZADO CONFORMADO EN FRÍO ZF	1,96	1,96
%CD2	0,031	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,06
%CI	0,032	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,26

COSTE UNITARIO TOTAL..... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CYICN020_2 u MONTAJE DE PROYECTORES, MEGAFONÍA Y SONDA MET

MONTAJE DESDE ACOPIO EN OBRA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 2 ALTAVOCES DE MEGAFONÍA EN LA FACHADA DE SALIDA.
- 1 SONDA MET.
- 2 PROYECTORES QUE ILUMINAN EL VIAL DE ESCAPE.

TODOS LOS MONTAJES INCLUYEN LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, EL CONEXIONADO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y EL PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA DE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS CON SUS ACCESORIOS AUXILIARES.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	4,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	105,80
MOAYU	4,000	h	AYUDANTE	24,14	96,56
mq07ple010fc	0,500	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	39,70
%CD2	2,421	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	4,84
%CI	2,469	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	19,75

COSTE UNITARIO TOTAL..... 266,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CYMIC030_4 u MONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

MONTAJE DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN PREVIAMENTE MONTADOS Y ACOPIADOS, REUTILIZANDO EL MATERIAL EN UN 80%.
QUEDAN INCLUIDOS LOS MEDIOS DE IZADO Y ELEVACIÓN NECESARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MOOF1	8,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	211,60
MOAYU	8,000	h	AYUDANTE	24,14	193,12
MAT	4,000	u	MATERIAL AUXILIAR, SOPORTES, ETC.	15,00	60,00
%CI	4,647	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	37,18
%CD2	5,019	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	10,04

COSTE UNITARIO TOTAL..... 511,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CYMIC030_5 u MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR LÍNEAS

MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR DE LÍNEAS CON EQUIPAMIENTO PREVIAMENTE DESMONTADO E INSTALADO, FORMADO POR CIRCUITOS Y CANALIZACIONES, PROYECTORES Y SENSORES DE PRESENCIA, INCLUSO CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA, REUTILIZANDO EL MATERIAL EN UN 80%.
QUEDAN INCLUIDOS LOS MEDIOS DE IZADO Y ELEVACIÓN NECESARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	32,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	846,40
MOAYU	32,000	h	AYUDANTE	24,14	772,48
MAT	4,000	u	MATERIAL AUXILIAR, SOPORTES, ETC.	15,00	60,00
%CI	16,789	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	134,31
%CD2	18,132	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	36,26

COSTE UNITARIO TOTAL..... 1.849,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CYQUM012_1 u MONTAJE DE AIREADOR LINEAL ESTÁTICO

DE MONTAJE DE AIREADOR LINEAL ESTÁTICO ACOPIADO, FORMADO POR: LIMPIEZA PREVIA, ELEVACIÓN DE AIREADOR A CUBIERTA Y MONTAJE EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA. SE INCLUYEN LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN A LAS CORREAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	4,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	105,80
MOAYU	4,000	h	AYUDANTE	24,14	96,56
mq07ple010fc	0,500	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	39,70
%CI	2,421	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	19,37
%CD2	2,614	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	5,23

COSTE UNITARIO TOTAL..... 266,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CYQUM020_1 m2 FALDÓN DE PANEL SANDWICH 50MM I/REDES

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALDÓN DE CUBIERTA A BASE DE PANEL SANDWICH DE CHAPA DE ACERO PRELACADO POR AMBAS CARAS EN COLOR BLANCO (RAL 9003), CON RELLENO INTERIOR A BASE DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (40 KG/M3), DE 50 MM. DE ESPESOR CON TRANSMITANCIA TÉRMICA INFERIOR A 0,23 W/MK, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL, TORNILLERÍA, MEDIOS DE ELEVACIÓN, ETC.
SE INCLUYE EN EL PRECIO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE REDES DE SEGURIDAD.
MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,200	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	5,29

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MOPEESP	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,83
QP02000_2	1,130	m2	PANEL SANDWICH 50 mm PRELACADO POR LAS DOS CARAS + ACCES.	34,15	38,59
QP02000_3	1,100	m2	RED DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN	1,80	1,98
%CD2	0,507	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	1,01
%CI	0,517	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	4,14

COSTE UNITARIO TOTAL..... 55,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CYYCL112 m MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA EXISTENTE + CERTIFICADO

MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE PREVIAMENTE DESMONTADA Y ACOPIADA EN OBRA, COMPUESTA POR ANCLAJES, CABLES, TENSORES Y TODOS LOS ELEMENTOS ORIGINALES EXISTENTES. SE CONSIDERA LA MANO DE OBRA DEL MONTAJE, LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN Y UN 30% DE REPOSICIÓN DE MATERIAL. LA LÍNEA SERÁ INSTALADA POR PERSONAL CUALIFICADO Y CERTIFICADA SEGÚN LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE (UNE-EN 795 PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE, ENTRE OTRAS).
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,500	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	13,23
MOAYU	0,750	h	AYUDANTE	24,14	18,11
MTLV	0,300	u	REPOSICIÓN MATERIAL LÍNEA DE VIDA (30%)	81,91	24,57
%CD2	0,559	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	1,12
%CI	0,570	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	4,56

COSTE UNITARIO TOTAL..... 61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HCBB6560H u VENTILADOR HEL. MURAL S&P HCBB/6/560-H + DEF630D

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOIDAL DEL MODELO REFERENCIADO O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F., INCLUSO PERFORACIONES Y HERRAJES PARA SU FIJACIÓN A PARAMENTO DE FÁBRICA DE BLOQUESEGÚN PLANO DE DETALLE Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.
INCLUYE LA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
MEDIDA UNIDAD INSTALADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	2,417	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	58,35
MOOF1	3,223	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	85,25
MTVHCBB6560H	1,000	u	VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO S&P HCBB/6/560-H	1.378,32	1.378,32
MTVDEF630D	1,000	u	DEFENSA S&P DEF-630-D	285,71	285,71
MTMATCOM	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
MTPQMAT	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30
%CI	18,085	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	144,68
%CD2	19,532	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	39,06

COSTE UNITARIO TOTAL..... 1.992,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

HID.EQ.D_1 u DESMONTAJE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN

DESMONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN EXISTENTE, TRASLADO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD INCLUYENDO:

- DESCONEXIÓN DE UNIDAD EVAPORATIVA DE AIRE (EXISTENTE) BASADA EN EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADIABÁTICO INSTALADO SOBRE CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES DE MANDO, ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA.
- DESMONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA DE APROXIMADAMENTE 4M X 1,25M EMPLEADA COMO CUBRECALLES.
- DESANCLAJE DE EQUIPOS, DESMONTAJE Y BAJADA A ZONA DE ACOPIO.
- DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE SERVICIO PARA LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO, CABLEADO DE MANDO, CABLEADO ELÉCTRICO, RED DE FONTANERÍA Y CANALIZACIONES, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO DE RESIDUOS.
- DESMONTAJE DE CHAPAS DE REMATERÍA, SOPORTES DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO DE RESIDUOS.
- DESMONTAJE Y ACOPIO DE CONDUCTO RECTANGULAR DE 550 MM X 550 MM Y 6 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO, UNIÓN ENTRE TRAMOS ESTANCA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (MÍNIMO 6 M2) INSTALADO EN LOS TRAMOS SUPERIORES DEL CONDUCTO.
- DESMONTAJE Y ACOPIO DE DIFUSORES (CODOS A 45º O 90º O DIFUSOR HEXAGONAL SEGÚN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO), INCLUSO REJILLA DE 550 MM X 550 MM DE DOBLE FLEXIÓN SITUADA AL FINAL DEL CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO Y P.P DE CUADRO DE MANDO DE HIDROCLIMATIZACIÓN.
- LIMPIEZA DE TODOS LOS EQUIPOS PREVIAMENTE A SU ALMACENAJE PARA DEJARLOS PREPARADOS PARA SU FUTURO MONTAJE.
- TAPADO PROVISIONAL ANTICAÍDAS DE LAS APERTURAS DEJADAS TRAS LA RETIRADA DE LOS EQUIPOS.

INCLUYE DESCONEXIÓN DE CADA UNA DE LAS MÁQUINAS, INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS, DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BANDEJAS, ETC Y TRASLADO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD, MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA.

EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.

MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	2,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	52,90
MOPEESP	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	48,28
MG80000	2,000	h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	56,71	113,42
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
%CI	2,155	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	17,24
%CD2	2,328	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	4,66

COSTE UNITARIO TOTAL..... 237,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

HID.EQ.M_1 u MONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN EXISTENTE I/INST. AUX.
TRASLADO, IZADO Y MONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN ACOPIADO, FORMADO POR:

- UNIDAD EVAPORATIVA DE AIRE (EXISTENTE) BASADA EN EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADIABÁTICO QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAUDAL NOMINAL DE AL MENOS 10.000 M3/H PARA 80 PA, CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 15,5 KW, PANEL DE INTERCAMBIO DE ALTO RENDIMIENTO CON ESTRUCTURA EN NIDO DE ABEJA, SISTEMA DE DRENAJE AUTOMÁTICO Y PROGRAMABLE, CAPACIDAD DE TANQUE DE 11L, SISTEMA ANALIZADOR DE AGUA, CONTROL TIPO INVERTER, COMPRESOR AXIAL DE BAJA EMISIÓN DE RUIDOS, ESTRUCTURA EXTERIOR DEL EQUIPO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- CHAPA GALVANIZADA DE 4 X 1,25 M PARA CORRECALLES Y ÁNGULOS TRATADOS CON PINTURA INOXIDABLE
- CONDUCTO RECTANGULAR DE 550 MM X550 MM, 3,50 M DE LONGITUD Y 6 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO, UNIÓN ENTRE TRAMOS ESTANCA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, CODOS Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (MÍNIMO 6 M2) INSTALADO EN LOS TRAMOS SUPERIORES DEL CONDUCTO. EL AISLAMIENTO ESTARÁ FORMADO POR PANELES RÍGIDOS DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES, CON CARA EXTERNA QUE ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR Y PROPORCIONA ESTANQUEIDAD AL CONDUCTO Y CARA INTERNA CON VELO DE VIDRIO O REVESTIMIENTO DE ALUMINIO.
- DIFUSOR DE TIPO "PANTALÓN" (BIFURCACIÓN T), DE TIPO "PUNTA DE FLECHA" O "HEXAGONAL", SEGÚN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO, CON SUS REJILLAS DE DOBLE DEFLEXIÓN DE 550X550MM Y EL RESTO DE MATERIAL NECESARIO EN CADA CASO.
- REJILLA DE 550 MM X 550 MM DE DOBLE FLEXIÓN SITUADA AL FINAL DEL CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO.
INCLUYE LA INSTALACIÓN EN CUBIERTA DE TODAS LAS INSTALACIONES AUXILIARES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y COMUNICACIONES SOBRE SUS CANALIZACIONES, CONSIDERANDO EN LA PARTIDA EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DESMONTADO EN UN 70% Y LA REPOSICIÓN DEL 30% (INCLUIDO).
INCLUYE LA CONEXIÓN DE CADA UNA DE LAS MÁQUINAS A LAS INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
INCLUYE LLEVAR LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA HASTA LOS SUMIDEROS-BAJANTES DE PVC, PARA EVITAR EL CONTINUO TRASIEGO POR LA CHAPA DE CUBIERTA Y EL CANALÓN.

MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	5,000	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	132,25
MOPEESP	5,000	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	120,70
MG80000	2,500	h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	56,71	141,78
MTCHAGAL	1,000	u	CHAPA GALVANIZADA 4X1.25m	98,42	98,42
MTCONDCHAGAL	1,000	u	CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 555X555 mm 3.50m LON + AISL TERM	180,00	180,00
MTREJILLA	1,000	u	REJILLA CHAPA GALVANIZADA 555X555 mm	24,60	24,60
MTBAREEZ10X6	10,000	m	BANDEJA REJILLA100X60mm ELECTROZINCADA	8,88	88,80
MTTUPE40PN20	4,000	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 20x2 mm	0,60	2,40
MTCOQPO2810	4,000	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80	3,20
MTLLPE20	0,300	u	LLAVE DE PASO PE 20MM	6,12	1,84
MTTUPVC25LH	4,000	m	TUBO PVC RIGIDO D-25 S/HALOGENOS GRAPEADO SUPERFICIAL	1,62	6,48
MTCAJASDER	0,800	u	CAJAS DE DERIVACION	2,00	1,60
MTRAC	0,400	u	RACOR UNION TUBO CON CAJA DERIVACION	1,40	0,56
MTPRENS	0,400	u	PRENSAESTOPA	0,92	0,37
RZ1K3x2.5	4,000	m	MULTIPOLAR COBRE 3x2,5 mm2 Cu RZ1-K(AS) 0.6/1KV	0,65	2,60
Z1Z16G1	4,000	m	CABLE APANTALLADO TIPO AS Z1Z1-F 6G1,0MM2	1,55	6,20
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
%CI	8,127	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	65,02
%CD2	8,778	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	17,56

COSTE UNITARIO TOTAL..... 895,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

JA01QIG90001_3 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CUBIERTA CHAPA CONF. AC. GALV.

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE CUBIERTA DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO CON P.P. DE TRASLÚCIDOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUMBRERAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS CON PARAMENTOS Y FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	2,41
%CD2	0,024	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,05
%CI	0,025	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,20

COSTE UNITARIO TOTAL..... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JA01QIG90001_4 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CANALÓN

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE CANALÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO INCLUSO FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA LONGITUD INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	2,41
%CI	0,024	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,19
%CD2	0,026	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,05

COSTE UNITARIO TOTAL..... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JA04VBP00002_1 m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE PVC, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CONEXIÓN A CANALÓN CON SU BOQUILLA CORRESPONDIENTE, SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,350	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	9,26
MOPEESP	0,350	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	8,45
SB00900	1,010	m	BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm	3,98	4,02
WW00300	4,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,70
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
%CI	0,248	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	1,98
%CD2	0,267	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,53

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

COSTE UNITARIO TOTAL..... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

JA07IGE00001_1 m REMATES VARIOS CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REMATES VARIOS CON CHAPA CONFORMADA DE ACERO DE 0.6 MM DE ESPESOR, GALVANIZADO POR LA CARA INTERIOR Y PRELACADO POR LA EXTERIOR CON COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, DE DESARROLLO MÍNIMO 50CM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, FIJACIONES, ENCUENTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA. MEDIDA LA LONGITUD DE REMATE EJECUTADA SIN SOLAPES.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,300	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	7,94
MOPEESP	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	7,24
QP015001	0,556	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALV. PRELACADO 0,6 mm	5,60	3,11
QW00200	1,000	m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	0,50
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
%CI	0,194	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	1,55
%CD2	0,209	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,42

COSTE UNITARIO TOTAL..... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PAMAN4X2.5 u CIRCUITO VENTILADOR HELICOIDAL

CIRCUITO PARA ALIMENTACION A VENTILADOR HELICOIDAL MURAL, PARA UNA LONGITUD MEDIA DE 40M, FORMADO POR:
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 DESDE LA BANDEJA EXISTENTE HASTA PUNTOS DE CONSUMO.
- CABLEADO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA FORMADO POR CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE SECCIÓN 2,5MM2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1).
- CONEXIÓN DE MANGUERA A EXTRACTOR.

TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
QUEDA INLCUIDO EN LA PARTIDA P.P. DE GRAPAS/BRIDAS Y CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO DEL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
LAS INSTALACIONES SE EJECUTARÁN POR EMPRESAS INSTALADORAS AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.
INSTALACIÓN S/REBT: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT35AIA090MC	40,000	m	TUBO RÍGIDO PVC 25MM I/ABRAZADERAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN	2,85	114,00
MT35CUN010L1	40,000	m	CABLE MULTIPOLAR RZ1-K(AS) 4X2.5MM2	2,61	104,40
MOOF1	2,500	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	66,13
MOPEESP	2,500	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	60,35
%CI	3,449	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	27,59
%CD2	3,725	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	7,45

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

COSTE UNITARIO TOTAL..... 379,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PAREFAUX u TRABAJOS AUXILIARES PARA REFUERZOS

TRABAJOS PREVIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE REFUERZOS SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA, CONSISTENTE EN:
- SOLDADURA DE LAS PLACAS DE ANCLAJE DE LOS PÓRTICOS DE SECCIÓN VARIABLE (80+80CM EN CABEZA DE PILAR, 65+65CM EN UNIÓN VIGAS, 65+65CM EN CUMBRERA).
- REFUERZO DE PILARES: RETIRADA DE CHAPA GRECADA JUNTO A PILARES PARA PODER EJECUTAR LOS REFUERZOS CON PLATABANDAS. SE INCLUYE EL POSTERIOR MONTAJE DE LASCHAPAS RETIRADAS.
- REFUERZO DE PILARES: MODIFICAR LAS CORREAS LATERALES Y SUS ANCLAJES (SI FUESE NECESARIO), PARA PODER REFORZAR LOS PILARES.
- REFUERZO DE DINTELES: MODIFICAR LOS TORNAPUNTAS Y SUS ANCLAJES A DINTEL (SI FUERA NECESARIO) PARA FIJARLOS A LA NUEVA PLATABANDA DE REFUERZO.
- REFUERZO DE DINTELES: MODIFICAR LOS ANCLAJES DE LAS CRUCES DE SAN ANDRÉS (SI FUERA NECESARIO), PARA FIJARLOS AL NUEVO DINTEL REFORZADO CON PLATABANDAS.
- NUEVA ESTRUCTURA SOPORTE DE CANALÓN - PETO: EJECUTAR LOS CORTES NECESARIOS EN LA CHAPA DEL PETO PARA PODER SOLDAR LOS TUBOS #120X60X4 A LOS PILARES Y CONSTRUIR LA NUEVA ESTRUCTURA QUE FORMARÁ EL SOPORTE DEL PETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DEL CANALÓN.
- NUEVA ESTRUCTURA SOPORTE DE CANALÓN - PETO: EJECUTAR LAS DEMOLICIONES NECESARIAS EN LA PARED DE BLOQUES SOBRE LA CUBIERTA DE OFICINAS PARA PODER SOLDAR EL TUBO #120X60X4 AL PILAR DEL PÓRTICO PIÑÓNY CONSTRUIR LA NUEVA ESTRUCTURA QUE FORMARÁ EL SOPORTE DEL PETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DEL CANALÓN.
- APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DEL PÓRTICO DE LA MARQUESINA MIENTRAS SE REALIZAN LAS TAREAS DE ENDEREZADO DEL GOLPE. SE INCLUYE ESE ENDEREZADO.
- DEMOLICIÓN CIRCULAR EN FÁBRICA DE BLOQUE PARA PASAR BAJANTE O COLECTOR DE PVC, MÁS SELLADO POSTERIOR.

ESTA PARTIDA INCLUE LA MANO DE OBRA, LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, LA MAQUINARIA DE CORTE Y LA MAQUINARIA DE SOLDADURA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	48,000	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	1.158,72
mq07ple010fc	6,000	u	ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 10M	79,39	476,34
%CD2	16,351	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	32,70
%CI	16,678	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	133,42

COSTE UNITARIO TOTAL..... 1.801,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PMALLASAT m MALLAS ANTICAÍDAS PARA LUCERNARIOS

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE REDES ANTICAÍDAS INSTALADAS DE FORMA PERMANENTE SOBRE LUCERNARIOS, FORMADA POR TELAS METÁLICAS Y FIJACIONES, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD (UNE EN 15057), ESPECIFICACIONES PARA LUCERNARIOS (UNE EN 1873), PRUEBAS DE CORROSIÓN PARA MATERIALES METÁLICOS (UNE EN ISO 9227) Y REQUISITOS PARA SISTEMAS DE CUBIERTAS (EN 14936), INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. MEDIDA LA LONGITUD DE LUCERNARIO A CUBRIR SIN TENER EN CUENTA EL SOBRE ANCHO DE LA PROTECCIÓN.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
PCMALLA	1,000	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLA	70,00	70,00
MG80000	0,150	h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	56,71	8,51
%CD2	0,785	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	1,57
%CI	0,801	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	6,41

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

COSTE UNITARIO TOTAL..... 86,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

QUM010 m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALDÓN VERTICAL DE CHAPA DE ACERO CONFORMADA DE ESPESOR 0.6MM, PRELACADO EN COLOR BLANCO (RAL 9003) POR UNA CARA Y GALVANIZADO POR LA OTRA, EN FORMACIÓN DE PETO EXTERIOR Y CONTRAFORRO INTERIOR, INCLUSO TAPAJUNTAS, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS DE ELEVACIÓN AUXILIARES. CONSTRUIDO SEGÚN CTE.

MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,250	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	6,61
MOPEESP	0,125	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,02
mt13cap010ad	1,060	m2	CHAPA CONFORMADA ACERO GALV/PREL. 0,6 mm	8,49	9,00
mt13cap030b	0,200	u	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	19,40	3,88
%CD2	0,225	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,45
%CI	0,230	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	1,84

COSTE UNITARIO TOTAL..... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

QUM011_2 m REMATES VARIOS CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

Remates varios para cubierta inclinada, con chapa plegada de acero galvanizado/prelacado (RAL9003), de 0,6 mm de espesor y 40 cm de desarrollo. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y medios de elevación. Medida la longitud ejecutada.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,250	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	6,61
MOPEESP	0,125	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,02
mt12www030fan	1,070	m	CHAPA PLEGADA ACERO GALV/PREL 0.6MM Y 40CM	6,48	6,93
mt13ccg030d	6,000	u	TORN. AUTORROSCANTE 6.5X130MM ACERO GALV+ARANDELA	0,35	2,10
%CD2	0,187	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,37
%CI	0,190	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	1,52

COSTE UNITARIO TOTAL..... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TGRCDNNP t TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S NATURALEZA NO PÉTREA

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA TALES COMO ASFALTO, MADERA, METALES, PAPEL, PLÁSTICO, VIDRIO, YESO, ETC... PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A VERTEDERO AUTORIZADO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, REALIZADO CON CAMIÓN BASCULANTE O CONTENEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y CÁNON DE VERTIDO. MEDIDO EL PESO EN BÁSCULA PUESTO EN PLANTA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
CGRM	0,862	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	6,75	5,82
ME00300	0,017	h	PALA CARGADORA	27,06	0,46
MK00100	0,086	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	2,50
ME00400	0,015	h	RETROEXCAVADORA	39,66	0,59
MK00300	0,095	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	4,14	0,39

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MOPEESP	0,086	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	2,08
%CI	0,118	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,94
%CD2	0,128	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,26

COSTE UNITARIO TOTAL..... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TGRCDPP t TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y BASURA, PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A VERTEDERO AUTORIZADO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, REALIZADO CON CAMIÓN BASCULANTE O CONTENEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y CÁNON DE VERTIDO. MEDIDO EL PESO EN BÁSCULA PUESTO EN PLANTA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
CGRPP	1,430	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS	21,61	30,90
ME00300	0,029	h	PALA CARGADORA	27,06	0,78
MK00100	0,140	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	4,06
ME00400	0,024	h	RETROEXCAVADORA	39,66	0,95
MK00300	0,143	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	4,14	0,59
MOPEESP	0,286	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	6,90
%CI	0,442	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	3,54
%CD2	0,477	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,95

COSTE UNITARIO TOTAL..... 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VRAFIACUB m2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA EN CUBIERTA USOS

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA DE NAVE DE INSPECCIÓN, FORMADA POR:
- SUMINISTRO DE LONA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE, CON ANILLAS, FABRICADA EN RAFIA TEJIDA CON POLIETILENO Y TRATAMIENTO ANTE UV DE 80 GR/M2.
- MONTAJE DE LONA SOBRE CORREAS.

SE INCLUYE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, EL PEQUEÑO MATERIAL DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LA LONA TOTALMENTE FIJADA.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	1,45
MQ07PLE010FF	0,005	u	ALQUILER DIARIO DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA	119,15	0,60
LNRAF89	1,010	m2	LONA IMPERMEABLE RAFIA CON PEAD DE 80 GR/M2	1,80	1,82
%CI	0,039	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,31
%CD2	0,042	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,08

COSTE UNITARIO TOTAL..... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

VRAFIAINT m2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA EN INTERFASE

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA DE PROTECCIÓN EN INTERFASE, DE SEPARACIÓN ENTRE DOS LÍNEAS DE INSPECCIÓN EN LA NAVE, FORMADA POR:

- SUMINISTRO DE LONA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE, CON ANILLAS, FABRICADA EN RAFIA TEJIDA CON POLIETILENO Y TRATAMIENTO ANTE UV DE 80 GR/M2.
- MONTAJE DE LONA DESDE LA CORREA DE CUBIERTA, SITUADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7M, HASTA LA VALLA TRASLADABLE DE 2 M DE ALTURA (NO INCLUIDA) SITUADA EN LA MISMA VERTICAL, Y FIJACIÓN EN AMBOS PUNTOS.

SE INCLUYE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, EL PEQUEÑO MATERIAL DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LA LONA TOTALMENTE FIJADA.

MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOPEESP	0,040	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	0,97
MQ07PLE010FF	0,003	u	ALQUILER DIARIO DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA	119,15	0,36
LNRAF89	1,010	m2	LONA IMPERMEABLE RAFIA CON PEAD DE 80 GR/M2	1,80	1,82
%CI	0,032	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,26
%CD2	0,034	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,07

COSTE UNITARIO TOTAL..... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VTRASL_2 m2 POLICAR. CELUL. TRASLÚCIDO 30MM

EMPANELADO FORMADO POR PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR, TRASLÚCIDO CON UNA TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA DE 1,8 W/M2*K, MODULADO PARA ENCAJAR EN CUBIERTA SANDWICH, DE ANCHO NOMINAL Y LARGO VARIABLE, PERFIL DE APRIETE CON PLETINA 60X10 MM, GOMA PIRAMIDAL, TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE, PERFILES ABOTONABLES DE CIERRE DE ALVEOLOS, PERFIL DE CIERRE EN U DE ALUMINIO DE 20 MM Y PARTE PROPORCIONAL DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA QUE LAS PLACAS QUEDEN TOTALMENTE MONTADAS Y REMATADAS. MEDIDA LA SUPERFICIE PROYECTADA EN PLANTA.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MOOF1	0,110	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	2,91
MOPEESP	0,110	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	2,66
MTPLAPOLIC	1,000	m2	PLACA TRASLÚCIDA DE POLICARBONATO	37,00	37,00
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
%CD2	0,435	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,87
%CI	0,444	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	3,55

COSTE UNITARIO TOTAL..... 47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

XMS010_1 u INSPECCIÓN VISUAL DE UNIONES SOLDADAS

INSPECCIÓN VISUAL A REALIZAR POR LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE UNA UNIÓN SOLDADA EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS IMPERFECCIONES SUPERFICIALES Y, EN OCASIONES, DEFECTOS INTERNOS DE LA UNIÓN, SEGÚN UNE-EN ISO 17637. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.

INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. REALIZACIÓN DEL ENSAYO. REDACCIÓN DE INFORME DEL RESULTADO DEL ENSAYO REALIZADO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE ENSAYOS REALIZADOS POR LABORATORIO ACREDITADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MT49SLD010_2	1,000	u	INSPECCIÓN VISUAL SOBRE UNIÓN SOLDADA S/UNE EN ISO 17637	62,48	62,48
%CI	0,625	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	5,00
%CD2	0,675	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	1,35

COSTE UNITARIO TOTAL..... 68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

XMS020_1 u ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE LÍQUIDOS PENETRANTES SEGÚN UNE EN ISO 3452-1, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN, SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT49APA020A_1	1,000	u	ENSAYO LÍQUIDOS PENETRANTES EN UNIÓN SOLDADA S/UNE EN ISO 3452-1 1/2 JORNADA	200,00	200,00
%CI	2,000	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	16,00
%CD2	2,160	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	4,32

COSTE UNITARIO TOTAL..... 220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

XMS020_2 u ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE ULTRASONIDOS 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE ULTRASONIDOS, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN SEGÚN UNE EN 1714 , SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT49APA020A_2	1,000	u	ENSAYO ULTRASONIDOS EN UNIÓN SOLDADA S/UNE EN 1714 1/2 JORNADA	283,20	283,20
%CI	2,832	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	22,66
%CD2	3,059	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	6,12

COSTE UNITARIO TOTAL..... 311,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

XMS020_3 u ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN SEGÚN UNE EN ISO 17638 , SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MT49APA020A_3	1,000	u	ENSAYO PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN UNIÓN SOLDADA S/UNE EN ISO 17638 1/2 JORNADA	283,20	283,20
%CI	2,832	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	22,66
%CD2	3,059	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	6,12

COSTE UNITARIO TOTAL..... 311,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

XMSP030_1 u ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO SOBRE PERFIL METÁLICO

ENSAYOS A REALIZAR EN LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE PERFIL DE ACERO PARA USO EN ESTRUCTURA METÁLICA, CON 20 DETERMINACIONES DE 10 PUNTOS, INDICANDO VALOIRES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO Y DESVIACIONES, TOMADA EN OBRA, PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO, SEGÚN UNE-EN ISO 2808. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.

INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. TOMA DE MUESTRAS. REALIZACIÓN DE ENSAYOS. REDACCIÓN DE INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT49RPL010_1	1,000	u	ENSAYO CONTROL DE SUPERFICIES PINTURA 1/2 JORNADA LABORAL	92,00	92,00
MT49RPL020_1	1,000	u	INFORME DE RESULTADOS DE INFORME ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO	90,00	90,00
%CI	1,820	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	14,56
%CD2	1,966	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	3,93

COSTE UNITARIO TOTAL..... 200,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

XMSP030_2 u ENSAYO CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA PINTURA 1/2 JORNADA

ENSAYOS A REALIZAR EN LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE PERFIL DE ACERO PARA USO EN ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE EL CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA EL PINTADO DE LA ESTRUCTURA, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN, REALIZADO EN OBRA. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.

INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. TOMA DE MUESTRAS. REALIZACIÓN DE ENSAYOS. REDACCIÓN DE INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT49RPL010_1	1,000	u	ENSAYO CONTROL DE SUPERFICIES PINTURA 1/2 JORNADA LABORAL	92,00	92,00
MT49RPL020_1	1,000	u	INFORME DE RESULTADOS DE INFORME ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO	90,00	90,00
%CI	1,820	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	14,56
%CD2	1,966	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	3,93

COSTE UNITARIO TOTAL..... 200,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

YCF010 m SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO

SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO, CLASE A, DE 1 M DE ALTURA, QUE PROPORCIONA RESISTENCIA SÓLO PARA CARGAS ESTÁTICAS Y PARA SUPERFICIES DE TRABAJO CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO DE 10°, FORMADO POR: BARANDILLA PRINCIPAL DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; BARANDILLA INTERMEDIA DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM DE LONGITUD, DISPUESTA DE MANERA QUE UNA ESFERA DE 470 MM NO PASE A TRAVÉS DE CUALQUIER APERTURA, AMORTIZABLE EN 150 USOS; RODAPIÉ METÁLICO DE 3 M DE LONGITUD, QUE TENGA EL BORDE SUPERIOR AL MENOS 15 CM POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, AMORTIZABLE EN 150 USOS Y GUARDACUERPOS FIJOS DE SEGURIDAD FABRICADOS EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD PINTADO AL HORNO EN EPOXI-POLIÉSTER, DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 1200 MM DE LONGITUD, SEPARADOS ENTRE SÍ UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2,5 M Y FIJADOS AL FORJADO CON BASE PLÁSTICA EMBEBIDA EN EL HORMIGÓN, AMORTIZABLES EN 20 USOS.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50SPB060	0,580	u	BASE PLÁSTICA PARA GUARDACUERPOS.	1,43	0,83
MT50SPB030W	0,029	u	GUARDACUERPOS FIJO DE SEGURIDAD FABRICADO EN ACERO	4,72	0,14
MT50SPB050A	0,005	u	BARANDILLA PARA GUARDACUERPOS MATRIZADA, DE TUBO D	4,71	0,02
MT50SPB070	0,002	u	RODAPIÉ METÁLICO DE 3 M DE LONGITUD Y 150 MM DE AL	16,44	0,03
MOOF1	0,151	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	3,99
MOPEESP	0,151	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,65
%CD2	0,087	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,17
%CI	0,088	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,70

COSTE UNITARIO TOTAL 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

YIC010 u SUMINISTRO DE CASCO DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE CASCO DE PROTECCIÓN, DESTINADO A PROTEGER AL USUARIO CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS Y LAS CONSECUENTES LESIONES CEREBRALES Y FRACTURAS DE CRÁNEO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, HASTA 150°C, AMORTIZABLE EN 10 USOS.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50EPC020BJ	0,100	u	CASCO DE PROTECCIÓN, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	34,77	3,48
%CI	0,035	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,28
%CD2	0,038	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,08

COSTE UNITARIO TOTAL 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

YID010 u SUMINISTRO DE SISTEMA ANTICAÍDAS

SUMINISTRO DE SISTEMA ANTICAÍDAS COMPUESTO POR UN CONECTOR MULTIUSO (CLASE M) QUE PERMITE ENSAMBLAR EL SISTEMA CON UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE CON FUNCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Y UN SISTEMA DE GUÍA, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UNA CUERDA DE FIBRA DE LONGITUD FIJA COMO ELEMENTO DE AMARRE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENCARGADO DE DISIPAR LA ENERGÍA CINÉTICA DESARROLLADA DURANTE UNA CAÍDA DESDE UNA ALTURA DETERMINADA, AMORTIZABLE EN 4 USOS Y UN ARNÉS ANTICAÍDAS CON UN PUNTO DE AMARRE CONSTITUIDO POR BANDAS, ELEMENTOS DE AJUSTE Y HEBILLAS, DISPUESTOS Y AJUSTADOS DE FORMA ADECUADA SOBRE EL CUERPO DE UNA PERSONA PARA SUJETARLA DURANTE UNA CAÍDA Y DESPUÉS DE LA PARADA DE ÉSTA, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA ENSAMBLAR EL SISTEMA ANTICAÍDAS.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50EPD010N	0,250	u	CONECTOR MULTIUSO (CLASE M), EPI DE CATEGORÍA III,	17,92	4,48
MT50EPD011D	0,250	u	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE A	83,99	21,00
MT50EPD012AD	0,250	u	CUERDA DE FIBRA COMO ELEMENTO DE AMARRE, DE LONGIT	62,79	15,70
MT50EPD013D	0,250	u	ABSORBEDOR DE ENERGÍA, EPI DE CATEGORÍA III, SEGÚN	89,60	22,40
MT50EPD014D	0,250	u	ARNÉS ANTICAÍDAS, CON UN PUNTO DE AMARRE, EPI DE C	27,88	6,97
%CI	0,706	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	5,65
%CD2	0,762	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	1,52

COSTE UNITARIO TOTAL..... 77,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

YIJ010 u SUMINISTRO DE GAFAS DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL, CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS DE GAS Y A POLVO FINO, CON OCULAR ÚNICO SOBRE UNA MONTURA FLEXIBLE Y CINTA ELÁSTICA, AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50EPJ010DFE	0,200	u	GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL, EPI DE C	11,70	2,34
%CI	0,023	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,18
%CD2	0,025	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,05

COSTE UNITARIO TOTAL..... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

YIM010 u SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES

SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, DE ALGODÓN CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL CORTE POR CUCHILLA, AL RASGADO Y A LA PERFORACIÓN, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MT50EPM010CD	0,250	u	PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, EPI DE CA	13,14	3,29
%CI	0,033	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,26
%CD2	0,036	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,07

COSTE UNITARIO TOTAL..... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

YIO010 u SUMINISTRO DE JUEGO DE OREJERAS

SUMINISTRO DE JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 36 DB, AMORTIZABLE EN 10 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50EPO010GJ	0,100	u	JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, CON ATENUACIÓN ACÚSTI	63,86	6,39
%CI	0,064	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,51
%CD2	0,069	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,14

COSTE UNITARIO TOTAL..... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

YIP010 u SUMINISTRO DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD

SUMINISTRO DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA 200 J Y A UNA COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, ANTIESTÁTICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AISLANTE, CON CÓDIGO DE DESIGNACIÓN SB, AMORTIZABLE EN 2 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50EPP010LIB	0,500	u	PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA RESISTENT	172,44	86,22
%CI	0,862	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	6,90
%CD2	0,931	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	1,86

COSTE UNITARIO TOTAL..... 94,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

YIU010 u SUMINISTRO DE MONO DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDEO, CON PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA Y RESISTENCIA A LA ELECTRICIDAD, SOMETIDOS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 100°C, AMORTIZABLE EN 3 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50EPU010AC	0,330	u	MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDEO, SOMETI	81,51	26,90
%CI	0,269	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	2,15
%CD2	0,291	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,58

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

COSTE UNITARIO TOTAL..... 29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

YIV020 u SUMINISTRO DE MASCARILLA AUTOFILTRANTE

SUMINISTRO DE MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS, FABRICADA TOTALMENTE DE MATERIAL FILTRANTE, QUE CUBRE LA NARIZ, LA BOCA Y LA BARBILLA, GARANTIZANDO UN AJUSTE HERMÉTICO A LA CARA DEL TRABAJADOR FRENTE A LA ATMÓSFERA AMBIENTE, FFP1, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, AMORTIZABLE EN 1 USO.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50EPV020AA	1,000	u	MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS, FFP1,	2,83	2,83
%CI	0,028	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,22
%CD2	0,031	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,06

COSTE UNITARIO TOTAL..... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

YMM010 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUÍN DE URGENCIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA CASETA DE OBRA, PROVISTO DE DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS AUTORIZADOS, GASAS ESTÉRILES, ALGODÓN HIDRÓFILO, VENDA, ESPARADRAPO, APÓSITOS ADHESIVOS, UN PAR DE TIJERAS, PINZAS, GUANTES DESECHABLES, BOLSA DE GOMA PARA AGUA Y HIELO, ANTIESPASMÓDICOS, ANALGÉSICOS, TÓNICOS CARDÍACOS DE URGENCIA, UN TORNIQUETE, UN TERMÓMETRO CLÍNICO Y JERINGUILLAS DESECHABLES, FIJADO AL PARAMENTO CON TORNILLOS Y TACOS.

INCLUYE: REPLANTEO EN EL PARAMENTO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50ECA010	1,000	u	BOTIQUÍN DE URGENCIA PROVISTO DE DESINFECTANTES Y	94,62	94,62
MOPEESP	0,197	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,76
%CI	0,994	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	7,95

COSTE UNITARIO TOTAL..... 107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

YMM011 u REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

SUMINISTRO DE TORNIQUETE, BOLSA DE HIELO, CAJA DE GUANTES, TERMÓMETRO, CAJA DE APÓSITOS, PAQUETE DE ALGODÓN, ROLLO DE ESPARADRAPO, CAJA DE ANTIESPASMÓDICO, TÓNICO CARDÍACO, CAJA DE ANALGÉSICO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, CAJA DE ANALGÉSICO DE PARACETAMOL, BOTELLA DE AGUA OXIGENADA, BOTELLA DE ALCOHOL DE 96°, FRASCO DE TINTURA DE YODO, BOTELLA DE AMONÍACO, PAQUETE DE JERINGUILLAS, UN PAR DE TIJERAS, PINZAS PARA EL BOTIQUÍN DE URGENCIA COLOCADO EN LA CASETA DE OBRA, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50ECA011A	1,000	u	TORNIQUETE ANTIHEMORRÁGICO, PARA REPOSICIÓN DE BOT	1,23	1,23
MT50ECA011B	1,000	u	BOLSA PARA HIELO, DE 250 CM³, PARA REPOSICIÓN DE B	3,00	3,00
MT50ECA011C	1,000	u	GUANTES ESTERILIZADOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES, PA	1,79	1,79

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MT50ECA011D	1,000	u	TERMÓMETRO CLÍNICO, PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN DE	3,59	3,59
MT50ECA011E	1,000	u	APÓSITOS ADHESIVOS, EN CAJA DE 120 UNIDADES, PARA	5,41	5,41
MT50ECA011F	1,000	u	ALGODÓN HIDRÓFILO, EN PAQUETE DE 100 G, PARA REPOS	0,89	0,89
MT50ECA011G	1,000	u	ESPARADRAPO, EN ROLLO DE 5 CM DE ANCHO Y 5 M DE LO	3,69	3,69
MT50ECA011H	1,000	u	ANTIESPASMÓDICO, EN CAJA DE 20 COMPRIMIDOS, PARA R	1,67	1,67
MT50ECA011K	1,000	u	TÓNICO CARDÍACO DE URGENCIA, PARA REPOSICIÓN DE BO	1,82	1,82
MT50ECA011I	1,000	u	ANALGÉSICO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, EN CAJA DE 2	1,23	1,23
MT50ECA011J	1,000	u	ANALGÉSICO DE PARACETAMOL, EN CAJA DE 20 COMPRIMID	1,38	1,38
MT50ECA011L	1,000	u	BOTELLA DE AGUA OXIGENADA, DE 250 CM³, PARA REPOSI	1,67	1,67
MT50ECA011M	1,000	u	BOTELLA DE ALCOHOL DE 96°, DE 250 CM³, PARA REPOSI	1,33	1,33
MT50ECA011N	1,000	u	FRASCO DE TINTURA DE YODO, DE 100 CM³, PARA REPOSI	2,41	2,41
MT50ECA011O	1,000	u	BOTELLA DE AMONÍACO, DE 1000 CM³, PARA REPOSICIÓN	4,82	4,82
MT50ECA011P	1,000	u	JERINGUILLAS DESECHABLES Y SUS AGUJAS PROTEGIDAS,	2,41	2,41
MT50ECA011Q	1,000	u	UN PAR DE TIJERAS DE ACERO, PARA REPOSICIÓN DE BOT	6,00	6,00
MT50ECA011R	1,000	u	PINZAS DE ACERO, PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN DE UR	3,15	3,15
%CI	0,475	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	3,80

COSTE UNITARIO TOTAL..... 51,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

YPA010E u ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD AÉREA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M.
INCLUYE: REPLANTEO DE LOS APOYOS DE MADERA BIEN ENTIBADOS. APLANADO Y ORIENTACIÓN DE LOS APOYOS. TENDIDO DEL CONDUCTOR. TENSADO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS. GRAPADO DEL CABLE EN MUROS. INSTALACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50ICA010A	1,000	u	ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA PREFABRIC	172,40	172,40
%CI	1,724	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	13,79

COSTE UNITARIO TOTAL..... 186,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

YPA010F u ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN A LA RED PROVISIONAL DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.
INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL DE LAS ZANJAS Y SANEAMIENTO DE TIERRAS SUELTAS DEL FONDO EXCAVADO. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA ACOMETIDA. PRESENTACIÓN EN SECO DE LA TUBERÍA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MT50ICA010C	1,000	u	ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A CASETA PREFA	100,83	100,83
%CI	1,008	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	8,06

COSTE UNITARIO TOTAL..... 108,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

YPA010S u ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN A LA RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.
INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL DE LAS ZANJAS Y SANEAMIENTO DE TIERRAS SUELTAS DEL FONDO EXCAVADO. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA ACOMETIDA. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS COLECTORES. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50ICA010B	1,000	u	ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETA PREF	406,59	406,59
%CI	4,066	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	32,53

COSTE UNITARIO TOTAL..... 439,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

YPC010 u MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE DIMENSIONES 4,10X1,90X2,30 M (7,80 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, TERMO ELÉCTRICO, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA ANTIDESLIZANTE, REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES, DOS INODOROS, DOS PLATOS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS Y PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50CAS010E	1,000	u	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS	166,10	166,10
%CI	1,661	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	13,29

COSTE UNITARIO TOTAL..... 179,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

YPC040 u MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS, DE DIMENSIONES 6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA Y SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50CAS020C	1,000	u	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACE	110,56	110,56
%CI	1,106	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	8,85

COSTE UNITARIO TOTAL..... 119,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

YPC050 u MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA CON ASEO (LAVABO E INODORO) EN OBRA, DE DIMENSIONES 6,00X2,33X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50CAS030E	1,000	u	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPAC	133,07	133,07
%CI	1,331	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	10,65

COSTE UNITARIO TOTAL..... 143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

YPC060 u TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 200 KM.
INCLUYE: DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE TRANSPORTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50CAS060	1,000	u	TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA, ENTREGA	190,96	190,96
MOPEESP	0,837	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	20,21
%CI	2,112	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	16,90

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

COSTE UNITARIO TOTAL..... 228,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

YSB135 m VALLA TRASLADABLE

DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS MEDIANTE VALLADO PERIMETRAL FORMADO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5 USOS. INCLUSO MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS Y P/P DE MONTAJE, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50SPV020	0,060	u	VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M	30,26	1,82
MT50SPV025	0,080	u	BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM	4,72	0,38
MT50SPR050	2,000	m2	MALLA TUPIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD VERDE	0,43	0,86
MOOF1	0,098	h	OFICIAL PRIMERA	26,45	2,59
MOPEESP	0,196	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,73
%CI	0,104	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,83
%CD2	0,112	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,22

COSTE UNITARIO TOTAL..... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

YSM010 m MALLA DE SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA INFERIOR A 2 M EN BORDES DE EXCAVACIÓN MEDIANTE MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (200 G/M²), DOBLEMENTE REORIENTADA, CON TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA, DE 1,20 M DE ALTURA, SUJETA MEDIANTE BRIDAS DE NYLON A SOPORTES DE BARRA CORRUGADA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S DE 1,75 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 1,00 M Y SEPARADOS DEL BORDE DEL TALUD MÁS DE 2 M. INCLUSO P/P DE MONTAJE, TAPONES PROTECTORES TIPO SETA, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. AMORTIZABLE LA MALLA EN 1 USO, LOS SOPORTES EN 3 USOS Y LOS TAPONES PROTECTORES EN 3 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50SPR040B	1,000	m	MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSI	0,48	0,48
MT07ACO010G	1,815	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S	0,62	1,13
MT50SPR046	3,780	u	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	0,03	0,11
MT50SPR045	0,420	u	TAPÓN PROTECTOR DE PVC, TIPO SETA, DE COLOR ROJO,	0,08	0,03
MOPEESP	0,201	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,85
%CI	0,066	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,53

COSTE UNITARIO TOTAL..... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

YSN020 u PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO

SUMINISTRO DE PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO, DE POLIPROPILENO, CON SEÑAL DE DETENCIÓN OBLIGATORIA POR UNA CARA Y DE PASO POR LA OTRA, CON MANGO DE PLÁSTICO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES070A	0,200	u	PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO, DE POLIPROPILEN	11,56	2,31
MOPEESP	0,020	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	0,48
%CI	0,028	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,22

COSTE UNITARIO TOTAL..... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

YSS020 u CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 990X670 MM, CON 6 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADO CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES020A	0,333	u	CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC SERIG	10,58	3,52
MT50SPR046	6,000	u	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	0,03	0,18
MOPEESP	0,196	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,73
%CI	0,084	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,67

COSTE UNITARIO TOTAL..... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

YSS030 u SEÑAL DE ADVERTENCIA

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA TRIANGULAR SOBRE FONDO AMARILLO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES030FA	0,333	u	SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X	3,00	1,00
MT50SPR046	4,000	u	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	0,03	0,12
MOPEESP	0,147	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,55
%CI	0,047	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,38

COSTE UNITARIO TOTAL..... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

YSS031 u SEÑAL DE PROHIBICIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO BLANCO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES030NB	0,333	u	SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X	3,00	1,00
MT50SPR046	4,000	u	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	0,03	0,12
MOPEESP	0,147	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,55
%CI	0,047	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,38

COSTE UNITARIO TOTAL..... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

YSS032 u SEÑAL DE OBLIGACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO AZUL, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES030VB	0,333	u	SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X2	3,00	1,00
MT50SPR046	4,000	u	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	0,03	0,12
MOPEESP	0,147	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,55
%CI	0,047	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,38

COSTE UNITARIO TOTAL..... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

YSS033 u SEÑAL DE EXTINCIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO ROJO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES030DC	0,333	u	SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X21	4,08	1,36
MT50SPR046	4,000	u	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	0,03	0,12
MOPEESP	0,147	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,55
%CI	0,050	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

COSTE UNITARIO TOTAL..... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

YSS034 u SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO VERDE, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES030LC	0,333	u	SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE PVC	4,08	1,36
MT50SPR046	4,000	u	BRIDA DE NYLON, DE 4,8X200 MM.	0,03	0,12
MOPEESP	0,147	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	3,55
%CI	0,050	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40

COSTE UNITARIO TOTAL..... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

YSV010I u SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE INDICACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE INDICACIÓN, RECTANGULAR, 60X90 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES010RA	0,200	u	SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVAN	71,45	14,29
MT50LES040B	0,200	u	POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 180 CM	15,35	3,07
MT50LES060	0,200	u	PIE PORTÁTIL EN CRUZ DE ACERO GALVANIZADO, PARA SE	10,33	2,07
MOPEESP	0,196	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,73
%CI	0,242	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	1,94

COSTE UNITARIO TOTAL..... 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

YSV010P u SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE PELIGRO

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE PELIGRO, TRIANGULAR, L=70 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

MT50LES010BA	0,200	u	SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVAN	31,81	6,36
MT50LES040B	0,200	u	POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 180 CM	15,35	3,07
MT50LES060	0,200	u	PIE PORTÁTIL EN CRUZ DE ACERO GALVANIZADO, PARA SE	10,33	2,07
MOPEESP	0,196	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,73
%CI	0,162	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	1,30

COSTE UNITARIO TOTAL..... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

YSV010R u SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE REGLAMENTACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD, CIRCULAR, Ø=60 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CÓDIGO	CANT	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
MT50LES010JA	0,200	u	SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVAN	32,86	6,57
MT50LES040B	0,200	u	POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 180 CM	15,35	3,07
MT50LES060	0,200	u	PIE PORTÁTIL EN CRUZ DE ACERO GALVANIZADO, PARA SE	10,33	2,07
MOPEESP	0,196	h	PEÓN ESPECIAL	24,14	4,73
%CI	0,164	%	COSTES INDIRECTOS	8,00	1,31

COSTE UNITARIO TOTAL..... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

MEDICIONES

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 u DESMONTAJE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN

DESMONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN EXISTENTE, TRASLADO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD INCLUYENDO:

- DESCONEXIÓN DE UNIDAD EVAPORATIVA DE AIRE (EXISTENTE) BASADA EN EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADIABÁTICO INSTALADO SOBRE CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES DE MANDO, ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA.
- DESMONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA DE APROXIMADAMENTE 4M X 1,25M EMPLEADA COMO CUBRECALLES.
- DESANCLAJE DE EQUIPOS, DESMONTAJE Y BAJADA A ZONA DE ACOPIO.
- DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE SERVICIO PARA LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO, CABLEADO DE MANDO, CABLEADO ELÉCTRICO, RED DE FONTANERÍA Y CANALIZACIONES, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO DE RESIDUOS.
- DESMONTAJE DE CHAPAS DE REMATERÍA, SOPORTES DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO DE RESIDUOS.
- DESMONTAJE Y ACOPIO DE CONDUCTO RECTANGULAR DE 550 MM X 550 MM Y 6 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO, UNIÓN ENTRE TRAMOS ESTANCA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (MÍNIMO 6 M2) INSTALADO EN LOS TRAMOS SUPERIORES DEL CONDUCTO.
- DESMONTAJE Y ACOPIO DE DIFUSORES (CODOS A 45º O 90º O DIFUSOR HEXAGONAL SEGÚN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO), INCLUSO REJILLA DE 550 MM X 550 MM DE DOBLE FLEXIÓN SITUADA AL FINAL DEL CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO Y P.P DE CUADRO DE MANDO DE HIDROCLIMATIZACIÓN.
- LIMPIEZA DE TODOS LOS EQUIPOS PREVIAMENTE A SU ALMACENAJE PARA DEJARLOS PREPARADOS PARA SU FUTURO MONTAJE.
- TAPADO PROVISIONAL ANTICAÍDAS DE LAS APERTURAS DEJADAS TRAS LA RETIRADA DE LOS EQUIPOS.

INCLUYE DESCONEXIÓN DE CADA UNA DE LAS MÁQUINAS, INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS, DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BANDEJAS, ETC Y TRASLADO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD, MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA.

EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.

MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

Desmontaje de la hidro de la L3 y L4	5	5,00
Desmontaje de la hidro de la L1 y L2	5	5,00
		10,00 u

01.02 u DESMONTAJE DE AIREADOR ESTÁTICO CUBIERTA

DESMONTAJE DE AIREADOR ESTÁTICO SITUADO EN CUMBRERA DE NAVE, PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO. INCLUYE EL DESMONTAJE Y LA DESCARGA CON TODOS SUS ACCESORIOS DESDE LA CUBIERTA Y SU ALMACENAMIENTO EN EL LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD PARA SU POSTERIOR USO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

Desmontaje de aireador estático	5	5,00
		5,00 u

01.03 u DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

DESMONTAJE, LIMPIEZA Y ACOPIO EN LUGAR DESIGNADO POR LA PROPIEDAD EN LA PARCELA, DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE CABINA DE GASES (4 UDS), DE FOSOS DE INSPECCIÓN (2 UDS) Y DE ZONA DE MOTOS (1UD), TENIENDO EN CUENTA QUE SE DESMONTARÁN Y ACOPIARÁN LOS CONDUCTOS Y EQUIPOS QUE ESTÉN FIJADOS A LA PROPIA CUBIERTA A DESMONTAR, DEJANDO EL RESTO DE LA INSTALACIÓN QUE NO MOLESTE EN LAS TAREAS DE REFUERZO Y CAMBIO DE CUBIERTA.
EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DE EXTRACCIÓN DESMONTADA Y ACOPIADA.

L3 y L4		
Extracción cabinas	2	2,00
Extracción foso	1	1,00
L1 y L2		

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES
Extracción cabinas		2					2,00
Extracción foso		1					1,00
Extracción motos		1					1,00
							7,00 u

01.04 u DESMONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR NAVE

DESMONTAJE Y ACOPIO EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD DEL ALUMBRADO INTERIOR DE LAS LÍNEAS DE INSPECCIÓN, FORMADO POR PROYECTORES Y SENSORES DE PRESENCIA A LO LARGO DE LA LÍNEA.
EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

L3 y L4		0,5					0,50
L1 y L2		0,5					0,50
							1,00 u

01.05 u UNIDAD EXTERIOR DE A/A A PARAMENTO VERTICAL

ELEVACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO DESDE EL SUELO DE LA CUBIERTA DE LAS OFICINAS HASTA EL PETO ANEXO, FORMADO POR EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS SOPORTES AL PARAMENTO VERTICAL (ESCUADRAS) Y EL MONTAJE DE LAS MÁQUINAS SOBRE EL NUEVO SOPORTE. LA PARTIDA CONTEMPLA EL ALARGAMIENTO DE LAS TUBERÍA DE FRÍO SI FUERA NECESARIO.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

OFICINAS							
Elevación de máquina exterior de A/A oficinas hasta el paramento vertical anexo		4					4,00
							4,00 u

01.06 u DESMONTAJE Y ACOPIO LÍNEA VIDA, MEGAFONÍA, PROYECTORES, SONDA.

DESMONTAJE Y ACOPIO EN OBRA, EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 133M DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FORMADA POR 23 ANCLAJES, EL CABLE Y OTROS ACCESORIOS.
- 2 ALTAVOCES DE MEGAFONÍA EN LA FACHADA DE SALIDA.
- 1 SONDA MET.
- 2 PROYECTORES QUE ILUMINAN EL VIAL DE ESCAPE.

LA PARTIDA INCLUYE EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL, DE LOS HERRAJES, DEL CABLEADO, ANCLAJES Y TODO LO QUE SEA SUSCEPTIBLE DE APROVECHAR.
LAS PARTES QUE NO SE DESMONTEN, QUEDARÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDAS.
QUEDAN INCLUID
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA DE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS CON SUS ACCESORIOS AUXILIARES.

Desmontaje y acopio		1					1,00
							1,00 u

01.07 u DEMOLICIÓN DE RESTOS DE ANTIGUA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE SOPORTES, TORNILLERÍA, CANALIZACIONES Y RESTO DE INSTALACIONES AUXILIARES DE UNA ANTIGUA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EXISTENTE, TANTO EN LA CUBIERTA DE LA NAVE COMO EN LA DE LAS OFICINAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Desmontaje y acopio		1					1,00
							1,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

01.08 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CUBIERTA CHAPA CONF. AC. GALV.

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE CUBIERTA DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO CON P.P. DE TRASLÚCIDOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUMBRERAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS CON PARAMENTOS Y FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

Demolición de chapa de cubierta, traslúcidos, remates,					
Cubierta superior L3 y L4	1	51,00	13,00		663,00
Cubierta inferior L3 y L4	1	51,00	13,00		663,00
Demolición de chapa de cubierta, traslúcidos, remates,					
Cubierta superior L1 y L2	1	51,00	13,00		663,00
Cubierta inferior L1 y L2	1	51,00	13,00		663,00
					2.652,00 m2

01.09 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CANALÓN

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE CANALÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO INCLUSO FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA LONGITUD INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

Demolición de canalón L4	1	51,00			51,00
Demolición de canalón L1	1	51,00			51,00
					102,00 m

01.10 m VALLA TRASLADABLE

DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS MEDIANTE VALLADO PERIMETRAL FORMADO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5 USOS. INCLUSO MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS Y P/P DE MONTAJE, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Interfase L3 - L2 desde cabina hasta fin de línea	1	26,00			26,00
					26,00 m

01.11 m2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA EN INTERFASE

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA DE PROTECCIÓN EN INTERFASE, DE SEPARACIÓN ENTRE DOS LÍNEAS DE INSPECCIÓN EN LA NAVE, FORMADA POR:
- SUMINISTRO DE LONA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE, CON ANILLAS, FABRICADA EN RAFIA TEJIDA CON POLIETILENO Y TRATAMIENTO ANTE UV DE 80 GR/M2.
- MONTAJE DE LONA DESDE LA CORREA DE CUBIERTA, SITUADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7M, HASTA LA VALLA TRASLADABLE DE 2 M DE ALTURA (NO INCLUIDA) SITUADA EN LA MISMA VERTICAL, Y FIJACIÓN EN AMBOS PUNTOS.
SE INCLUYE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, EL PEQUEÑO MATERIAL DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LA LONA TOTALMENTE FIJADA.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Interfase L3 - L2 desde cabina hasta fin de línea	1	26,00	4,15		107,90
					107,90 m2

01.12 m2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA EN CUBIERTA USOS

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA DE NAVE DE INSPECCIÓN, FORMADA POR:
- SUMINISTRO DE LONA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE, CON ANILLAS, FABRICADA EN RAFIA TEJIDA CON POLIETILENO Y TRATAMIENTO ANTE UV DE 80 GR/M2.
- MONTAJE DE LONA SOBRE CORREAS.
SE INCLUYE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, EL PEQUEÑO MATERIAL DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LA LONA TOTALMENTE FIJADA.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES
Cubrición L3 y L4		1	51,00	13,00			663,00
Cubrición L1 y L2 (70% porque la lona ya se tiene)		0,7	51,00	13,00			464,10
							1.127,10 m2

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METÁLICA

02.01 kg ACERO CONFORMADO EN FRÍO CORREAS C Ó Z

ACERO CONFORMADO EN FRÍO, GALVANIZADO, TIPO DX52D+Z275MA, EN CORREAS ZF, CON UNIÓN MEDIANTE TORNILLERÍA, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, REPLANTEO Y MONTAJE CON MEDIOS DE ELEVACIÓN INCLUIDOS, Y PARTE PROPORCIONAL DE EJIONES Y TORNILLERÍA. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

Correas ZF200x2.5 (7.46 kg/m)					
Vano 1 marquesina (8,35m) + solape (1,50m) + vuelo (1,00m)	10	10,85	7,46		809,41
Vano 2 (8,21m) + solape (1,50m + 1,50m)	10	11,21	7,46		836,27
Vano 3 (8,52m) + solape (1,50m + 1,50m)	10	11,52	7,46		859,39
Vano 4 (8,56m) + solape (1,50m + 1,50m)	10	11,56	7,46		862,38
Vano 5 (8,51m) + solape (1,50m + 1,50m)	10	11,51	7,46		858,65
Vano 6 (8,19m) + solape (1,50m)	10	9,69	7,46		722,87
Correas ZF200x3 (8.88 kg/m) -> Cercanas al canalón					
Vano 1 marquesina (8,35m) + solape (1,50m) + vuelo (1,00m)	4	10,85	8,88		385,39
Vano 2 (8,21m) + solape (1,50m + 1,50m)	4	11,21	8,88		398,18
Vano 3 (8,52m) + solape (1,50m + 1,50m)	4	11,52	8,88		409,19
Vano 4 (8,56m) + solape (1,50m + 1,50m)	4	11,56	8,88		410,61
Vano 5 (8,51m) + solape (1,50m + 1,50m)	4	11,51	8,88		408,84
Vano 6 (8,19m) + solape (1,50m)	4	9,69	8,88		344,19
					7.305,37 kg

02.02 kg ACERO PERF. LAMINADOS CALIENTE S275

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10025 S275JR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

Tirantillas Y con pletinas 60x5 (2.48 kg/m)					
Longitudinal fijado al ala inferior de correas i/tornillería	24	13,00	2,48		773,76
Diagonales a dintel i/soldadura	48	3,20	2,48		380,93
Estructura de peto y soporte canalón					
Soporte a pilar #120x60x4 (10,5 kg/m)	18	0,20	10,50		37,80
	9	1,30	10,50		122,85
Longitudinales #80x60x4 (8.29 kg/m)	6	9,23	8,29		459,10
	3	8,09	8,29		201,20
	3	8,40	8,29		208,91
	3	8,44	8,29		209,90
	3	8,39	8,29		208,66
	3	8,07	8,29		200,70
Verticales peto #60x4 (5.72 kg/m)	65	1,14	5,72		423,85
Tranversales inferior peto #60x4 (5.72 kg/m)	65	0,14	5,72		52,05
Cruces San Andrés como las existentes Ø20 (2.57 kg/m)					
Segundo vano desde la salida de líneas	8	10,60	2,57		217,94
Pletinas y tornillería auxiliar (20%)	1		44,00		44,00
					3.541,65 kg

02.03 kg REFUERZO ACERO PERF. LAMINADOS CALIENTE S275

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10025 S275JR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

Platabandas 6 mm en refuerzo de pórticos (47.1 kg/m2)					
Pilar desde 1m hacia arriba (uds x superficie x peso)	16	2,24	47,10		1.688,06
Viga 2,50m desde el arranque (uds x supf x peso)	16	1,89	47,10		1.424,30
Platabandas de 6 mm en refuerzo de pórtico de marquesina por el daño que tiene. Desde abajo hasta el dintel. Completo	4	2,52	47,10		474,77

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES
	Platabandas 4 mm en refuerzo de pórticos (31.4 kg/m2)						
	Viga 5,00m desde cumbrera (uds x supf x peso)	16	3,19	31,40			1.602,66
	Pletinas varias para modificación de correas laterales, tornapuntas, cruces de San Andrés, etc. (aprox. 0,6 kg/u)	300		0,60			180,00
							5.369,79 kg

02.04 kg REFUERZO ACERO PERF. CONFORMADOS EN FRÍO

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10162 S235JRC EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO DE LAS SERIES OMEGA, L, C O Z, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

Perfil de refuerzo CF250x4 (13.5 kg/m)						
Pilares extremos piñón (uds x superficie x peso)	4	5,50	13,50			297,00
Continuidad vigas	5	1,00	13,50			67,50
Ejiones L180x100x4 (1,1 kg/ud)	14	7,00	1,10			107,80
						472,30 kg

02.05 u TRABAJOS AUXILIARES PARA REFUERZOS

TRABAJOS PREVIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE REFUERZOS SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA, CONSISTENTE EN:
- SOLDADURA DE LAS PLACAS DE ANCLAJE DE LOS PÓRTICOS DE SECCIÓN VARIABLE (80+80CM EN CABEZA DE PILAR, 65+65CM EN UNIÓN VIGAS, 65+65CM EN CUMBRERA).
- REFUERZO DE PILARES: RETIRADA DE CHAPA GRECADA JUNTO A PILARES PARA PODER EJECUTAR LOS REFUERZOS CON PLATABANDAS. SE INCLUYE EL POSTERIOR MONTAJE DE LASCHAPAS RETIRADAS.
- REFUERZO DE PILARES: MODIFICAR LAS CORREAS LATERALES Y SUS ANCLAJES (SI FUESE NECESARIO), PARA PODER REFORZAR LOS PILARES.
- REFUERZO DE DINTELES: MODIFICAR LOS TORNAPUNTAS Y SUS ANCLAJES A DINTEL (SI FUERA NECESARIO) PARA FIJARLOS A LA NUEVA PLATABANDA DE REFUERZO.
- REFUERZO DE DINTELES: MODIFICAR LOS ANCLAJES DE LAS CRUCES DE SAN ANDRÉS (SI FUERA NECESARIO), PARA FIJARLOS AL NUEVO DINTEL REFORZADO CON PLATABANDAS.
- NUEVA ESTRUCTURA SOPORTE DE CANALÓN - PETO: EJECUTAR LOS CORTES NECESARIOS EN LA CHAPA DEL PETO PARA PODER SOLDAR LOS TUBOS #120X60X4 A LOS PILARES Y CONSTRUIR LA NUEVA ESTRUCTURA QUE FORMARÁ EL SOPORTE DEL PETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DEL CANALÓN.
- NUEVA ESTRUCTURA SOPORTE DE CANALÓN - PETO: EJECUTAR LAS DEMOLICIONES NECESARIAS EN LA PARED DE BLOQUES SOBRE LA CUBIERTA DE OFICINAS PARA PODER SOLDAR EL TUBO #120X60X4 AL PILAR DEL PÓRTICO PIÑÓNY CONSTRUIR LA NUEVA ESTRUCTURA QUE FORMARÁ EL SOPORTE DEL PETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DEL CANALÓN.
- APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DEL PÓRTICO DE LA MARQUESINA MIENTRAS SE REALIZAN LAS TAREAS DE ENDEREZADO DEL GOLPE. SE INCLUYE ESE ENDEREZADO.
- DEMOLICIÓN CIRCULAR EN FÁBRICA DE BLOQUE PARA PASAR BAJANTE O COLECTOR DE PVC, MÁS SELLADO POSTERIOR.
ESTA PARTIDA INCLUE LA MANO DE OBRA, LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, LA MAQUINARIA DE CORTE Y LA MAQUINARIA DE SOLDADURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Trabajos previos a los refuerzos	1					1,00
						1,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y FALDONES

03.01 m2 FALDÓN DE PANEL SANDWICH 50MM I/REDES

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALDÓN DE CUBIERTA A BASE DE PANEL SANDWICH DE CHAPA DE ACERO PRELACADO POR AMBAS CARAS EN COLOR BLANCO (RAL 9003), CON RELLENO INTERIOR A BASE DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (40 KG/M3), DE 50 MM. DE ESPESOR CON TRANSMITANCIA TÉRMICA INFERIOR A 0,23 W/MK, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL, TORNILLERÍA, MEDIOS DE ELEVACIÓN, ETC.
SE INCLUYE EN EL PRECIO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE REDES DE SEGURIDAD.
MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Cubierta nave	1	52,00	26,00		1.352,00
A deducir traslúcidos	-5	1,00	26,00		-130,00
					1.222,00 m2

03.02 m2 POLICAR. CELUL. TRASLÚCIDO 30MM

EMPANELADO FORMADO POR PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR, TRASLÚCIDO CON UNA TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA DE 1,8 W/M2*K, MODULADO PARA ENCAJAR EN CUBIERTA SANDWICH, DE ANCHO NOMINAL Y LARGO VARIABLE, PERFIL DE APRIETE CON PLETINA 60X10 MM, GOMA PIRAMIDAL, TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE, PERFILES ABOTONABLES DE CIERRE DE ALVEOLOS, PERFIL DE CIERRE EN U DE ALUMINIO DE 20 MM Y PARTE PROPORCIONAL DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA QUE LAS PLACAS QUEDEN TOTALMENTE MONTADAS Y REMATADAS. MEDIDA LA SUPERFICIE PROYECTADA EN PLANTA.

Traslúcidos	10	1,00	13,00		130,00
					130,00 m2

03.03 m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALDÓN VERTICAL DE CHAPA DE ACERO CONFORMADA DE ESPESOR 0.6MM, PRELACADO EN COLOR BLANCO (RAL 9003) POR UNA CARA Y GALVANIZADO POR LA OTRA, EN FORMACIÓN DE PETO EXTERIOR Y CONTRAFORRO INTERIOR, INCLUSO TAPAJUNTAS, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS DE ELEVACIÓN AUXILIARES. CONSTRUIDO SEGÚN CTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

CANALÓN VIAL DE ESCAPE					
Peto exterior canalón	1	52,00	1,30		67,60
Peto bajo canalón	1	52,00	0,27		14,04
Frontales	2	1,30	0,27		0,70
CANALÓN SOBRE OFICINAS					
Peto exterior canalón	1	9,35	1,30		12,16
Peto bajo canalón	1	9,35	0,27		2,52
Frontales	1	0,85	0,27		0,23
SUSTITUCIÓN DE PANELES DETERIORADOS					
Peto interior	12	3,00	1,10		39,60
Peto exterior	4	3,00	1,10		13,20
					150,05 m2

03.04 m REMATES VARIOS CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

REMATES VARIOS PARA CUBIERTA INCLINADA, CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO/PRELACADO (RAL9003), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y 40 CM DE DESARROLLO. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Cumbrera nave	1	52,00			52,00
Peto canalón					
Coronación peto canalón	2	52,00			104,00
Inferior peto canalón	2	52,00			104,00
	2	9,35			18,70
Frontales	6	0,27			1,62
	6	1,30			7,80
Cubierta nave					
Coronación piñones	2	26,00			52,00
					340,12 m

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES
03.05	m MALLAS ANTICAÍDAS PARA LUCERNARIOS						
DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE REDES ANTICAÍDAS INSTALADAS DE FORMA PERMANENTE SOBRE LUCERNARIOS, FORMADA POR TELAS METÁLICAS Y FIJACIONES, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD (UNE EN 15057), ESPECIFICACIONES PARA LUCERNARIOS (UNE EN 1873), PRUEBAS DE CORROSIÓN PARA MATERIALES METÁLICOS (UNE EN ISO 9227) Y REQUISITOS PARA SISTEMAS DE CUBIERTAS (EN 14936), INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. MEDIDA LA LONGITUD DE LUCERNARIO A CUBRIR SIN TENER EN CUENTA EL SOBRE ANCHO DE LA PROTECCIÓN.						
Traslúcidos		10	1,00	13,00			130,00
							130,00 m

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO

04.01 m CANALÓN CHAPA ACERO GALV/PREL DE 1.5 MM I/PTE 3%

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO DE 1.5 MM DE ESPESOR, GALVANIZADO POR LA CARA INTERIOR Y PRELACADO POR LA EXTERIOR EN COLOR BLANCO (RAL 9003), CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM Y PENDIENTE DEL 3% POR TRAMOS DE HASTA 5M EN FUNCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS SUMIDEROS, INCLUSO P.P DE SOLAPES, SOLDADURAS, SELLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, EMBOCADURAS PARA BAJANTES, REJILLA ESFÉRICA PARA EVITAR ENTRADA DE OBJETOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DE CANALÓN SIN SOLAPES.

Canalón nave por tramos	2	52,00				104,00
						104,00 m

04.02 m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 MM

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE PVC, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CONEXIÓN A CANALÓN CON SU BOQUILLA CORRESPONDIENTE, SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.

Bajantes en cada vano						
Fachada trasera hasta el vial	6	5,50				33,00
Fachada sobre cubierta de oficinas	6	2,50				15,00
	5	5,00				25,00
	1	9,00				9,00
						82,00 m

04.03 m REMATES VARIOS CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REMATES VARIOS CON CHAPA CONFORMADA DE ACERO DE 0.6 MM DE ESPESOR, GALVANIZADO POR LA CARA INTERIOR Y PRELACADO POR LA EXTERIOR CON COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, DE DESARROLLO MÍNIMO 50CM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, FIJACIONES, ENCUENTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA. MEDIDA LA LONGITUD DE REMATE EJECUTADA SIN SOLAPES.

Protección de bajantes						
Fachada trasera hasta el vial	6	5,50				33,00
Fachada sobre cubierta de oficinas	6	2,50				15,00
	5	5,00				25,00
						73,00 m

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 05 PINTURAS

05.01 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA METÁLICA EN COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE Y UNA MANO DE ESMALTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ESMALTADA.

Tirantillas Y con pletinas 60x5						
Longitudinal fijado al ala inferior de correas	24	13,00	0,06			18,72
Diagonales a dintel	48	3,20	0,06			9,22
Cruces San Andrés como las existentes Ø20						
Segundo vano desde la salida de líneas	8	10,60	0,06			5,09
Pórticos tipo (5 unidades) - Zonas accesibles						
Pilar: alas	20		2,00			40,00
Pilar: alma	20		2,52			50,40
Dintel: alas	30		2,10			63,00
Dintel: alma	20		3,72			74,40
	20		4,93			98,60
Pórtico piñón de entrada - Zonas accesibles						
Pilares extremos	2	5,50	0,38			4,18
Pilares centrales	3	6,00	1,08			19,44
Dintel	2	13,00	0,62			16,12
Pórtico piñón de salida - Zonas accesibles						
Pilares extremos	2	5,50	0,38			4,18
Pilares centrales	4	6,00	1,08			25,92
Dintel	2	13,00	0,62			16,12
						445,39 m2

05.02 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/FALDÓN DE CHAPA

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FALDÓN VERTICAL DE CHAPAEN COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE Y UNA MANO DE ESMALTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ESMALTADA.

Superficie vertical interior de la nave L3-L4 (+20%)	1	68,00	3,00	1,20		244,80
A deducir huecos puerta	-4	4,50	2,50	1,20		-54,00
Superficie vertical interior de la nave L1-L2 (+20%)	1	26,00	3,00	1,20		93,60
A deducir huecos puerta	-4	4,50	2,50	1,20		-54,00
						230,40 m2

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 06 MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES

06.01 m MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA EXISTENTE + CERTIFICADO

MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE PREVIAMENTE DESMONTADA Y ACOPIADA EN OBRA, COMPUESTA POR ANCLAJES, CABLES, TENSORES Y TODOS LOS ELEMENTOS ORIGINALES EXISTENTES. SE CONSIDERA LA MANO DE OBRA DEL MONTAJE, LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN Y UN 30% DE REPOSICIÓN DE MATERIAL. LA LÍNEA SERÁ INSTALADA POR PERSONAL CUALIFICADO Y CERTIFICADA SEGÚN LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE (UNE-EN 795 PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE, ENTRE OTRAS).
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Montaje de línea de vida acopiada (30% reposición)						
Tramos transversales		4	11,00			44,00
Tramos longitudinales		1	49,00			49,00
		1	40,00			40,00
						133,00 m

06.02 u MONTAJE DE AIREADOR LINEAL ESTÁTICO

DE MONTAJE DE AIREADOR LINEAL ESTÁTICO ACOPIADO, FORMADO POR: LIMPIEZA PREVIA, ELEVACIÓN DE AIREADOR A CUBIERTA Y MONTAJE EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA. SE INCLUYEN LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN A LAS CORREAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Aireador estático lineal		5				5,00
						5,00 u

06.03 u MONTAJE DE PROYECTORES, MEGAFONÍA Y SONDA MET

MONTAJE DESDE ACOPIO EN OBRA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 2 ALTAVOCES DE MEGAFONÍA EN LA FACHADA DE SALIDA.
- 1 SONDA MET.
- 2 PROYECTORES QUE ILUMINAN EL VIAL DE ESCAPE.

TODOS LOS MONTAJES INCLUYEN LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, EL CONEXIONADO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y EL PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA DE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS CON SUS ACCESORIOS AUXILIARES.

Montajes varios		1				1,00
						1,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

06.04 u MONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN EXISTENTE I/INST. AUX.

TRASLADO, IZADO Y MONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN ACOPIADO, FORMADO POR:

- UNIDAD EVAPORATIVA DE AIRE (EXISTENTE) BASADA EN EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADIABÁTICO QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAUDAL NOMINAL DE AL MENOS 10.000 M3/H PARA 80 PA, CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 15,5 KW, PANEL DE INTERCAMBIO DE ALTO RENDIMIENTO CON ESTRUCTURA EN NIDO DE ABEJA, SISTEMA DE DRENAJE AUTOMÁTICO Y PROGRAMABLE, CAPACIDAD DE TANQUE DE 11L, SISTEMA ANALIZADOR DE AGUA, CONTROL TIPO INVERTER, COMPRESOR AXIAL DE BAJA EMISIÓN DE RUIDOS, ESTRUCTURA EXTERIOR DEL EQUIPO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- CHAPA GALVANIZADA DE 4 X 1,25 M PARA CORRECALLES Y ÁNGULOS TRATADOS CON PINTURA INOXIDABLE
- CONDUCTO RECTANGULAR DE 550 MM X550 MM, 3,50 M DE LONGITUD Y 6 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO, UNIÓN ENTRE TRAMOS ESTANCA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, CODOS Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (MÍNIMO 6 M2) INSTALADO EN LOS TRAMOS SUPERIORES DEL CONDUCTO. EL AISLAMIENTO ESTARÁ FORMADO POR PANELES RÍGIDOS DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES, CON CARA EXTERNA QUE ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR Y PROPORCIONA ESTANQUEIDAD AL CONDUCTO Y CARA INTERNA CON VELO DE VIDRIO O REVESTIMIENTO DE ALUMINIO.
- DIFUSOR DE TIPO "PANTALÓN" (BIFURCACIÓN T), DE TIPO "PUNTA DE FLECHA" O "HEXAGONAL", SEGÚN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO, CON SUS REJILLAS DE DOBLE DEFLEXIÓN DE 550X550MM Y EL RESTO DE MATERIAL NECESARIO EN CADA CASO.
- REJILLA DE 550 MM X 550 MM DE DOBLE FLEXIÓN SITUADA AL FINAL DEL CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO.

INCLUYE LA INSTALACIÓN EN CUBIERTA DE TODAS LAS INSTALACIONES AUXILIARES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y COMUNICACIONES SOBRE SUS CANALIZACIONES, CONSIDERANDO EN LA PARTIDA EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DESMONTADO EN UN 70% Y LA REPOSICIÓN DEL 30% (INCLUIDO).
INCLUYE LA CONEXIÓN DE CADA UNA DE LAS MÁQUINAS A LAS INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
INCLUYE LLEVAR LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA HASTA LOS SUMIDEROS-BAJANTES DE PVC, PARA EVITAR EL CONTINUO TRASIEGO POR LA CHAPA DE CUBIERTA Y EL CANALÓN.

MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Montaje de la hidro de la L3 y L4	5	5,00
Montaje de la hidro de la L1 y L2	5	5,00
		10,00 u

06.05 u MONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

MONTAJE DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN PREVIAMENTE MONTADOS Y ACOPIADOS, REUTILIZANDO EL MATERIAL EN UN 80%.
QUEDAN INCLUIDOS LOS MEDIOS DE IZADO Y ELEVACIÓN NECESARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.

L3 y L4		
Extracción cabinas	2	2,00
Extracción foso	1	1,00
L1 y L2		
Extracción cabinas	2	2,00
Extracción foso	1	1,00
Extracción motos	1	1,00
		7,00 u

06.06 u MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR LÍNEAS

MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR DE LÍNEAS CON EQUIPAMIENTO PREVIAMENTE DESMONTADO E INSTALADO, FORMADO POR CIRCUITOS Y CANALIZACIONES, PROYECTORES Y SENSORES DE PRESENCIA, INCLUSO CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA, REUTILIZANDO EL MATERIAL EN UN 80%.
QUEDAN INCLUIDOS LOS MEDIOS DE IZADO Y ELEVACIÓN NECESARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.

L3 y L4	0,5	0,50
L1 y L2	0,5	0,50
		1,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

06.07 u VENTILADOR HEL. MURAL S&P HCBB/6/560-H + DEF630D

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOIDAL DEL MODELO REFERENCIADO O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F., INCLUSO PERFORACIONES Y HERRAJES PARA SU FIJACIÓN A PARAMENTO DE FÁBRICA DE BLOQUESEGÚN PLANO DE DETALLE Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.
INCLUYE LA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
MEDIDA UNIDAD INSTALADA.

L3 y L4		2					2,00
L1 y L2		2					2,00
							4,00 u

06.08 u CUADRO SEC. DE MANDO Y PROT. EXTRACTORES

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN FORMADO POR ARMARIO MODULAR DE CHAPA DE ACERO DE COLOR BLANCO RAL 9001, TIPO COFRET G O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F, CON TRATAMIENTO POR CATAFORESIS MAS POLVO DE EPOXY POLIÉSTER POLIMERIZADO EN CALIENTE, DE DIMENSIÓN 36 MÓDULOS, FORMADO POR: INTERRUPTOR GENERAL MONOFÁSICO DE 25A, CURVA C, PODER DE CORTE MÍNIMO DE 10 KA, INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFÁSICO DE 40A, 30MA DE SENSIBILIDAD, TIPO A, CONTACTOR MONOFÁSICO DE 25A, 4 UNIDADES DE GUARDAMOTOR 1.6-2.5A AJUSTADO A LA INTENSIDAD DE CADA MOTOR (1.9A), INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE 10A CURVA C PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL, SELECTOR MANUAL INSTALADO EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL CUADRO PARA ENCENDIDO/APGADO DE LOS EXTRACTORES, INCLUSO CIRCUITOS DE CONEXIÓN H07V-K DE LAS SECCIONES INDICADAS EN EL ESQUEMA UNIFILAR (1,5 MM2 T 6 MM2), BORNEROS DE TOMAS DE TIERRA, CONEXIÓN DE MANGUERA PROCEDENTE DEL CUADRO GENERAL, CONEXIÓN DE MANGUERAS HACIA LOS EXTRACTORES, EMBARRADOS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. EL CUADRO DEBE DISPONER DE CIERRE DE CANDAO INTEGRADO Y DE MARCADO CE DEL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD DESCRITA COMPLETAMENTE EJECUTADA SEGUN REBT Y APORTANDO CERTIFICADO DE INSTALADOR AUTORIZADO.

Oficinas		1					1,00
							1,00 u

06.09 u CONEXIÓN A CE GENERAL EXISTENTE

DE CONEXIONADO DE NUEVO CUADRO A CUADRO GENERAL EXISTENTE, FORMADO POR INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE 40A CURVA C Y CONEXIÓN AL EMBARRADO DE DICHO CUADRO, CANALIZACIÓN Y CIRCUITO DESDE EL CUADRO GENERAL HASTA EL NUEVO CUADRO, CON TUBO EN MONTAJE SUPERFICIAL DE Ø32 Y MANGUERA RZ1-K(AS) 3X6MM2, INCLUSO CONEXIÓN DE TODO EL CONJUNTO. QUEDAN INCLUIDOS LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO DE APERTURA EN CASO QUE FUERAN NECESARIOS Y APROBADOS PREVIAMENTE POR LA DF. MEDIDA LA UNIDAD DESCRITA COMPLETAMENTE EJECUTADA SEGUN REBT Y APORTANDO CERTIFICADO DE INSTALADOR AUTORIZADO.

Nave		1					1,00
							1,00 u

06.10 u CIRCUITO VENTILADOR HELICOIDAL

CIRCUITO PARA ALIMENTACION A VENTILADOR HELICOIDAL MURAL, PARA UNA LONGITUD MEDIA DE 40M, FORMADO POR:
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 DESDE LA BANDEJA EXISTENTE HASTA PUNTOS DE CONSUMO.
- CABLEADO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA FORMADO POR CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE SECCIÓN 2,5MM2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1).
- CONEXIÓN DE MANGUERA A EXTRACTOR.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
QUEDA INLCUIDO EN LA PARTIDA P.P. DE GRAPAS/BRIDAS Y CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO DEL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
LAS INSTALACIONES SE EJECUTARÁN POR EMPRESAS INSTALADORAS AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.
INSTALACIÓN S/REBT: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

L3 y L4		2					2,00
L1 y L2		2					2,00
							4,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD

07.01 u INSPECCIÓN VISUAL DE UNIONES SOLDADAS

INSPECCIÓN VISUAL A REALIZAR POR LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE UNA UNIÓN SOLDADA EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS IMPERFECCIONES SUPERFICIALES Y, EN OCASIONES, DEFECTOS INTERNOS DE LA UNIÓN, SEGÚN UNE-EN ISO 17637. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.
INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. REALIZACIÓN DEL ENSAYO. REDACCIÓN DE INFORME DEL RESULTADO DEL ENSAYO REALIZADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE ENSAYOS REALIZADOS POR LABORATORIO ACREDITADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Ensayo		12					12,00
							12,00 u

07.02 u ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE LÍQUIDOS PENETRANTES SEGÚN UNE EN ISO 3452-1, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN, SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Ensayo		2					2,00
							2,00 u

07.03 u ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE ULTRASONIDOS 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE ULTRASONIDOS, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN SEGÚN UNE EN 1714 , SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Ensayo		2					2,00
							2,00 u

07.04 u ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN SEGÚN UNE EN ISO 17638 , SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Ensayo		2					2,00
							2,00 u

07.05 u ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO SOBRE PERFIL METÁLICO

ENSAYOS A REALIZAR EN LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE PERFIL DE ACERO PARA USO EN ESTRUCTURA METÁLICA, CON 20 DETERMINACIONES DE 10 PUNTOS, INDICANDO VALOIRES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO Y DESVIACIONES, TOMADA EN OBRA, PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO, SEGÚN UNE-EN ISO 2808. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.
INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. TOMA DE MUESTRAS. REALIZACIÓN DE ENSAYOS. REDACCIÓN DE INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Ensayo		2					2,00
							2,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES
07.06	u ENSAYO CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA PINTURA 1/2 JORNADA						
	ENSAYOS A REALIZAR EN LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE PERFIL DE ACERO PARA USO EN ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE EL CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA EL PINTADO DE LA ESTRUCTURA, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN, REALIZADO EN OBRA. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.						
	INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. TOMA DE MUESTRAS. REALIZACIÓN DE ENSAYOS. REDACCIÓN DE INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.						
	CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.						
	Ensayo	2					2,00
							2,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01 t TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S NATURALEZA NO PÉTREA

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA TALES COMO ASFALTO, MADERA, METALES, PAPEL, PLÁSTICO, VIDRIO, YESO, ETC... PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A VERTEDERO AUTORIZADO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, REALIZADO CON CAMIÓN BASCULANTE O CONTENEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y CÁNON DE VERTIDO. MEDIDO EL PESO EN BÁSCULA PUESTO EN PLANTA.

Un desglose más detallado de esta partida puede obtenerse en el anejo de GESTIÓN DE RESIDUOS.	1	61,76			61,76
					61,76 t

08.02 t TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y BASURA, PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A VERTEDERO AUTORIZADO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, REALIZADO CON CAMIÓN BASCULANTE O CONTENEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y CÁNON DE VERTIDO. MEDIDO EL PESO EN BÁSCULA PUESTO EN PLANTA.

Un desglose más detallado de esta partida puede obtenerse en el anejo de GESTIÓN DE RESIDUOS.	1	34,20			34,20
					34,20 t

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 09.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

09.01.01 m SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO

SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO, CLASE A, DE 1 M DE ALTURA, QUE PROPORCIONA RESISTENCIA SÓLO PARA CARGAS ESTÁTICAS Y PARA SUPERFICIES DE TRABAJO CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO DE 10°, FORMADO POR: BARANDILLA PRINCIPAL DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; BARANDILLA INTERMEDIA DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM DE LONGITUD, DISPUESTA DE MANERA QUE UNA ESFERA DE 470 MM NO PASE A TRAVÉS DE CUALQUIER APERTURA, AMORTIZABLE EN 150 USOS; RODAPIÉ METÁLICO DE 3 M DE LONGITUD, QUE TENGA EL BORDE SUPERIOR AL MENOS 15 CM POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, AMORTIZABLE EN 150 USOS Y GUARDACUERPOS FIJOS DE SEGURIDAD FABRICADOS EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD PINTADO AL HORNO EN EPOXI-POLIÉSTER, DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 1200 MM DE LONGITUD, SEPARADOS ENTRE SÍ UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2,5 M Y FIJADOS AL FORJADO CON BASE PLÁSTICA EMBEBIDA EN EL HORMIGÓN, AMORTIZABLES EN 20 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		2	51,00			102,00
		2	26,00			52,00
						154,00 m

SUBCAPÍTULO 09.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

09.02.01 u SUMINISTRO DE CASCO DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE CASCO DE PROTECCIÓN, DESTINADO A PROTEGER AL USUARIO CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS Y LAS CONSECUENTES LESIONES CEREBRALES Y FRACTURAS DE CRÁNEO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, HASTA 150°C, AMORTIZABLE EN 10 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		6				6,00
						6,00 u

09.02.02 u SUMINISTRO DE SISTEMA ANTICAÍDAS

SUMINISTRO DE SISTEMA ANTICAÍDAS COMPUESTO POR UN CONECTOR MULTIUSO (CLASE M) QUE PERMITE ENSAMBLAR EL SISTEMA CON UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE CON FUNCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Y UN SISTEMA DE GUÍA, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UNA CUERDA DE FIBRA DE LONGITUD FIJA COMO ELEMENTO DE AMARRE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENCARGADO DE DISIPAR LA ENERGÍA CINÉTICA DESARROLLADA DURANTE UNA CAÍDA DESDE UNA ALTURA DETERMINADA, AMORTIZABLE EN 4 USOS Y UN ARNÉS ANTICAÍDAS CON UN PUNTO DE AMARRE CONSTITUIDO POR BANDAS, ELEMENTOS DE AJUSTE Y HEBILLAS, DISPUESTOS Y AJUSTADOS DE FORMA ADECUADA SOBRE EL CUERPO DE UNA PERSONA PARA SUJETARLA DURANTE UNA CAÍDA Y DESPUÉS DE LA PARADA DE ÉSTA, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA ENSAMBLAR EL SISTEMA ANTICAÍDAS.

Seguridad y salud		6				6,00
						6,00 u

09.02.03 u SUMINISTRO DE GAFAS DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL, CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS DE GAS Y A POLVO FINO, CON OCULAR ÚNICO SOBRE UNA MONTURA FLEXIBLE Y CINTA ELÁSTICA, AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		3				3,00
						3,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

09.02.04 u SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES

SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, DE ALGODÓN CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL CORTE POR CUCHILLA, AL RASGADO Y A LA PERFORACIÓN, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		6				6,00
						6,00 u

09.02.05 u SUMINISTRO DE JUEGO DE OREJERAS

SUMINISTRO DE JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 36 DB, AMORTIZABLE EN 10 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		3				3,00
						3,00 u

09.02.06 u SUMINISTRO DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD

SUMINISTRO DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA 200 J Y A UNA COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, ANTIESTÁTICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AISLANTE, CON CÓDIGO DE DESIGNACIÓN SB, AMORTIZABLE EN 2 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		6				6,00
						6,00 u

09.02.07 u SUMINISTRO DE MONO DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDEO, CON PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA Y RESISTENCIA A LA ELECTRICIDAD, SOMETIDOS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 100°C, AMORTIZABLE EN 3 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		6				6,00
						6,00 u

09.02.08 u SUMINISTRO DE MASCARILLA AUTOFILTRANTE

SUMINISTRO DE MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS, FABRICADA TOTALMENTE DE MATERIAL FILTRANTE, QUE CUBRE LA NARIZ, LA BOCA Y LA BARBILLA, GARANTIZANDO UN AJUSTE HERMÉTICO A LA CARA DEL TRABAJADOR FRENTE A LA ATMÓSFERA AMBIENTE, FFP1, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, AMORTIZABLE EN 1 USO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Seguridad y salud		3				3,00
						3,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

SUBCAPÍTULO 09.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

09.03.01 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUÍN DE URGENCIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA CASETA DE OBRA, PROVISTO DE DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS AUTORIZADOS, GASAS ESTÉRILES, ALGODÓN HIDRÓFILO, VENDA, ESPARADRAPO, APÓSITOS ADHESIVOS, UN PAR DE TIJERAS, PINZAS, GUANTES DESECHABLES, BOLSA DE GOMA PARA AGUA Y HIELO, ANTIESPASMÓDICOS, ANALGÉSICOS, TÓNICOS CARDÍACOS DE URGENCIA, UN TORNIQUETE, UN TERMÓMETRO CLÍNICO Y JERINGUILLAS DESECHABLES, FIJADO AL PARAMENTO CON TORNILLOS Y TACOS.
INCLUYE: REPLANTEO EN EL PARAMENTO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Botiquín		1					1,00
							1,00 u

09.03.02 u REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

SUMINISTRO DE TORNIQUETE, BOLSA DE HIELO, CAJA DE GUANTES, TERMÓMETRO, CAJA DE APÓSITOS, PAQUETE DE ALGODÓN, ROLLO DE ESPARADRAPO, CAJA DE ANTIESPASMÓDICO, TÓNICO CARDÍACO, CAJA DE ANALGÉSICO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, CAJA DE ANALGÉSICO DE PARACETAMOL, BOTELLA DE AGUA OXIGENADA, BOTELLA DE ALCOHOL DE 96°, FRASCO DE TINTURA DE YODO, BOTELLA DE AMONÍACO, PAQUETE DE JERINGUILLAS, UN PAR DE TIJERAS, PINZAS PARA EL BOTIQUÍN DE URGENCIA COLOCADO EN LA CASETA DE OBRA, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Botiquín		1					1,00
							1,00 u

SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

09.04.01 u ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN A LA RED PROVISIONAL DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.
INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL DE LAS ZANJAS Y SANEAMIENTO DE TIERRAS SUELTAS DEL FONDO EXCAVADO. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA ACOMETIDA. PRESENTACIÓN EN SECO DE LA TUBERÍA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Aseo		1					1,00
Despacho con aseo		1					1,00
							2,00 u

09.04.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN A LA RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.
INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL DE LAS ZANJAS Y SANEAMIENTO DE TIERRAS SUELTAS DEL FONDO EXCAVADO. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA ACOMETIDA. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS COLECTORES. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Aseo		1					1,00
Despacho con aseo		1					1,00
							2,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

09.04.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD AÉREA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M.
INCLUYE: REPLANTEO DE LOS APOYOS DE MADERA BIEN ENTIBADOS. APLANADO Y ORIENTACIÓN DE LOS APOYOS. TENDIDO DEL CONDUCTOR. TENSADO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS. GRAPADO DEL CABLE EN MUROS. INSTALACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Aseo		1					1,00
Despacho con aseo		1					1,00
Almacén		1					1,00
							3,00 u

09.04.04 u MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE DIMENSIONES 4,10X1,90X2,30 M (7,80 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, TERMO ELÉCTRICO, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA ANTIDESLIZANTE, REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES, DOS INODOROS, DOS PLATOS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS Y PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

Aseos		6					6,00
							6,00 u

09.04.05 u MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS, DE DIMENSIONES 6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA Y SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

Almacén		6					6,00
							6,00 u

09.04.06 u MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA CON ASEO (LAVABO E INODORO) EN OBRA, DE DIMENSIONES 6,00X2,33X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

Despacho con aseo		6					6,00

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES
							6,00 u

09.04.07 u TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 200 KM.
INCLUYE: DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE TRANSPORTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Aseo		1					1,00
Despacho con aseo		1					1,00
Almacén		1					1,00
							3,00 u

SUBCAPÍTULO 09.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

09.05.01 m VALLA TRASLADABLE

DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS MEDIANTE VALLADO PERIMETRAL FORMADO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5 USOS. INCLUSO MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS Y P/P DE MONTAJE, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Delimitación de zona de obras y acopio		2	45,00				90,00
							90,00 m

09.05.02 u SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE PELIGRO

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE PELIGRO, TRIANGULAR, L=70 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras		3					3,00
							3,00 u

09.05.03 u SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE REGLAMENTACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD, CIRCULAR, Ø=60 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras		1					1,00
							1,00 u

09.05.04 u SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE INDICACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE INDICACIÓN, RECTANGULAR, 60X90 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES
	Señalización de obras	3					3,00
							3,00 u

09.05.05 u PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO

SUMINISTRO DE PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO, DE POLIPROPILENO, CON SEÑAL DE DETENCIÓN OBLIGATORIA POR UNA CARA Y DE PASO POR LA OTRA, CON MANGO DE PLÁSTICO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras	2					2,00
						2,00 u

09.05.06 u CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 990X670 MM, CON 6 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADO CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras	1					1,00
						1,00 u

09.05.07 u SEÑAL DE ADVERTENCIA

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA TRIANGULAR SOBRE FONDO AMARILLO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras	3					3,00
						3,00 u

09.05.08 u SEÑAL DE PROHIBICIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO BLANCO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras	3					3,00
						3,00 u

09.05.09 u SEÑAL DE OBLIGACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO AZUL, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras	3					3,00
						3,00 u

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	FÓRMULA	TOTALES

09.05.10 u SEÑAL DE EXTINCIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO ROJO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras		1					1,00
							1,00 u

09.05.11 u SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO VERDE, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras		3					3,00
							3,00 u

09.05.12 m MALLA DE SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA INFERIOR A 2 M EN BORDES DE EXCAVACIÓN MEDIANTE MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (200 G/M²), DOBLEMENTE REORIENTADA, CON TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA, DE 1,20 M DE ALTURA, SUJETA MEDIANTE BRIDAS DE NYLON A SOPORTES DE BARRA CORRUGADA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S DE 1,75 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 1,00 M Y SEPARADOS DEL BORDE DEL TALUD MÁS DE 2 M. INCLUSO P/P DE MONTAJE, TAPONES PROTECTORES TIPO SETA, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. AMORTIZABLE LA MALLA EN 1 USO, LOS SOPORTES EN 3 USOS Y LOS TAPONES PROTECTORES EN 3 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Señalización de obras		30					30,00
							30,00 m

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

PRESUPUESTO

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 ***u*** DESMONTAJE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN

DESMONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN EXISTENTE, TRASLADO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD INCLUYENDO:

- DESCONEXIÓN DE UNIDAD EVAPORATIVA DE AIRE (EXISTENTE) BASADA EN EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADIABÁTICO INSTALADO SOBRE CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES DE MANDO, ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA.
- DESMONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA DE APROXIMADAMENTE 4M X 1,25M EMPLEADA COMO CUBRECALLES.
- DESANCLAJE DE EQUIPOS, DESMONTAJE Y BAJADA A ZONA DE ACOPIO.
- DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE SERVICIO PARA LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO, CABLEADO DE MANDO, CABLEADO ELÉCTRICO, RED DE FONTANERÍA Y CANALIZACIONES, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO DE RESIDUOS.
- DESMONTAJE DE CHAPAS DE REMATERÍA, SOPORTES DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO DE RESIDUOS.
- DESMONTAJE Y ACOPIO DE CONDUCTO RECTANGULAR DE 550 MM X 550 MM Y 6 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO, UNIÓN ENTRE TRAMOS ESTANCA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (MÍNIMO 6 M2) INSTALADO EN LOS TRAMOS SUPERIORES DEL CONDUCTO.
- DESMONTAJE Y ACOPIO DE DIFUSORES (CODOS A 45º O 90º O DIFUSOR HEXAGONAL SEGÚN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO), INCLUSO REJILLA DE 550 MM X 550 MM DE DOBLE FLEXIÓN SITUADA AL FINAL DEL CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO Y P.P DE CUADRO DE MANDO DE HIDROCLIMATIZACIÓN.
- LIMPIEZA DE TODOS LOS EQUIPOS PREVIAMENTE A SU ALMACENAJE PARA DEJARLOS PREPARADOS PARA SU FUTURO MONTAJE.
- TAPADO PROVISIONAL ANTICAÍDAS DE LAS APERTURAS DEJADAS TRAS LA RETIRADA DE LOS EQUIPOS.

INCLUYE DESCONEXIÓN DE CADA UNA DE LAS MÁQUINAS, INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS, DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BANDEJAS, ETC Y TRASLADO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD, MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA.

EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.

MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

10,00 u	*237,43 €/u*	*2.374,30 €*

01.02 ***u*** DESMONTAJE DE AIREADOR ESTÁTICO CUBIERTA

DESMONTAJE DE AIREADOR ESTÁTICO SITUADO EN CUMBRERA DE NAVE, PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO. INCLUYE EL DESMONTAJE Y LA DESCARGA CON TODOS SUS ACCESORIOS DESDE LA CUBIERTA Y SU ALMACENAMIENTO EN EL LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD PARA SU POSTERIOR USO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

5,00 u	*94,53 €/u*	*472,65 €*

01.03 ***u*** DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

DESMONTAJE, LIMPIEZA Y ACOPIO EN LUGAR DESIGNADO POR LA PROPIEDAD EN LA PARCELA, DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE CABINA DE GASES (4 UDS), DE FOSOS DE INSPECCIÓN (2 UDS) Y DE ZONA DE MOTOS (1UD), TENIENDO EN CUENTA QUE SE DESMONTARÁN Y ACOPIARÁN LOS CONDUCTOS Y EQUIPOS QUE ESTÉN FIJADOS A LA PROPIA CUBIERTA A DESMONTAR, DEJANDO EL RESTO DE LA INSTALACIÓN QUE NO MOLESTE EN LAS TAREAS DE REFUERZO Y CAMBIO DE CUBIERTA.
EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DE EXTRACCIÓN DESMONTADA Y ACOPIADA.

7,00 u	*244,79 €/u*	*1.713,53 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

01.04 ***u*** DESMONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR NAVE

DESMONTAJE Y ACOPIO EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD DEL ALUMBRADO INTERIOR DE LAS LÍNEAS DE INSPECCIÓN, FORMADO POR PROYECTORES Y SENSORES DE PRESENCIA A LO LARGO DE LA LÍNEA.
EL DESMONTAJE SE REALIZARÁ SEGUIENDO EL FASEADO DE LA OBRA, POR LO QUE LAS INSTALACIONES QUE NO AFECTEN A LA FASE DE OBRA DEBERÁN QUEDAR EN FUNCIONAMIENTO.
LOS ELEMENTOS QUE NO SE RETIREN, DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE PROTEGIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

1,00 u	*1.066,59 €/u*	*1.066,59 €*

01.05 ***u*** UNIDAD EXTERIOR DE A/A A PARAMENTO VERTICAL

ELEVACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO DESDE EL SUELO DE LA CUBIERTA DE LAS OFICINAS HASTA EL PETO ANEXO, FORMADO POR EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS SOPORTES AL PARAMENTO VERTICAL (ESCUADRAS) Y EL MONTAJE DE LAS MÁQUINAS SOBRE EL NUEVO SOPORTE. LA PARTIDA CONTEMPLA EL ALARGAMIENTO DE LAS TUBERÍA DE FRÍO SI FUERA NECESARIO.
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA.

4,00 u	*113,34 €/u*	*453,36 €*

01.06 ***u*** DESMONTAJE Y ACOPIO LÍNEA VIDA, MEGAFONÍA, PROYECTORES, SONDA.

DESMONTAJE Y ACOPIO EN OBRA, EN LUGAR INDICADO POR LA PROPIEDAD, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 133M DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FORMADA POR 23 ANCLAJES, EL CABLE Y OTROS ACCESORIOS.
- 2 ALTAVOCES DE MEGAFONÍA EN LA FACHADA DE SALIDA.
- 1 SONDA MET.
- 2 PROYECTORES QUE ILUMINAN EL VIAL DE ESCAPE.

LA PARTIDA INCLUYE EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL, DE LOS HERRAJES, DEL CABLEADO, ANCLAJES Y TODO LO QUE SEA SUSCEPTIBLE DE APROVECHAR.
LAS PARTES QUE NO SE DESMONTEN, QUEDARÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDAS.
QUEDAN INCLUID
MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA Y ACOPIADA DE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS CON SUS ACCESORIOS AUXILIARES.

1,00 u	*600,39 €/u*	*600,39 €*

01.07 ***u*** DEMOLICIÓN DE RESTOS DE ANTIGUA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE SOPORTES, TORNILLERÍA, CANALIZACIONES Y RESTO DE INSTALACIONES AUXILIARES DE UNA ANTIGUA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EXISTENTE, TANTO EN LA CUBIERTA DE LA NAVE COMO EN LA DE LAS OFICINAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00 u	*300,20 €/u*	*300,20 €*

01.08 ***m2*** DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CUBIERTA CHAPA CONF. AC. GALV.

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE CUBIERTA DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO CON P.P. DE TRASLÚCIDOS, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUMBRERAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS CON PARAMENTOS Y FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

2.652,00 m2	*2,66 €/m2*	*7.054,32 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

01.09 ***m*** DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CANALÓN

DEMOLICIÓN SELECTIVA, CON MEDIOS MANUALES, DE CANALÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO INCLUSO FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
QUEDA INCLUIDA SU CARGA EN CAMIÓN O CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.
MEDIDA LA LONGITUD INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

102,00 m	*2,65 €/m*	*270,30 €*

01.10 ***m*** VALLA TRASLADABLE

DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS MEDIANTE VALLADO PERIMETRAL FORMADO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5 USOS. INCLUSO MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS Y P/P DE MONTAJE, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

26,00 m	*11,43 €/m*	*297,18 €*

01.11 ***m2*** SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA EN INTERFASE

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA DE PROTECCIÓN EN INTERFASE, DE SEPARACIÓN ENTRE DOS LÍNEAS DE INSPECCIÓN EN LA NAVE, FORMADA POR:
- SUMINISTRO DE LONA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE, CON ANILLAS, FABRICADA EN RAFIA TEJIDA CON POLIETILENO Y TRATAMIENTO ANTE UV DE 80 GR/M2.
- MONTAJE DE LONA DESDE LA CORREA DE CUBIERTA, SITUADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 7M, HASTA LA VALLA TRASLADABLE DE 2 M DE ALTURA (NO INCLUIDA) SITUADA EN LA MISMA VERTICAL, Y FIJACIÓN EN AMBOS PUNTOS.
SE INCLUYE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, EL PEQUEÑO MATERIAL DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LA LONA TOTALMENTE FIJADA.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

107,90 m2	*3,48 €/m2*	*375,49 €*

01.12 ***m2*** SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA EN CUBIERTA USOS

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA DE NAVE DE INSPECCIÓN, FORMADA POR:
- SUMINISTRO DE LONA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE, CON ANILLAS, FABRICADA EN RAFIA TEJIDA CON POLIETILENO Y TRATAMIENTO ANTE UV DE 80 GR/M2.
- MONTAJE DE LONA SOBRE CORREAS.
SE INCLUYE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, EL PEQUEÑO MATERIAL DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LA LONA TOTALMENTE FIJADA.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1.127,10 m2	*4,26 €/m2*	*4.801,45 €*

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS: 19.779,76 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METÁLICA

02.01 ***kg*** ACERO CONFORMADO EN FRÍO CORREAS C Ó Z

ACERO CONFORMADO EN FRÍO, GALVANIZADO, TIPO DX52D+Z275MA, EN CORREAS ZF, CON UNIÓN MEDIANTE TORNILLERÍA, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, REPLANTEO Y MONTAJE CON MEDIOS DE ELEVACIÓN INCLUIDOS, Y PARTE PROPORCIONAL DE EJIONES Y TORNILLERÍA. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

7.305,37 kg	*3,41 €/kg*	*24.911,31 €*

02.02 ***kg*** ACERO PERF. LAMINADOS CALIENTE S275

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10025 S275JR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

3.541,65 kg	*2,90 €/kg*	*10.270,79 €*

02.03 ***kg*** REFUERZO ACERO PERF. LAMINADOS CALIENTE S275

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10025 S275JR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

5.369,79 kg	*3,86 €/kg*	*20.727,39 €*

02.04 ***kg*** REFUERZO ACERO PERF. CONFORMADOS EN FRÍO

REFUERZO DE ACERO UNE-EN10162 S235JRC EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES FORMADOS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO DE LAS SERIES OMEGA, L, C O Z, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCADOS CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA SUPERIOR A 3 METROS, EJECUTADO SEGÚN CTE DB-SE-A, INCLUSO DISEÑO, CORTES, REPLANTEO, MONTAJE, SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, DESPUNTES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL PESO NOMINAL DEL PERFIL REALMENTE EJECUTADO.

472,30 kg	*3,87 €/kg*	*1.827,80 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

02.05 ***u*** TRABAJOS AUXILIARES PARA REFUERZOS

TRABAJOS PREVIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE REFUERZOS SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA, CONSISTENTE EN:
- SOLDADURA DE LAS PLACAS DE ANCLAJE DE LOS PÓRTICOS DE SECCIÓN VARIABLE (80+80CM EN CABEZA DE PILAR, 65+65CM EN UNIÓN VIGAS, 65+65CM EN CUMBRERA).
- REFUERZO DE PILARES: RETIRADA DE CHAPA GRECADA JUNTO A PILARES PARA PODER EJECUTAR LOS REFUERZOS CON PLATABANDAS. SE INCLUYE EL POSTERIOR MONTAJE DE LASCHAPAS RETIRADAS.
- REFUERZO DE PILARES: MODIFICAR LAS CORREAS LATERALES Y SUS ANCLAJES (SI FUESE NECESARIO), PARA PODER REFORZAR LOS PILARES.
- REFUERZO DE DINTELES: MODIFICAR LOS TORNAPUNTAS Y SUS ANCLAJES A DINTEL (SI FUERA NECESARIO) PARA FIJARLOS A LA NUEVA PLATABANDA DE REFUERZO.
- REFUERZO DE DINTELES: MODIFICAR LOS ANCLAJES DE LAS CRUCES DE SAN ANDRÉS (SI FUERA NECESARIO), PARA FIJARLOS AL NUEVO DINTEL REFORZADO CON PLATABANDAS.
- NUEVA ESTRUCTURA SOPORTE DE CANALÓN - PETO: EJECUTAR LOS CORTES NECESARIOS EN LA CHAPA DEL PETO PARA PODER SOLDAR LOS TUBOS #120X60X4 A LOS PILARES Y CONSTRUIR LA NUEVA ESTRUCTURA QUE FORMARÁ EL SOPORTE DEL PETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DEL CANALÓN.
- NUEVA ESTRUCTURA SOPORTE DE CANALÓN - PETO: EJECUTAR LAS DEMOLICIONES NECESARIAS EN LA PARED DE BLOQUES SOBRE LA CUBIERTA DE OFICINAS PARA PODER SOLDAR EL TUBO #120X60X4 AL PILAR DEL PÓRTICO PIÑÓNY CONSTRUIR LA NUEVA ESTRUCTURA QUE FORMARÁ EL SOPORTE DEL PETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DEL CANALÓN.
- APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DEL PÓRTICO DE LA MARQUESINA MIENTRAS SE REALIZAN LAS TAREAS DE ENDEREZADO DEL GOLPE. SE INCLUYE ESE ENDEREZADO.
- DEMOLICIÓN CIRCULAR EN FÁBRICA DE BLOQUE PARA PASAR BAJANTE O COLECTOR DE PVC, MÁS SELLADO POSTERIOR.
ESTA PARTIDA INCLUE LA MANO DE OBRA, LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, LA MAQUINARIA DE CORTE Y LA MAQUINARIA DE SOLDADURA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00 u	*1.801,18 €/u*	*1.801,18 €*

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METÁLICA: 59.538,47 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y FALDONES

03.01 ***m2*** FALDÓN DE PANEL SANDWICH 50MM I/REDES

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALDÓN DE CUBIERTA A BASE DE PANEL SANDWICH DE CHAPA DE ACERO PRELACADO POR AMBAS CARAS EN COLOR BLANCO (RAL 9003), CON RELLENO INTERIOR A BASE DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (40 KG/M3), DE 50 MM. DE ESPESOR CON TRANSMITANCIA TÉRMICA INFERIOR A 0,23 W/MK, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL, TORNILLERÍA, MEDIOS DE ELEVACIÓN, ETC.
SE INCLUYE EN EL PRECIO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE REDES DE SEGURIDAD.
MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

1.222,00 m2	*55,84 €/m2*	*68.236,48 €*

03.02 ***m2*** POLICAR. CELUL. TRASLÚCIDO 30MM

EMPANELADO FORMADO POR PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR, TRASLÚCIDO CON UNA TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA DE 1,8 W/M2*K, MODULADO PARA ENCAJAR EN CUBIERTA SANDWICH, DE ANCHO NOMINAL Y LARGO VARIABLE, PERFIL DE APRIETE CON PLETINA 60X10 MM, GOMA PIRAMIDAL, TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE, PERFILES ABOTONABLES DE CIERRE DE ALVEOLOS, PERFIL DE CIERRE EN U DE ALUMINIO DE 20 MM Y PARTE PROPORCIONAL DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA QUE LAS PLACAS QUEDEN TOTALMENTE MONTADAS Y REMATADAS. MEDIDA LA SUPERFICIE PROYECTADA EN PLANTA.

130,00 m2	*47,92 €/m2*	*6.229,60 €*

03.03 ***m2*** FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALDÓN VERTICAL DE CHAPA DE ACERO CONFORMADA DE ESPESOR 0.6MM, PRELACADO EN COLOR BLANCO (RAL 9003) POR UNA CARA Y GALVANIZADO POR LA OTRA, EN FORMACIÓN DE PETO EXTERIOR Y CONTRAFORRO INTERIOR, INCLUSO TAPAJUNTAS, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS DE ELEVACIÓN AUXILIARES. CONSTRUIDO SEGÚN CTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

150,05 m2	*24,80 €/m2*	*3.721,24 €*

03.04 ***m*** REMATES VARIOS CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

REMATES VARIOS PARA CUBIERTA INCLINADA, CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO/PRELACADO (RAL9003), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y 40 CM DE DESARROLLO. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS Y MEDIOS DE ELEVACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

340,12 m	*20,55 €/m*	*6.989,47 €*

03.05 ***m*** MALLAS ANTICAÍDAS PARA LUCERNARIOS

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE REDES ANTICAÍDAS INSTALADAS DE FORMA PERMANENTE SOBRE LUCERNARIOS, FORMADA POR TELAS METÁLICAS Y FIJACIONES, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD (UNE EN 15057), ESPECIFICACIONES PARA LUCERNARIOS (UNE EN 1873), PRUEBAS DE CORROSIÓN PARA MATERIALES METÁLICOS (UNE EN ISO 9227) Y REQUISITOS PARA SISTEMAS DE CUBIERTAS (EN 14936), INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. MEDIDA LA LONGITUD DE LUCERNARIO A CUBRIR SIN TENER EN CUENTA EL SOBRE ANCHO DE LA PROTECCIÓN.

130,00 m	*86,49 €/m*	*11.243,70 €*

TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y FALDONES: 96.420,49 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO

04.01 ***m*** CANALÓN CHAPA ACERO GALV/PREL DE 1.5 MM I/PTE 3%

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO DE 1.5 MM DE ESPESOR, GALVANIZADO POR LA CARA INTERIOR Y PRELACADO POR LA EXTERIOR EN COLOR BLANCO (RAL 9003), CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM Y PENDIENTE DEL 3% POR TRAMOS DE HASTA 5M EN FUNCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS SUMIDEROS, INCLUSO P.P DE SOLAPES, SOLDADURAS, SELLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, EMBOCADURAS PARA BAJANTES, REJILLA ESFÉRICA PARA EVITAR ENTRADA DE OBJETOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DE CANALÓN SIN SOLAPES.

104,00 m	*38,88 €/m*	*4.043,52 €*

04.02 ***m*** BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 MM

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE PVC, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CONEXIÓN A CANALÓN CON SU BOQUILLA CORRESPONDIENTE, SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.

82,00 m	*27,27 €/m*	*2.236,14 €*

04.03 ***m*** REMATES VARIOS CHAPA CONFORMADA DE ACERO 0.6MM GALV/PREL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REMATES VARIOS CON CHAPA CONFORMADA DE ACERO DE 0.6 MM DE ESPESOR, GALVANIZADO POR LA CARA INTERIOR Y PRELACADO POR LA EXTERIOR CON COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, DE DESARROLLO MÍNIMO 50CM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, FIJACIONES, ENCUENTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN NECESARIA. MEDIDA LA LONGITUD DE REMATE EJECUTADA SIN SOLAPES.

73,00 m	*21,36 €/m*	*1.559,28 €*

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO: 7.838,94 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 05 PINTURAS

05.01 ***m2*** ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA METÁLICA EN COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE Y UNA MANO DE ESMALTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ESMALTADA.

445,39 m2	*5,98 €/m2*	*2.663,43 €*

05.02 ***m2*** ESMALTE SINTÉTICO S/FALDÓN DE CHAPA

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FALDÓN VERTICAL DE CHAPAEN COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADA POR LIMPIEZA DEL SOPORTE Y UNA MANO DE ESMALTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ESMALTADA.

230,40 m2	*4,52 €/m2*	*1.041,41 €*

TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURAS: 3.704,84 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 06 MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES

06.01 ***m*** MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA EXISTENTE + CERTIFICADO

MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE PREVIAMENTE DESMONTADA Y ACOPIADA EN OBRA, COMPUESTA POR ANCLAJES, CABLES, TENSORES Y TODOS LOS ELEMENTOS ORIGINALES EXISTENTES. SE CONSIDERA LA MANO DE OBRA DEL MONTAJE, LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN Y UN 30% DE REPOSICIÓN DE MATERIAL. LA LÍNEA SERÁ INSTALADA POR PERSONAL CUALIFICADO Y CERTIFICADA SEGÚN LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE (UNE-EN 795 PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE, ENTRE OTRAS).
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

133,00 m	*61,59 €/m*	*8.191,47 €*

06.02 ***u*** MONTAJE DE AIREADOR LINEAL ESTÁTICO

DE MONTAJE DE AIREADOR LINEAL ESTÁTICO ACOPIADO, FORMADO POR: LIMPIEZA PREVIA, ELEVACIÓN DE AIREADOR A CUBIERTA Y MONTAJE EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA. SE INCLUYEN LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN A LAS CORREAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

5,00 u	*266,66 €/u*	*1.333,30 €*

06.03 ***u*** MONTAJE DE PROYECTORES, MEGAFONÍA Y SONDA MET

MONTAJE DESDE ACOPIO EN OBRA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 2 ALTAVOCES DE MEGAFONÍA EN LA FACHADA DE SALIDA.
- 1 SONDA MET.
- 2 PROYECTORES QUE ILUMINAN EL VIAL DE ESCAPE.

TODOS LOS MONTAJES INCLUYEN LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, EL CONEXIONADO ELÉCTRICO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y EL PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA DE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS CON SUS ACCESORIOS AUXILIARES.

1,00 u	*266,65 €/u*	*266,65 €*

06.04 ***u*** MONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN EXISTENTE I/INST. AUX.

TRASLADO, IZADO Y MONTAJE DE EQUIPO DE HIDROCLIMATIZACIÓN ACOPIADO, FORMADO POR:

- UNIDAD EVAPORATIVA DE AIRE (EXISTENTE) BASADA EN EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO ADIABÁTICO QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAUDAL NOMINAL DE AL MENOS 10.000 M3/H PARA 80 PA, CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 15,5 KW, PANEL DE INTERCAMBIO DE ALTO RENDIMIENTO CON ESTRUCTURA EN NIDO DE ABEJA, SISTEMA DE DRENAJE AUTOMÁTICO Y PROGRAMABLE, CAPACIDAD DE TANQUE DE 11L, SISTEMA ANALIZADOR DE AGUA, CONTROL TIPO INVERTER, COMPRESOR AXIAL DE BAJA EMISIÓN DE RUIDOS, ESTRUCTURA EXTERIOR DEL EQUIPO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- CHAPA GALVANIZADA DE 4 X 1,25 M PARA CORRECALLES Y ÁNGULOS TRATADOS CON PINTURA INOXIDABLE
- CONDUCTO RECTANGULAR DE 550 MM X550 MM, 3,50 M DE LONGITUD Y 6 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO, UNIÓN ENTRE TRAMOS ESTANCA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, CODOS Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (MÍNIMO 6 M2) INSTALADO EN LOS TRAMOS SUPERIORES DEL CONDUCTO. EL AISLAMIENTO ESTARÁ FORMADO POR PANELES RÍGIDOS DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES, CON CARA EXTERNA QUE ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR Y PROPORCIONA ESTANQUEIDAD AL CONDUCTO Y CARA INTERNA CON VELO DE VIDRIO O REVESTIMIENTO DE ALUMINIO.
- DIFUSOR DE TIPO "PANTALÓN" (BIFURCACIÓN T), DE TIPO "PUNTA DE FLECHA" O "HEXAGONAL", SEGÚN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO, CON SUS REJILLAS DE DOBLE DEFLEXIÓN DE 550X550MM Y EL RESTO DE MATERIAL NECESARIO EN CADA CASO.
- REJILLA DE 550 MM X 550 MM DE DOBLE FLEXIÓN SITUADA AL FINAL DEL CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO.

INCLUYE LA INSTALACIÓN EN CUBIERTA DE TODAS LAS INSTALACIONES AUXILIARES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y COMUNICACIONES SOBRE SUS CANALIZACIONES, CONSIDERANDO EN LA PARTIDA EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DESMONTADO EN UN 70% Y LA REPOSICIÓN DEL 30% (INCLUIDO).
INCLUYE LA CONEXIÓN DE CADA UNA DE LAS MÁQUINAS A LAS INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
INCLUYE LLEVAR LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA HASTA LOS SUMIDEROS-BAJANTES DE PVC, PARA EVITAR EL CONTINUO TRASIEGO POR LA CHAPA DE CUBIERTA Y EL CANALÓN.

MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

10,00 u	*895,31 €/u*	*8.953,10 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

06.05 ***u*** MONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

MONTAJE DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN PREVIAMENTE MONTADOS Y ACOPIADOS, REUTILIZANDO EL MATERIAL EN UN 80%.
QUEDAN INCLUIDOS LOS MEDIOS DE IZADO Y ELEVACIÓN NECESARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.

7,00 u	*511,94 €/u*	*3.583,58 €*

06.06 ***u*** MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR LÍNEAS

MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR DE LÍNEAS CON EQUIPAMIENTO PREVIAMENTE DESMONTADO E INSTALADO, FORMADO POR CIRCUITOS Y CANALIZACIONES, PROYECTORES Y SENSORES DE PRESENCIA, INCLUSO CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA, REUTILIZANDO EL MATERIAL EN UN 80%.
QUEDAN INCLUIDOS LOS MEDIOS DE IZADO Y ELEVACIÓN NECESARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.

1,00 u	*1.849,45 €/u*	*1.849,45 €*

06.07 ***u*** VENTILADOR HEL. MURAL S&P HCBB/6/560-H + DEF630D

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOIDAL DEL MODELO REFERENCIADO O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F., INCLUSO PERFORACIONES Y HERRAJES PARA SU FIJACIÓN A PARAMENTO DE FÁBRICA DE BLOQUESEGÚN PLANO DE DETALLE Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.
INCLUYE LA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
MEDIDA UNIDAD INSTALADA.

4,00 u	*1.992,22 €/u*	*7.968,88 €*

06.08 ***u*** CUADRO SEC. DE MANDO Y PROT. EXTRACTORES

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN FORMADO POR ARMARIO MODULAR DE CHAPA DE ACERO DE COLOR BLANCO RAL 9001, TIPO COFRET G O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F, CON TRATAMIENTO POR CATAFORESIS MAS POLVO DE EPOXY POLIÉSTER POLIMERIZADO EN CALIENTE, DE DIMENSIÓN 36 MÓDULOS, FORMADO POR: INTERRUPTOR GENERAL MONOFÁSICO DE 25A, CURVA C, PODER DE CORTE MÍNIMO DE 10 KA, INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFÁSICO DE 40A, 30MA DE SENSIBILIDAD, TIPO A, CONTACTOR MONOFÁSICO DE 25A, 4 UNIDADES DE GUARDAMOTOR 1.6-2.5A AJUSTADO A LA INTENSIDAD DE CADA MOTOR (1.9A), INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE 10A CURVA C PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL, SELECTOR MANUAL INSTALADO EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL CUADRO PARA ENCENDIDO/APGADO DE LOS EXTRACTORES, INCLUSO CIRCUITOS DE CONEXIÓN H07V-K DE LAS SECCIONES INDICADAS EN EL ESQUEMA UNIFILAR (1,5 MM2 T 6 MM2), BORNEROS DE TOMAS DE TIERRA, CONEXIÓN DE MANGUERA PROCEDENTE DEL CUADRO GENERAL, CONEXIÓN DE MANGUERAS HACIA LOS EXTRACTORES, EMBARRADOS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. EL CUADRO DEBE DISPONER DE CIERRE DE CANDAO INTEGRADO Y DE MARCADO CE DEL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD DESCRITA COMPLETAMENTE EJECUTADA SEGUN REBT Y APORTANDO CERTIFICADO DE INSTALADOR AUTORIZADO.

1,00 u	*726,79 €/u*	*726,79 €*

06.09 ***u*** CONEXIÓN A CE GENERAL EXISTENTE

DE CONEXIONADO DE NUEVO CUADRO A CUADRO GENERAL EXISTENTE, FORMADO POR INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE 40A CURVA C Y CONEXIÓN AL EMBARRADO DE DICHO CUADRO, CANALIZACIÓN Y CIRCUITO DESDE EL CUADRO GENERAL HASTA EL NUEVO CUADRO, CON TUBO EN MONTAJE SUPERFICIAL DE Ø32 Y MANGUERA RZ1-K(AS) 3X6MM2, INCLUSO CONEXIÓN DE TODO EL CONJUNTO. QUEDAN INCLUIDOS LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO DE APERTURA EN CASO QUE FUERAN NECESARIOS Y APROBADOS PREVIAMENTE POR LA DF. MEDIDA LA UNIDAD DESCRITA COMPLETAMENTE EJECUTADA SEGUN REBT Y APORTANDO CERTIFICADO DE INSTALADOR AUTORIZADO.

1,00 u	*574,13 €/u*	*574,13 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.10	***u*** CIRCUITO VENTILADOR HELICOIDAL			

CIRCUITO PARA ALIMENTACION A VENTILADOR HELICOIDAL MURAL, PARA UNA LONGITUD MEDIA DE 40M, FORMADO POR:
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 DESDE LA BANDEJA EXISTENTE HASTA PUNTOS DE CONSUMO.
- CABLEADO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA FORMADO POR CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE SECCIÓN 2,5MM2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1).
- CONEXIÓN DE MANGUERA A EXTRACTOR.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
QUEDA INLCUIDO EN LA PARTIDA P.P. DE GRAPAS/BRIDAS Y CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO DEL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
LAS INSTALACIONES SE EJECUTARÁN POR EMPRESAS INSTALADORAS AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.
INSTALACIÓN S/REBT: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4,00 u	*379,92 €/u*	*1.519,68 €*

TOTAL CAPÍTULO 06 MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES: 34.967,03 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD

07.01 ***u*** INSPECCIÓN VISUAL DE UNIONES SOLDADAS

INSPECCIÓN VISUAL A REALIZAR POR LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE UNA UNIÓN SOLDADA EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS IMPERFECCIONES SUPERFICIALES Y, EN OCASIONES, DEFECTOS INTERNOS DE LA UNIÓN, SEGÚN UNE-EN ISO 17637. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.
INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. REALIZACIÓN DEL ENSAYO. REDACCIÓN DE INFORME DEL RESULTADO DEL ENSAYO REALIZADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE ENSAYOS REALIZADOS POR LABORATORIO ACREDITADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

12,00 u	*68,83 €/u*	*825,96 €*

07.02 ***u*** ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE LÍQUIDOS PENETRANTES SEGÚN UNE EN ISO 3452-1, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN, SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2,00 u	*220,32 €/u*	*440,64 €*

07.03 ***u*** ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE ULTRASONIDOS 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE ULTRASONIDOS, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN SEGÚN UNE EN 1714 , SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2,00 u	*311,98 €/u*	*623,96 €*

07.04 ***u*** ENSAYO DE UNIÓN SOLDADA MEDIANTE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 1/2 JORNADA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLDADURAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO MEDIANTE EL USO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN SEGÚN UNE EN ISO 17638 , SIN INCLUIR CALAS NI REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS O RECUBRIMIENTOS.
INCLUYE: REALIZACIÓN DEL ENSAYO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2,00 u	*311,98 €/u*	*623,96 €*

07.05 ***u*** ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO SOBRE PERFIL METÁLICO

ENSAYOS A REALIZAR EN LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE PERFIL DE ACERO PARA USO EN ESTRUCTURA METÁLICA, CON 20 DETERMINACIONES DE 10 PUNTOS, INDICANDO VALOIRES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO Y DESVIACIONES, TOMADA EN OBRA, PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO, SEGÚN UNE-EN ISO 2808. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.
INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. TOMA DE MUESTRAS. REALIZACIÓN DE ENSAYOS. REDACCIÓN DE INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

2,00 u	*200,49 €/u*	*400,98 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.06	***u*** ENSAYO CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA PINTURA 1/2 JORNADA			
	ENSAYOS A REALIZAR EN LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SOBRE PERFIL DE ACERO PARA USO EN ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE EL CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA EL PINTADO DE LA ESTRUCTURA, DE 1/2 JORNADA LABORAL DE DURACIÓN, REALIZADO EN OBRA. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS.			
	INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A OBRA. TOMA DE MUESTRAS. REALIZACIÓN DE ENSAYOS. REDACCIÓN DE INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.			
	CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: ENSAYO A REALIZAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.			
		2,00 u	*200,49 €/u*	*400,98 €*

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD: 3.316,48 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01 ***t*** TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S NATURALEZA NO PÉTREA

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA TALES COMO ASFALTO, MADERA, METALES, PAPEL, PLÁSTICO, VIDRIO, YESO, ETC... PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A VERTEDERO AUTORIZADO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, REALIZADO CON CAMIÓN BASCULANTE O CONTENEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y CÁNON DE VERTIDO. MEDIDO EL PESO EN BÁSCULA PUESTO EN PLANTA.

61,76 t	*13,04 €/t*	*805,35 €*

08.02 ***t*** TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y BASURA, PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A VERTEDERO AUTORIZADO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, REALIZADO CON CAMIÓN BASCULANTE O CONTENEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y CÁNON DE VERTIDO. MEDIDO EL PESO EN BÁSCULA PUESTO EN PLANTA.

34,20 t	*48,67 €/t*	*1.664,51 €*

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.469,86 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 09.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

09.01.01 ***m*** SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO

SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO, CLASE A, DE 1 M DE ALTURA, QUE PROPORCIONA RESISTENCIA SÓLO PARA CARGAS ESTÁTICAS Y PARA SUPERFICIES DE TRABAJO CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO DE 10°, FORMADO POR: BARANDILLA PRINCIPAL DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; BARANDILLA INTERMEDIA DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM DE LONGITUD, DISPUESTA DE MANERA QUE UNA ESFERA DE 470 MM NO PASE A TRAVÉS DE CUALQUIER APERTURA, AMORTIZABLE EN 150 USOS; RODAPIÉ METÁLICO DE 3 M DE LONGITUD, QUE TENGA EL BORDE SUPERIOR AL MENOS 15 CM POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, AMORTIZABLE EN 150 USOS Y GUARDACUERPOS FIJOS DE SEGURIDAD FABRICADOS EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD PINTADO AL HORNO EN EPOXI-POLIÉSTER, DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 1200 MM DE LONGITUD, SEPARADOS ENTRE SÍ UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2,5 M Y FIJADOS AL FORJADO CON BASE PLÁSTICA EMBEBIDA EN EL HORMIGÓN, AMORTIZABLES EN 20 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

154,00 m	*9,53 €/m*	*1.467,62 €*

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 1.467,62 €

SUBCAPÍTULO 09.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

09.02.01 ***u*** SUMINISTRO DE CASCO DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE CASCO DE PROTECCIÓN, DESTINADO A PROTEGER AL USUARIO CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS Y LAS CONSECUENTES LESIONES CEREBRALES Y FRACTURAS DE CRÁNEO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, HASTA 150°C, AMORTIZABLE EN 10 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 u	*3,84 €/u*	*23,04 €*

09.02.02 ***u*** SUMINISTRO DE SISTEMA ANTICAÍDAS

SUMINISTRO DE SISTEMA ANTICAÍDAS COMPUESTO POR UN CONECTOR MULTIUSO (CLASE M) QUE PERMITE ENSAMBLAR EL SISTEMA CON UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE CON FUNCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Y UN SISTEMA DE GUÍA, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UNA CUERDA DE FIBRA DE LONGITUD FIJA COMO ELEMENTO DE AMARRE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENCARGADO DE DISIPAR LA ENERGÍA CINÉTICA DESARROLLADA DURANTE UNA CAÍDA DESDE UNA ALTURA DETERMINADA, AMORTIZABLE EN 4 USOS Y UN ARNÉS ANTICAÍDAS CON UN PUNTO DE AMARRE CONSTITUIDO POR BANDAS, ELEMENTOS DE AJUSTE Y HEBILLAS, DISPUESTOS Y AJUSTADOS DE FORMA ADECUADA SOBRE EL CUERPO DE UNA PERSONA PARA SUJETARLA DURANTE UNA CAÍDA Y DESPUÉS DE LA PARADA DE ÉSTA, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA ENSAMBLAR EL SISTEMA ANTICAÍDAS.

6,00 u	*77,72 €/u*	*466,32 €*

09.02.03 ***u*** SUMINISTRO DE GAFAS DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL, CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS DE GAS Y A POLVO FINO, CON OCULAR ÚNICO SOBRE UNA MONTURA FLEXIBLE Y CINTA ELÁSTICA, AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*2,57 €/u*	*7,71 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

09.02.04 ***u*** SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES

SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, DE ALGODÓN CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL CORTE POR CUCHILLA, AL RASGADO Y A LA PERFORACIÓN, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 u	*3,62 €/u*	*21,72 €*

09.02.05 ***u*** SUMINISTRO DE JUEGO DE OREJERAS

SUMINISTRO DE JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 36 DB, AMORTIZABLE EN 10 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*7,04 €/u*	*21,12 €*

09.02.06 ***u*** SUMINISTRO DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD

SUMINISTRO DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA 200 J Y A UNA COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, ANTIESTÁTICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AISLANTE, CON CÓDIGO DE DESIGNACIÓN SB, AMORTIZABLE EN 2 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 u	*94,98 €/u*	*569,88 €*

09.02.07 ***u*** SUMINISTRO DE MONO DE PROTECCIÓN

SUMINISTRO DE MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDEO, CON PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA Y RESISTENCIA A LA ELECTRICIDAD, SOMETIDOS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 100°C, AMORTIZABLE EN 3 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 u	*29,63 €/u*	*177,78 €*

09.02.08 ***u*** SUMINISTRO DE MASCARILLA AUTOFILTRANTE

SUMINISTRO DE MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS, FABRICADA TOTALMENTE DE MATERIAL FILTRANTE, QUE CUBRE LA NARIZ, LA BOCA Y LA BARBILLA, GARANTIZANDO UN AJUSTE HERMÉTICO A LA CARA DEL TRABAJADOR FRENTE A LA ATMÓSFERA AMBIENTE, FFP1, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, AMORTIZABLE EN 1 USO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*3,11 €/u*	*9,33 €*

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 1.296,90 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

09.03.01 ***u*** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUÍN DE URGENCIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA CASETA DE OBRA, PROVISTO DE DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS AUTORIZADOS, GASAS ESTÉRILES, ALGODÓN HIDRÓFILO, VENDA, ESPARADRAPO, APÓSITOS ADHESIVOS, UN PAR DE TIJERAS, PINZAS, GUANTES DESECHABLES, BOLSA DE GOMA PARA AGUA Y HIELO, ANTIESPASMÓDICOS, ANALGÉSICOS, TÓNICOS CARDÍACOS DE URGENCIA, UN TORNIQUETE, UN TERMÓMETRO CLÍNICO Y JERINGUILLAS DESECHABLES, FIJADO AL PARAMENTO CON TORNILLOS Y TACOS.
INCLUYE: REPLANTEO EN EL PARAMENTO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1,00 u	*107,33 €/u*	*107,33 €*

09.03.02 ***u*** REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

SUMINISTRO DE TORNIQUETE, BOLSA DE HIELO, CAJA DE GUANTES, TERMÓMETRO, CAJA DE APÓSITOS, PAQUETE DE ALGODÓN, ROLLO DE ESPARADRAPO, CAJA DE ANTIESPASMÓDICO, TÓNICO CARDÍACO, CAJA DE ANALGÉSICO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, CAJA DE ANALGÉSICO DE PARACETAMOL, BOTELLA DE AGUA OXIGENADA, BOTELLA DE ALCOHOL DE 96°, FRASCO DE TINTURA DE YODO, BOTELLA DE AMONÍACO, PAQUETE DE JERINGUILLAS, UN PAR DE TIJERAS, PINZAS PARA EL BOTIQUÍN DE URGENCIA COLOCADO EN LA CASETA DE OBRA, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1,00 u	*51,29 €/u*	*51,29 €*

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 158,62 €

SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

09.04.01 ***u*** ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN A LA RED PROVISIONAL DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.
INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL DE LAS ZANJAS Y SANEAMIENTO DE TIERRAS SUELTAS DEL FONDO EXCAVADO. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA ACOMETIDA. PRESENTACIÓN EN SECO DE LA TUBERÍA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2,00 u	*108,89 €/u*	*217,78 €*

09.04.02 ***u*** ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO ENTERRADA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN A LA RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.
INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL DE LAS ZANJAS Y SANEAMIENTO DE TIERRAS SUELTAS DEL FONDO EXCAVADO. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA ACOMETIDA. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS COLECTORES. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2,00 u	*439,12 €/u*	*878,24 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

09.04.03 ***u*** ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD AÉREA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. INCLUSO CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50 M.
INCLUYE: REPLANTEO DE LOS APOYOS DE MADERA BIEN ENTIBADOS. APLANADO Y ORIENTACIÓN DE LOS APOYOS. TENDIDO DEL CONDUCTOR. TENSADO DE LOS CONDUCTORES ENTRE APOYOS. GRAPADO DEL CABLE EN MUROS. INSTALACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESMONTAJE DEL CONJUNTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*186,19 €/u*	*558,57 €*

09.04.04 ***u*** MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE DIMENSIONES 4,10X1,90X2,30 M (7,80 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, TERMO ELÉCTRICO, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA ANTIDESLIZANTE, REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES, DOS INODOROS, DOS PLATOS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS Y PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

6,00 u	*179,39 €/u*	*1.076,34 €*

09.04.05 ***u*** MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS, DE DIMENSIONES 6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA Y SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

6,00 u	*119,41 €/u*	*716,46 €*

09.04.06 ***u*** MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA CON ASEO (LAVABO E INODORO) EN OBRA, DE DIMENSIONES 6,00X2,33X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.
INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

6,00 u	*143,72 €/u*	*862,32 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

09.04.07 ***u*** TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 200 KM.
INCLUYE: DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE TRANSPORTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*228,07 €/u*	*684,21 €*

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 4.993,92 €

SUBCAPÍTULO 09.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

09.05.01 ***m*** VALLA TRASLADABLE

DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS MEDIANTE VALLADO PERIMETRAL FORMADO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5 USOS. INCLUSO MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS Y P/P DE MONTAJE, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

90,00 m	*11,43 €/m*	*1.028,70 €*

09.05.02 ***u*** SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE PELIGRO

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE PELIGRO, TRIANGULAR, L=70 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*17,53 €/u*	*52,59 €*

09.05.03 ***u*** SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE REGLAMENTACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD, CIRCULAR, Ø=60 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1,00 u	*17,75 €/u*	*17,75 €*

09.05.04 ***u*** SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE INDICACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE INDICACIÓN, RECTANGULAR, 60X90 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 5 USOS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 180 CM DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS Y PIE PORTÁTIL, AMORTIZABLE EN 5 USOS. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*26,10 €/u*	*78,30 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

09.05.05 ***u*** PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO

SUMINISTRO DE PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO, DE POLIPROPILENO, CON SEÑAL DE DETENCIÓN OBLIGATORIA POR UNA CARA Y DE PASO POR LA OTRA, CON MANGO DE PLÁSTICO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE SUMINISTRADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2,00 u	*3,01 €/u*	*6,02 €*

09.05.06 ***u*** CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 990X670 MM, CON 6 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADO CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1,00 u	*9,10 €/u*	*9,10 €*

09.05.07 ***u*** SEÑAL DE ADVERTENCIA

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA TRIANGULAR SOBRE FONDO AMARILLO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*5,05 €/u*	*15,15 €*

09.05.08 ***u*** SEÑAL DE PROHIBICIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO BLANCO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*5,05 €/u*	*15,15 €*

09.05.09 ***u*** SEÑAL DE OBLIGACIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA CIRCULAR SOBRE FONDO AZUL, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*5,05 €/u*	*15,15 €*

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

09.05.10 ***u*** SEÑAL DE EXTINCIÓN

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO ROJO, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1,00 u	*5,43 €/u*	*5,43 €*

09.05.11 ***u*** SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO VERDE, CON 4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS DE NYLON. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3,00 u	*5,43 €/u*	*16,29 €*

09.05.12 ***m*** MALLA DE SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA INFERIOR A 2 M EN BORDES DE EXCAVACIÓN MEDIANTE MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (200 G/M²), DOBLEMENTE REORIENTADA, CON TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA, DE 1,20 M DE ALTURA, SUJETA MEDIANTE BRIDAS DE NYLON A SOPORTES DE BARRA CORRUGADA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S DE 1,75 M DE LONGITUD Y 20 MM DE DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 1,00 M Y SEPARADOS DEL BORDE DEL TALUD MÁS DE 2 M. INCLUSO P/P DE MONTAJE, TAPONES PROTECTORES TIPO SETA, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE. AMORTIZABLE LA MALLA EN 1 USO, LOS SOPORTES EN 3 USOS Y LOS TAPONES PROTECTORES EN 3 USOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

30,00 m	*7,13 €/m*	*213,90 €*

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS: 1.473,53 €

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD: 9.390,59 €

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Verificaciones Industriales
de Andalucía, S. A.
Consejería de Industria,
Energía y Minas

RESUMEN DE PRESUPUESTO

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNANDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Capítulo	Resumen	Importe
01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	19.779,76
02	ESTRUCTURA METÁLICA	59.538,47
03	CUBIERTAS Y FALDONES	96.420,49
04	SANEAMIENTO	7.838,94
05	PINTURAS	3.704,84
06	MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES	34.967,03
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**222.249,53**
07	CONTROL DE CALIDAD	3.316,48
08	GESTIÓN DE RESIDUOS	2.469,86
09	SEGURIDAD Y SALUD	9.390,59
	SUMA PARCIAL	**237.426,46**
	7,50% GASTOS GENERALES	17.806,98
	7,50% GASTOS GENERALES	17.806,98
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA	**273.040,43**
	21,00% IVA	57.338,49
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN	**330.378,92**

COGITISE
VISADO Nº 1401/2026 - A00
17/03/2026
COLEGIADO 10.734 FERNÁNDEZ CABALLERO, ALFONSO
C.S.V. *2879630524*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Sevilla, a 12 de marzo de 2026

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alfonso Fernández Caballero
Colegiado nº 10.734 COGITISE
Director de Infraestructuras y Desarrollo de VEIASA

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA – TOMO 1207 – FOLIO 84 – HOJA Nº SE-140 – INSCRIPCIÓN 41ª - C.I.F. A-41398645