

**CONTR\_2026\_260821 “ EJECUCIÓN PROYECTO  
BÁSICO DE OBRAS PARA MEJORA PAISAJÍSTICA DE  
LA INFRAESTRUCTURA VERDE-RED DE VÍAS  
PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PUERTA  
VERDE DE JEREZ”.**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 1 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUXS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

## Índice

|        |                                                                                                                                         |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Antecedentes.....                                                                                                                       | 3  |
| 2      | Objeto.....                                                                                                                             | 3  |
| 3      | Lugar de ejecución.....                                                                                                                 | 3  |
| 4      | Descripción de los trabajos a ejecutar.....                                                                                             | 4  |
| 5      | Especificaciones Técnicas.....                                                                                                          | 4  |
| 5.1    | Características que deben reunir las herramientas, materiales y maquinaria.....                                                         | 4  |
| 5.1.1  | Prescripciones generales.....                                                                                                           | 4  |
| 5.1.2  | Acopio de materiales.....                                                                                                               | 5  |
| 5.1.3  | Recepción de materiales.....                                                                                                            | 5  |
| 5.1.4  | Almacenamiento de los materiales.....                                                                                                   | 6  |
| 5.1.5  | Materiales defectuosos.....                                                                                                             | 6  |
| 5.1.6  | Características de los materiales.....                                                                                                  | 6  |
| 6      | Plazo de ejecución.....                                                                                                                 | 7  |
| 7      | Plazo de respuesta.....                                                                                                                 | 7  |
| 8      | Relación valorada.....                                                                                                                  | 7  |
| 9      | Ensayos a los que deben someterse las herramientas, materiales, maquinaria.....                                                         | 7  |
| 9.1    | Examen y aceptación.....                                                                                                                | 7  |
| 9.2    | Sustituciones.....                                                                                                                      | 8  |
| 9.3    | Medios auxiliares.....                                                                                                                  | 8  |
| 10     | Normas para la ejecución de las unidades de obra.....                                                                                   | 8  |
| 11     | Medición y abono de los trabajos.....                                                                                                   | 8  |
| 11.1   | Normas generales.....                                                                                                                   | 8  |
| 11.2   | Medición y abono del trabajo ejecutado.....                                                                                             | 9  |
| 11.3   | Unidades de Obra.....                                                                                                                   | 9  |
| 12     | Instalaciones que hayan de exigirse, precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras y medidas de<br>política y seguridad..... | 9  |
| 12.1   | Instalaciones.....                                                                                                                      | 9  |
| 12.2   | Riesgos laborales.....                                                                                                                  | 10 |
| 12.3   | Prevención de incendios forestales.....                                                                                                 | 10 |
| 12.3.1 | Medidas preventivas.....                                                                                                                | 10 |
| 12.3.2 | Protocolo de actuación frente a incendios en el Medio Natural.....                                                                      | 13 |
| 12.4   | Prevención de daños a la vegetación y fauna.....                                                                                        | 15 |
| 12.5   | Conservación de caminos.....                                                                                                            | 15 |
| 12.6   | Conservación del medio natural.....                                                                                                     | 15 |
| 12.7   | Precauciones derivadas de las condiciones meteorológicas.....                                                                           | 16 |
| 12.8   | Carteles de obra.....                                                                                                                   | 16 |
| 13     | Prevención de riesgos laborales.....                                                                                                    | 16 |
| 13.1   | Normas generales en materia de seguridad y salud.....                                                                                   | 16 |
| 13.2   | Coordinación de actividades empresariales.....                                                                                          | 18 |
|        | Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales.....                                                              | 19 |

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 2 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

## 1 Antecedentes

Con fecha 26 de diciembre de 2025, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Resuelve aprobar la ejecución del proyecto: “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE - RED DE VÍAS PECUARIAS DE ANDALUCÍA”. Exp. 2025/033 en favor de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P, en adelante La Agencia, como medio propio.

La ejecución del presente encargo de gestión, se llevará a cabo con los medios y recursos propios de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) conforme a los antecedentes y en la forma y condiciones establecidas en la dicha Resolución y el Documento Técnico que lo soporta de fecha 30 de octubre de 2025.

En el ámbito de la política europea, la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, aprobada en 2011 incluía, entre sus objetivos, el «mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos no más tarde de 2020 mediante la creación de una infraestructura verde y la restauración de al menos el 15% de los ecosistemas degradados». Con su reciente actualización, la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030, aprobada en 2020 reconoce nuevamente y refuerza el desarrollo de la infraestructura verde como una de las herramientas principales para el logro de los objetivos medioambientales de la Unión Europea.

Además, la actuación prevista se integra plenamente en el marco de la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, COM(2013) 249 final, denominada "Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa". En esta última se reconoce que la infraestructura verde es un elemento clave para conseguir beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones basadas en la naturaleza.

La infraestructura verde es un medio para conseguir logros ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales, y puede ayudar a comprender el valor de los beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad humana y a movilizar inversiones para sostenerlos y reforzarlos; asimismo contribuye a evitar la dependencia de infraestructuras de comunicación cuya construcción es costosa, y a la consecución parcial o total de varios objetivos políticos.

Así mismo, se alinea plenamente con el Objetivo Específico RSO 2.7 “Incrementar la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en las zonas urbanas, y reducir toda forma de contaminación”, del Programa de Andalucía del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2021-2027, de 16 de diciembre de 2022. En este contexto, existe una alta demanda social e institucional sobre los corredores verdes como pilar básico en el desarrollo rural y elemento para la cohesión social y territorial.

## 2 Objeto

El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas que regirán al contrato del proyecto básico para la “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE – RED DE VÍAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PUERTA VERDE DE JEREZ”.

El presente pliego junto con la documentación complementaria aportada se considerará integrado en su totalidad en el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato. En caso de contradicción entre el presente pliego y la documentación complementaria, prevalecerá éste sobre aquella.

## 3 Lugar de ejecución

El ámbito geográfico de este proyecto corresponde a la provincia de Cádiz, en el término municipal de Jerez de la Frontera. El tramo objeto del proyecto tiene una longitud total de 544 metros.

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 3 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

Se actúa sobre las siguientes vías pecuarias:

| Término Municipal    | Vía Pecuaria                        | Código VP |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Jerez de la Frontera | Cañada Real de San Fernando a Arcos | 11020075  |

## 4 Descripción de los trabajos a ejecutar

Se adjunta al presente Pliego el PROYECTO BÁSICO DE OBRAS PARA LA “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE – RED DE VIAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PUERTA VERDE DE JEREZ”, Cañada Real de San Fernando a Arcos, donde se describen las actuaciones a ejecutar.

## 5 Especificaciones Técnicas

### 5.1 Características que deben reunir las herramientas, materiales y maquinaria.

#### 5.1.1 Prescripciones generales

En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras del presente Proyecto.

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo que no queden alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones.

Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las características indicadas en el presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del Proyecto y merecer la conformidad del Director de las Obras, quien, en función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía, los productos, elementos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.

La Empresa Contratista podrá proveerse de materiales y aparatos en las obras objeto de este Pliego, en los puntos en que le parezca conveniente, siempre que reúnan las especificaciones técnicas exigidas en el proyecto.

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 4 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUXS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

### 5.1.2 Acopio de materiales

La empresa adjudicataria está obligada a hacer acopio en correctas condiciones de los materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.

La empresa adjudicataria deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de materiales y de los productos para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director.

La empresa adjudicataria propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales.

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:

- 1 Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.
- 2 Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales.
- 3 Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio.
- 4 Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir riesgos de daños a terceros.
- 5 Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicataria la retirada de todos los excedentes de material acopiado.
- 6 Será de responsabilidad y cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que, en su caso, debiera efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios.

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución al estado inicial, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. El Director podrá señalar a la empresa adjudicataria un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.

### 5.1.3 Recepción de materiales

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que la empresa adjudicataria emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto de contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego.

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 5 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUXS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

El Director definirá, en conformidad con la legislación oficial vigente, las características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y calidad de la obra a ejecutar.

La empresa adjudicataria notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.

#### 5.1.4 Almacenamiento de los materiales

La empresa adjudicataria debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección Facultativa.

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

#### 5.1.5 Materiales defectuosos

Cuando los materiales no fueran de la calidad escrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en ellos exigida o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden a la empresa adjudicataria para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto que se destinen.

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta de la empresa adjudicataria.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como defectuoso.

#### 5.1.6 Características de los materiales

Se atenderá a lo especificado en el DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES del proyecto “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE – RED DE VIAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PUERTA VERDE DE JEREZ” que se adjunta al presente Pliego.

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 6 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

## 6 Plazo de ejecución

El plazo para la ejecución total de los trabajos será de 2 meses.

## 7 Plazo de respuesta

Se establece un plazo máximo de respuesta de 10 días a partir de la Orden de Inicio de los trabajos.

## 8 Relación valorada

Se adjunta proyecto como documento anexo al presente pliego.

## 9 Ensayos a los que deben someterse las herramientas, materiales, maquinaria.

### 9.1 Examen y aceptación

Todas las herramientas, materiales y equipos de maquinaria que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Presupuesto y en el resto de la documentación integrante del proyecto, debiendo contar con la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

Todos aquellos materiales no contemplados expresamente en este Pliego deberán ser sometidos a la autorización de la Dirección Facultativa, que podrá ordenar la realización de los ensayos, pruebas o controles que estime necesarios para verificar su idoneidad, pudiendo rechazar aquellos que no reúnan las condiciones técnicas exigibles.

Será preceptiva la realización de los ensayos y controles de calidad previstos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Memoria, en el Presupuesto y en el resto de la documentación técnica del proyecto básico para la “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE – RED DE VÍAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PUERTA VERDE DE JEREZ” así como aquellos que resulten exigibles de conformidad con la normativa técnica y sectorial vigente que resulte de aplicación.

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 7 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

Los gastos derivados de los ensayos, análisis, pruebas, controles de calidad y verificaciones necesarias para comprobar la correcta ejecución de las obras correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

## 9.2 Sustituciones

Si por circunstancias imprevisibles hubiese de sustituirse algún material o equipo de maquinaria, se recabará, por escrito, la autorización del Director de las Obras, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución.

La Dirección Facultativa contestará, también por escrito, y determinará qué nuevos materiales o maquinaria han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo invariable la esencia del proyecto.

## 9.3 Medios auxiliares

Es obligación del Adjudicatario hacer cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que, sin separarse del espíritu del proyecto y de su correcta interpretación, lo disponga el Director de las Obras y dentro de los límites que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Correrán por cuenta del Adjudicatario las máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la Administración responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de medios auxiliares.

# 10 Normas para la ejecución de las unidades de obra.

Se atenderá a lo especificado en el DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES del proyecto básico para la “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE – RED DE VÍAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PUERTA VERDE DE JEREZ” que se adjunta al presente Pliego.

# 11 Medición y abono de los trabajos

## 11.1 Normas generales

Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las definiciones contenidas en presente Pliego y la Relación Valorada del proyecto básico adjunto.

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 8 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

No será de abono al Contratista mayor volumen económico de cualquier clase de obra que el definido en la Relación Valorada que acompaña al presente Pliego. Tampoco lo será, en su caso, el coste de restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni los trabajos que hubiese tenido que realizar por orden del representante de la Agencia para subsanar cualquier defecto de ejecución.

Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada con arreglo a las especificaciones de este Pliego y la Relación Valorada.

No existe obligatoriedad por parte de La Agencia de admitir el conjunto de las mediciones del presente pliego si no se ejecutan en su totalidad.

## 11.2 Medición y abono del trabajo ejecutado.

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos acotados tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los datos de campo que hayan sido aprobados por el representante de la Agencia.

Cuando el presente Pliego indique la necesidad de pesar, medir o comprobar materiales directamente, la empresa adjudicataria deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Los gastos originados serán a costa de la empresa adjudicataria.

## 11.3 Unidades de Obra

Todas las unidades de obra que componen el objeto de este contrato se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en Relación Valorada del proyecto básico que acompaña el presente Pliego.

# 12 Instalaciones que hayan de exigirse, precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras y medidas de policía y seguridad.

## 12.1 Instalaciones

Dado el carácter de las obras, no se dispondrán de instalaciones fijas en obra.

|                              |                               |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 9 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

## 12.2 Riesgos laborales

Se adoptarán en todo caso las medidas de seguridad necesarias para la eliminación de cualquier riesgo, con especial énfasis en la prevención de accidentes laborales, por ello, se extremará el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud.

Al contar el presente Proyecto con Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud y, caso de que en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa o una empresa y trabajadores autónomos, el Promotor nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud a los efectos de cumplir lo establecido en el Decreto 1627/97.

## 12.3 Prevención de incendios forestales

Se adoptarán en todo caso las medidas preventivas necesarias para la eliminación de cualquier riesgo de incendios.

En relación con la prevención de incendios en las zonas naturalizadas, no se realizarán candelas o fogatas para el calentamiento del personal sin el conocimiento y consentimiento del Agente de Medio Ambiente de la zona y, en todo caso, únicamente se podrán realizar en lugares que hayan sido acondicionados previamente para eliminar el riesgo, no abandonándolas hasta haberse asegurado de su total extinción.

En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de elevado peligro de incendios, el Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.

En campaña de incendios, el Adjudicatario deberá comunicar a los Dirección General de Protección Civil, Consorcio de Bomberos de la Provincia y al COP (Centro Operativo Provincial) semanalmente, el personal y maquinaria que estén trabajando en los la zona de actuación, así como su ubicación.

En cualquier caso, y al tratarse la zona de actuación de una zona naturalizada, la realización de cualquier actividad que pueda llevar aparejado riesgo de incendio en el medio se ajustará a los preceptos de la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, de la Orden de 11 de Septiembre por la que se aprueban los modelos de determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales (especialmente del Artículo 10, relativo a las medidas preventivas en actividades que conlleven manejo de vegetación), del Decreto 247/2001 por el que se aprueba el reglamento de prevención y lucha contra los incendios forestales y de la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal.

La Dirección Facultativa, en función de las características de la zona de actuación y de los trabajos a realizar, podrá dictar las instrucciones necesarias de conformidad con la normativa específica de aplicación.

### 12.3.1 Medidas preventivas

Como consecuencia de la realización de las obras junto a la vegetación se producen una serie de circunstancias que pueden aumentar el peligro de ignición, y por tanto, la probabilidad de inicio de un incendio. Para minimizar este riesgo se han de tomar medidas relacionadas con el personal actuante,

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 10 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

medidas relacionadas con la maquinaria, principalmente con aquellas que emplean motores eléctricos o de explosión, así como medidas relacionadas con el manejo de residuos vegetales generados con estos trabajos.

Las medidas preventivas a adoptar estarán graduadas en función de la época del año en que se ejecutan las obras y de las características de los distintos rodales de actuación en cuanto a: especies vegetales que los componen y su grado de inflamabilidad, características fisiográficas y de régimen de vientos y ubicación respecto a infraestructuras de defensa e infraestructuras de apoyo de incendios.

### **Medidas Preventivas Generales**

Para minimizar tanto la aparición de incendios como la propagación y efectos de los incendios que pudieran producirse, se describen a continuación algunas de las medidas generales que se deberían tener en cuenta durante la ejecución de las actuaciones.

Se prohíbe durante todas las épocas del año:

Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en los lugares expresamente acondicionados al efecto.

Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión.

Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o basura.

Asimismo, durante el desarrollo de las actuaciones se cuidará de que no se produzcan situaciones que incrementen el riesgo de incendio, manteniendo la zona de actuación en condiciones que no faciliten la producción y propagación de incendios, a cuyos efectos se retirarán o eliminarán los residuos generados en las operaciones de manejo de la vegetación o cualquier operación que genere residuos combustibles.

También se aplicarán las siguientes precauciones:

Mantener limpios las zonas de acopio de materiales.

No fumar mientras se manejan las máquinas citadas y depositarlas, en caliente, en lugares limpios de combustible vegetal o material combustible.

### **Medidas relacionadas con el personal actuante**

1.- Todo el personal recibirá previamente al inicio de los trabajos formación relativa a la prevención de incendios, impartida por técnicos cualificados.

2.- No se permitirá el uso del fuego para fines distintos de los contemplados en el proyecto.

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 11 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUXS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

3.- Sólo se permitirá fumar en los periodos de descanso, nombrándose en cada cuadrilla un responsable de la total extinción de las colillas.

4.- Todos los vehículos encargados del transporte del personal serán revisados periódicamente (intervalos no superiores a una semana en época de riesgo alto de incendio) a fin de comprobar la no existencia de riesgo de incendio por escapes de combustible, roce de piezas, expulsión de chispas por el escape, etc.

5.- No se arrojarán o abandonarán sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios, basuras o cualquier tipo de residuo que pudiera ser causante de un incendio.

6.- Se cuidará que los caminos no queden nunca obstruidos por coches, máquinas, plantas o cualquier otro objeto que pudiese dificultar el paso para la extinción de un posible incendio.

7.- El conductor de cualquier maquinaria o vehículo de transporte deberá disponer de medios para poderse comunicar con los servicios de extinción: teléfono móvil o radio transmisor.

#### **Medidas relacionadas con el uso de herramientas y maquinarias que empleen motores eléctricos o de explosión**

1.- Todos los operarios de maquinaria recibirán previamente al inicio de los trabajos formación relativa a la prevención y posible extinción de incendios forestales relacionados con la maquinaria a emplear.

2.- Previamente al inicio de los trabajos se comprobará que la zona de actuación esté libre de conducciones que pudieran ser foco de incendio en caso de ser golpeadas con la maquinaria tales como abastecimientos de combustible, gas o líneas eléctricas. En caso de existir, serán convenientemente señalizadas con estacas y cinta de balizamiento.

3.- Toda la maquinaria será revisada periódicamente (intervalos no superiores a una semana, en época de peligro alto de incendio) a fin de comprobar la no existencia de riesgo de incendio por escapes de combustible, roces de piezas, expulsión de chispas por el escape o cortocircuitos, etc.

4.- La recarga de los depósitos de combustible será realizada en zonas limpias de vegetación y libres de material combustible.

5.- El arranque nunca deberá ser en la misma zona en la que fue llenado el depósito, y se deberá disponer de una superficie de combustibilidad nula para la realización de tal operación.

6.- Durante la operación de repostaje o mantenimiento quedará prohibido fumar o encender fuego en todo momento.

7.- Se depositará la maquinaria manual en caliente en lugares limpios de combustible vegetal o material combustible.

8.- En caso de necesitar una fuente de luz para reparaciones nocturnas se emplearán baterías o generadores eléctricos, pero nunca focos basados en el uso de gas o fuego.

|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                                | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 12 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIOUXS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

9.- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como cualquier otra instalación de similares características, deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.

10.- Se procurará almacenar el mínimo combustible posible dentro del tajo, siempre en recipientes adecuados para ello, en zonas despejadas de vegetación u otros materiales inflamables, al menos en un radio de 10 metros.

11.- El combustible de reserva será almacenado en puntos suficientemente seguros y localizables, nunca expuesto directamente a la acción del sol.

12.- Los lugares de almacenamiento de maquinaria se emplazarán en claros que previamente se hayan limpiado con extensión suficiente para que una faja de anchura no inferior a 10 metros las borde.

13.- En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de riesgo de incendios, el Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.

14.- Se dispondrá de extintores de polvo, situados a una distancia menor de 100 metros del punto en que se está actuando y en cantidad no inferior a uno por cada tres operarios, y reservas de agua en cantidad no inferior a 50 litros por persona en las épocas consideradas de peligro alto y medio. Estas reservas de agua se almacenarán en cubas, bidones, pilas, etc., situadas en el tajo o cerca del mismo. Asimismo, será preceptivo disponer de extintores de gas carbónico (presupuestados en el Estudio de Seguridad y Salud).

#### **Medidas relacionadas con la ejecución de apeos, podas, preparación de la madera, o cualquier otro trabajo forestal que genere residuos forestales.**

1.- Los residuos generados no podrán ser depositados a menos de cincuenta metros de un basurero o a menos de veinticinco metros de una vía de tránsito rodado o peatonal, o de una zona de uso público intensivo.

2.- Los residuos forestales deberán ser apilados o alineados creando discontinuidades periódicas de anchura suficiente para evitar la propagación del fuego, para lo que se tendrán en cuenta entre otros factores el tipo de residuos y la pendiente del terreno.

3.- Los productos leñosos se apilarán y acordonarán, debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leña, una distancia mínima de 10 metros.

#### **12.3.2 Protocolo de actuación frente a incendios en el Medio Natural**

##### **Identificación de situaciones de emergencia por incendios**

Las situaciones de emergencia por incendios que se prevén puedan llegar a producirse durante la fase de ejecución del proyecto son principalmente:

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 13 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

Quemas incontroladas o mal realizadas

Chispas provocadas por la maquinaria utilizada en la obra

Mal comportamiento del personal de la obra

La Dirección facultativa revisará antes del inicio de una obra esta lista de posibles situaciones de emergencias, añadiendo si es necesario, cualquier otra situación que se considere posible e incluirla en el presente plan de prevención.

### **Medidas preventivas**

Antes del inicio de la obra, la empresa contratista deberá completar y guardar copia de los siguientes datos:

Dirección y teléfono de centros de urgencias y hospitales cercanos.

Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencia y de los CEDEFOS más próximos, así como parques de Bomberos de los municipios.

Teléfono de la Dirección General de Protección Civil.

Teléfonos de los Agentes de Medio Ambiente de la zona.

Teléfono del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil)

La empresa contratista recogerá en un folio todos aquellos datos anteriormente reseñados y dará cuantas copias sea necesarias a los encargados de obras para que las reparta entre los Capataces/ Manijeros.

### **Procedimiento operativo**

Los conatos de incendios se suelen producir en las épocas estivales, verano sobre todo y en las horas del día con mayor insolación y menor grado de humedad.

El encargado de obra, capataz o cualquier persona que descubra humo o detecte cualquier indicio de un incendio forestal actuará de la siguiente manera:

Lo comunicará a todo el personal que está trabajando en la obra para que estos se desplacen lo más rápidamente a la zona donde se esté produciendo el conato de incendio e intenten sofocarlo.

En el momento de la comunicación al personal se comunicará por los canales habituales (teléfono con los servicios de prevención de incendios forestales de la Comunidad Autónoma Andaluza, el Agente de Medio Ambiente de la zona, la Guardia Civil o cualquier otro organismo que sea necesario), explicando de la forma más detallada posible, la localización del incendio.

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 14 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUXS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

Una vez llegado al conato del incendio se intentará apagar, siempre que sea posible, mediante eliminación de vegetación, oxígeno o calor, o aplicación de agua mediante extintores mochila si se cuenta con ellos, hasta la llegada del equipo de intervención de los servicios de prevención de incendios.

Todas las empresas contratadas para la ejecución del proyecto deberán estar disponibles con sus medios tanto materiales como humanos para sofocar un posible incendio.

## 12.4 Prevención de daños a la vegetación y fauna

Se evitarán ocasionar daños a la vegetación, respetándose los ejemplares que la Dirección de Obra indique que deban conservarse, así como las especies recogidas en Anexo II de la Ley 8/2003, de 28 de Octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.

Para ello, en cualquier unidad de obra se elegirá la maquinaria adecuada que evite daños a la vegetación circundante a su paso.

Del mismo modo, si en el transcurso de los trabajos se descubriera alguna especie protegida, se interrumpirán inmediatamente las obras en torno al lugar y se comunicará, en el plazo más breve posible, el hallazgo al Director de las Obras, quien tomará las medidas oportunas al respecto.

En este sentido el adjudicatario será responsable de la adecuada instrucción de los operarios, tanto en las labores manuales como en las mecanizadas, y de su cumplimiento.

## 12.5 Conservación de caminos

El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los caminos y pistas forestales por las que ha de transitar para la ejecución de las obras.

Si, como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras, se producen desperfectos en los caminos existentes en los montes, el Contratista estará obligado a la reparación de los mismos. Los gastos ocasionados por este concepto correrán por cuenta del Contratista.

## 12.6 Conservación del medio natural

El Contratista está obligado a retirar del medio natural en que se desarrollan los trabajos cualquier tipo de residuo no forestal procedente de las labores propias de los trabajos, cuidados de la maquinaria, avituallamiento del personal, etc.

Previo al inicio de las actuaciones y con la cartografía elaborada al efecto, el Director de Obra, el técnico responsable de la empresa adjudicataria y el Agente de Medio Ambiente de la demarcación recorrerán las distintas zonas donde se encuentren las poblaciones de especies con alguna figura de protección o de especial interés, dando conocimiento a los responsables de la empresa encargada de ejecutar los trabajos, procediendo a la señalización de un perímetro de protección de las poblaciones de forma que, bajo ninguna circunstancia, los trabajos y actuaciones a realizar las pudieran afectar.

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 15 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

## 12.7 Precauciones derivadas de las condiciones meteorológicas

Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el Director Facultativo cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores.

En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de Obra.

## 12.8 Carteles de obra

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles adicionales de obra de acuerdo con los modelos y normas de la Administración.

El número de carteles a instalar y las normas vigentes para la confección lo indicará el Director de las Obras.

# 13 Prevención de riesgos laborales

La Agencia vela por la seguridad y salud en el trabajo de todas las personas, promoviendo una cultura preventiva que garantice comportamientos seguros en el trabajo. La Agencia se compromete a proporcionar a cada persona un entorno laboral seguro y saludable.

La Agencia es consciente de que la mayoría de las lesiones están causadas por comportamientos inseguros. Ello significa que la inmensa mayoría de los accidentes y enfermedades profesionales se pueden evitar, y que por tanto los principales garantes de nuestra seguridad y salud somos cada uno de nosotros.

El sistema de gestión de la Agencia en seguridad y salud en el trabajo, certificado en todos sus centros de trabajo y ámbitos de actividad, responde a los principios de la norma ISO 45001.

Todos los trabajadores de la Agencia somos impulsores y promotores de la Política de Seguridad y Salud y por tanto responsables de llevarla a cabo en todos los ámbitos de trabajo de la Agencia, por ello le hacemos partícipe de nuestro compromiso con la seguridad y la salud y solicitamos su colaboración para conseguir nuestros objetivos en esta materia.

En la web de la Agencia tiene a su disposición nuestra Política de Gestión Integrada.

## 13.1 Normas generales en materia de seguridad y salud

- La empresa contratista / adjudicatario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como lo establecido por la Agencia en este apartado, a través de la declaración responsable adjunta como anexo, que deberá entregar junto con la oferta técnica. Esta declaración responsable no exime de la entrega de documentación en materia preventiva que pueda serle solicitada según el proceso de Coordinación de Actividades Empresariales de la Agencia.

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 16 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

- La empresa contratista / adjudicataria aplicará las medidas que integran el deber de prevención con arreglo a los siguientes principios:
  - Evitar los riesgos.
  - Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
  - Combatir los riesgos en su origen.
  - Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
  - Tener en cuenta la evolución de la técnica.
  - Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
  - Planificar la prevención.
  - Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
- La empresa adjudicataria debe acreditar el modelo de organización de la Prevención de Riesgos Laborales adoptado para el desarrollo de las actividades preventivas, incluyendo el o los responsables en materia de prevención de riesgos laborales. En caso de que el modelo adoptado sea el concierto con un Servicio de Prevención Ajeno, la empresa adjudicataria aportará copia del contrato en vigor.
- La empresa contratista / adjudicataria debe disponer de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de la actividad contratada.
- Los equipos de trabajo serán adecuados para el trabajo a desempeñar, debiendo asegurar que disponen de Marcado CE y Declaración de Conformidad, así como manual de instrucciones en castellano.

Asimismo el contratista /adjudicatario debe adoptar las medidas para garantizar que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
- Debe proporcionar a los trabajadores los equipos de protección individual adecuados al desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando sean necesarios.
- Para la ejecución de trabajos con maquinaria la empresa adjudicataria deberá nombrar un recurso preventivo que garantice la supervisión de los trabajos.
- Debe asegurar que los trabajadores han recibido la información necesaria en relación a los riesgos para su puesto de trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a dichos riesgos y las medidas de emergencia que deban adoptar ante posibles situaciones de emergencia.
- Debe asegurar que los trabajadores han recibido una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, de acuerdo a su puesto de trabajo que deba desempeñar.
- Debe asegurar que los trabajadores disponen de la aptitud médica necesaria conforme a su puesto de trabajo.
- Con carácter general no se permitirá la realización de ningún trabajo en solitario y en el caso de que excepcionalmente este sea necesario, se deberá comunicar previamente a la Agencia y esta determinará su viabilidad junto con la empresa contratista / adjudicatario.

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 17 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

- En caso de accidente o incidente, la empresa adjudicataria lo notificará inmediatamente a la Agencia y le remitirá en el plazo máximo de 7 días el informe de investigación del accidente o incidente. En el caso de un accidente grave o múltiple la Agencia promoverá la Comisión de Investigación, en la que además de los miembros designados por parte de la Agencia, deberá asistir un representante de la empresa contratista.
- La empresa contratista / adjudicataria deberá atender las peticiones que le realice la Agencia en aplicación de su Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
- La empresa contratista / adjudicataria, estará obligada a realizar autoinspecciones de seguridad que deberá enviar semanalmente al responsable del contrato de la Agencia (estableciéndose como mínimo dos visitas por semana, pudiendo aumentar este número si el responsable del contrato lo estima conveniente, asimismo la Agencia se reserva el derecho a realizar cuantas visitas / inspecciones estime oportunas para velar por el cumplimiento de las medidas establecidas en el contrato. *(Este punto no será de aplicación en casos como puedan ser los suministros, servicios de consultoría, o los realizados en las instalaciones del proveedor, etc.)*
- Bajo ningún concepto se reducirán los niveles de seguridad y salud en aras de la producción. La seguridad y salud de los trabajadores es una parte integral del desarrollo de los trabajos.

### 13.2 Coordinación de actividades empresariales

- La Empresa contratista / adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de PRL, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales y al RD 171/2004 que lo desarrolla.
- Cuando en el centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y establecerán los medios de coordinación que sea necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores.
- Si el contratista / adjudicatario contratase con otros la realización de parte de este contrato deberá vigilar el cumplimiento por estos de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- La Agencia dentro de su Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales dispone de un procedimiento interno de Coordinación de Actividades Empresariales y en función de éste, analizará su papel e informará de las medidas que deba adoptar con los empresarios concurrentes.

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 18 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

## Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales

D/D<sup>a</sup> ....., con D.N.I. ...., en representación de la empresa ..... con C.I.F. ...., en calidad de ..... y disponiendo de poder legal para actuar como representante de la empresa, declara responsablemente que:

1. La empresa cumple en materia de prevención con la normativa vigente.
2. La empresa cuenta con un modelo de organización de la prevención de riesgos laborales adoptado para el desarrollo de las actividades preventivas (especificar modelo de organización; constitución de Servicio de Prevención Propio, Ajeno, Mancomunado, etc) .....
3. Dispone de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.
4. Todos los trabajadores de la citada empresa así como los de sus subcontratas y trabajadores autónomos que vayan a trabajar para la ejecución de este contrato;
  - Se encuentran afiliados y dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, encontrándose la empresa al corriente en el pago de las cuotas empresariales de dichos trabajadores.
  - Disponen del correspondiente certificado de aptitud médica para su puesto trabajo a desarrollar en el centro de trabajo de La Agencia.
  - Han recibido información sobre los riesgos laborales y pautas de actuación en caso de emergencia del centro de trabajo en el que van a realizar su actividad.
  - Han recibido información de los riesgos y medidas de prevención inherentes a su puesto de trabajo.
  - Disponen de la formación teórico-práctica específica del puesto de trabajo que van a desarrollar.
  - Han recibido los EPIs (equipos de protección individual) correspondientes, conforme a lo previsto en el Documento Preventivo correspondiente (Plan de Seguridad y Salud, Evaluación de Riesgos, etc), y han sido formados para su correcto uso y mantenimiento.
  - En el caso de usar un equipo de trabajo, han recibido formación teórico-práctica para el manejo de dichos equipos y están autorizados por escrito para ello.

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 19 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUxS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

5. Los equipos de trabajo que se vayan a utilizar en la ejecución de este contrato, disponen de Marcado CE, Declaración de Conformidad o cumplen con las disposiciones mínimas de seguridad y salud para su utilización conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, se encuentran en perfecto estado, han pasado las revisiones correspondientes y disponen de manual de instrucciones en castellano.
6. La empresa dispone de Seguro de Responsabilidad Civil y la maquinaria o vehículos que circulen por carretera y estén matriculados cuentan con el seguro obligatorio, en vigor.

Asimismo se compromete a actualizar toda la información cuando se produzcan cambios en las actividades contratadas u otros cambios que puedan ser relevantes a efectos preventivos .

En .....a.....de.....de.....

Fdo.:

|                              |                               |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN |                               | 15/07/2026 10:36:39                                                                                               | PÁGINA: 20 / 20 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwgw845g91kzMhLvIUXS40ydQS | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |