

CONTRATO DE OBRAS

URBANIZACIÓN DE LA 1ª FASE DEL ÁREA LOGÍSTICA DE INTERÉS AUTONÓMICO DE MAJARABIQUE

CONTR 2026 0000260591

CONSULTAS LICITADORES

CONSULTA: En las partidas de proyecto 1_3.2.2.2.180, 1_3.2.2.2.150, 1_3.2.2.2.105, 1_3.2.2.2.120, 1_3.2.2.2.085 y 1_3.2.2.2.195, correspondiente al suministro e instalación de tubería de hormigón hace referencia a: “....en cumplimiento con el P.P.T.G. de EMASESA.”

- Por favor, ¿podrían confirmar si es necesario realizar algún recubrimiento de protección interior o exterior con resina epoxi o cualquier otro sistema de protección?
- En caso afirmativo, por favor, ¿serían tan amables de enviar las características de dicho material para su correcta valoración o el artículo del P.P.T.G. de EMASESA que recoja dicha información?

RESPUESTA: *En el proyecto de las obras no está previsto el tipo de recubrimientos que indican. Nos remitimos al apartado 2.11.1.1.- TUBERIAS DE HORMIGÓN ARMADO de las INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA REDES DE SANEAMIENTO de EMASESA. En dicho artículo, también se exige cumplimiento de las especificaciones del CÓDIGO ESTRUCTURAL, título 2.*