PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTR_2026_135440: Servicio de adecuación de cartelería en CENTA en el marco del Proyecto SOLLAGUA.

INDICE

Contenido

Contenido 2
1. ANTECEDENTES: 3
2. OBJETO 3
3. LUGAR DE EJECUCIÓN 3
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 4
Los trabajos a realizar en el marco del contrato son los siguientes: 4
5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 5
6. SEGURIDAD Y SALUD 5
7. DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 6

1. ANTECEDENTES:

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es socia beneficiaria del Proyecto SOLLAGUA, (Soluciones basadas en la naturaleza y Living Labs para la reutilización rural del agua) que pretende promover soluciones basadas en la naturaleza para la reutilización del agua en la región suroeste de Europa. (Interreg SUDOE)

En el ámbito de este proyecto, se establece la necesidad de renovar y adaptar la cartelería del Centro Experimental de Nuevas Tecnologías del Agua, CENTA.

2. OBJETO

Es objeto del presente contrato, la adecuación de la cartelería existente en el Centro Experimental de Nuevas Tecnologías del Agua, centro de trabajo de AMAYA, ubicado en el municipio sevillano de Carrión de los Céspedes. Dicha adecuación comprende la reparación de soportes de carteles actuales, fabricación de nuevos soportes, fabricación de vinilos de exterior, colocación, reubicación (en su caso) y montaje de la cartelería, así como el diseño, maquetación y creación de un código QR para cada una de las unidades, tal y como se especifica en el apartado 4, Descripción de los trabajos a ejecutar, de éste PPT.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución del contrato es en el Centro de trabajo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, AMAYA, denominado CENTRO EXPERIMENTAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA, CENTA, situado en la Autovía A-49 (Sevilla – Huelva) Kilómetro 28. 41820-Carrión de los Céspedes (Sevilla).

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a realizar en el marco del contrato son los siguientes:

Concepto	Cantidad
RESTAURACION Y LIMPIEZA: Trabajos de restauración de superficie y pintado de 10 atriles instalados, 1 monolito a dos caras y 3 carteles de la historia de CENTA: - Cada uno de los 10 atriles está formado por 1 pie de 20x12 cm y 90 cm de altura, con base placa de hierro de 8 mm de espesor y 29x28 cm y estructura panel atril de 71x61cm. - Cada cara del monolito tiene 300x90 cm de dimensiones. - Cada cara del cartel histórico de CENTA tiene una superficie de 160x94 cm, dos pies de 200 cm de largo y 9 cm de diámetro.	1
GRAFICAS MONOLITO: Suministro y colocación de vinilo polimérico con impresión UV y laminado protector. Dimensiones 300x90 cm.	2
CARTELES HISTORIAL DE CENTA: Suministro y colocación de panel composite con impresión directa UV y laminado protector. Dimensiones 160x94 cm.	3
CARTELES ATRILES EXISTENTES: GRAFICA Panel composite de 3 mm de espesor con impresión directa con tintas UV y laminado protector. Dimensiones 70,5x53 cm.	10
ATRIL SIMPLE NUEVO: Fabricación de estructura metálica en atril, formada de 1 pie de 20x12 cm y 90 cm de altura, con base placa de hierro de 8 mm de espesor de 29x28 cm con taladros para atornillado a suelo de hormigón y estructura panel atril fabricado en tubo de hierro de 71x61cm con superficie en lámina de chapa de hierro de 1 mm.	6
ATRIL SIMPLE NUEVO: GRAFICA Panel composite de 3 mm de espesor con impresión directa con tintas UV y laminado protector dimensiones 70,5x53 cm.	6
ATRIL SIMPLE NUEVO: Trabajos de excavación de foso de cimentación para postes y relleno de hormigón y contrachapas para acoplar estructuras, y colocación de atril.	9
ATRIL PANORAMICO: Fabricación de estructura metálica en atril, formada por 2 pies de 20x12 cm y 90 cm de altura, con 2 bases placa de hierro de 8 mm de espesor de 29x28 cm con taladros para atornillado a suelo de hormigón y estructura panel atril fabricado en tubo de hierro de 71x 200 cm con superficie en lámina de chapa de hierro de 1 mm.	1
ATRIL PANORAMICO: Panel composite de 3 mm de espesor con impresión directa con tintas UV y laminado protector dimensiones 200x53 cm.	1
ATRIL PANORAMICO: Trabajos de excavación foso de cimentación para postes y relleno de hormigón y contrachapas para	1

acoplar estructuras, y colocación de atril panorámico.	
CARTEL DE ENTRADA Suministro y colocación de panel composite con impresión directa UV y laminado protector dimensiones 140x40 cm.	1

5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El adjudicatario estará obligado a cumplir con los requisitos y obligaciones que se establecen en la normativa europea y nacional vigente en materia de protección de datos de carácter personal, en concreto, con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales."

6. SEGURIDAD Y SALUD

La Agencia vela por la seguridad y salud en el trabajo de todas las personas, promoviendo una cultura preventiva que garantice comportamientos seguros en el trabajo. La Agencia se compromete a proporcionar a cada persona un entorno laboral seguro y saludable.

La Agencia es consciente de que la mayoría de las lesiones están causadas por comportamientos inseguros. Ello significa que la inmensa mayoría de los accidentes y enfermedades profesionales se pueden evitar, y que por tanto los principales garantes de nuestra seguridad y salud somos cada uno de nosotros.

El sistema de gestión de la Agencia en seguridad y salud en el trabajo, certificado en todos sus centros de trabajo y ámbitos de actividad, responde a los principios de la norma ISO 45001.

Todos los trabajadores de la Agencia somos impulsores y promotores de la Política de Seguridad y Salud y por tanto responsables de llevarla a cabo en todos los ámbitos de trabajo de la Agencia, por ello le hacemos partícipe de nuestro compromiso con la seguridad y la salud y solicitamos su colaboración para conseguir nuestros objetivos en esta materia.

En la web de la Agencia tiene a su disposición nuestra Política de Gestión Integrada.

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

D/Dª ……., con D.N.I. ……., en representación de la empresa …….. con C.I.F. ……., en calidad de …….. y disponiendo de poder legal para actuar como representante de la empresa, declara responsablemente que:

1. La empresa cumple en materia de prevención con la normativa vigente.

2. La empresa cuenta con un modelo de organización de la prevención de riesgos laborales adoptado para el desarrollo de las actividades preventivas (especificar modelo de organización; constitución de Servicio de Prevención Propio, Ajeno, Mancomunado, etc) ……...

3. Dispone de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

4. Todos los trabajadores de la citada empresa, así como los de sus subcontratas y trabajadores autónomos que vayan a trabajar para la ejecución de este contrato;

    - Se encuentran afiliados y dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, encontrándose la empresa al corriente en el pago de las cuotas empresariales de dichos trabajadores.

    - Disponen del correspondiente certificado de aptitud médica para su puesto trabajo a desarrollar en el centro de trabajo de La Agencia.

    - Han recibido información sobre los riesgos laborales y pautas de actuación en caso de emergencia del centro de trabajo en el que van a realizar su actividad.

    - Han recibido información de los riesgos y medidas de prevención inherentes a su puesto de trabajo.

    - Disponen de la formación teórico-práctica específica del puesto de trabajo que van a desarrollar.

- Han recibido los EPIs (equipos de protección individual) correspondientes, conforme a lo previsto en el Documento Preventivo correspondiente (Plan de Seguridad y Salud, Evaluación de Riesgos, etc), y han sido formados para su correcto uso y mantenimiento.

- En el caso de usar un equipo de trabajo, han recibido formación teórico-práctica para el manejo de dichos equipos y están autorizados por escrito para ello.

5. Los equipos de trabajo que se vayan a utilizar en la ejecución de este contrato disponen de Marcado CE, Declaración de Conformidad o cumplen con las disposiciones mínimas de seguridad y salud para su utilización conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, se encuentran en perfecto estado, han pasado las revisiones correspondientes y disponen de manual de instrucciones en castellano.

6. La empresa dispone de Seguro de Responsabilidad Civil y la maquinaria o vehículos que circulen por carretera y estén matriculados cuentan con el seguro obligatorio, en vigor.

Asimismo, se compromete a actualizar toda la información cuando se produzcan cambios en las actividades contratadas u otros cambios que puedan ser relevantes a efectos preventivos.

En ……..……..a……..……..de……..…..de……..……

Fdo.: