ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: CONTR2026-355913

ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE EN EL APARCAMIENTO DEL CENTRO IFAPA DE LA MOJONERA, ALMERÍA.

Descripción del contrato

El objeto del contrato es la ejecución de un sistema de drenaje en el aparcamiento de formación del Centro.

Las características aproximadas de dichas reparaciones son:

Capítulo	Descripción	Und.
001	COLECTOR	64,5
002	IMBORNAL 25X50X90	6
003	POZO DE REGISTRO 600 Y TAPA *Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado de hasta 1200mm de diámetro interior y 3000mm de altura. Con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición. Medida la unidad ejecutada y totalmente funcionando.*	1
004	REPOSICIÓN DE HORMIGÓN FRATASADO CON FIBRA *M3. Hormigón en masa de resistencia 25/P/20/ I Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE.*	35
005	Arqueta sifónica PE Fija 400x200/160	1

En todos los trabajos debe incluirse todo el material necesario y el coste de la mano de obra. La oferta económica presentada deberá ser tal que garantice la perfecta funcionalidad de la instalación tras la reparación.

Se debe incluir la recogida y retirada de todos los residuos generados a un punto de reciclaje homologado, así como las partidas de seguridad y salud.

La aceptación del contrato incluye la recogida y retirada de todos los residuos a un punto de reciclaje homologado y resto de costes asociados a la obra e inherentes a la misma.

Para realizar una oferta económica se considera imprescindible la visita de la empresa para valorar in situ lo requerido y que se ajuste a la realidad.

ISO/IEC 27001

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		15/10/2026 13:15:33	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwuMuk0Q7q9bQ05TbGDc6ZfwJN4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Señalar que el objeto del contrato no se ha configurado para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

Las empresas podrán contactar con la persona responsable de este pedido en el Centrol (Dº. Álvaro Sánchez Encinas) para consultar cualquier duda o concretar cualquier visita o aspecto a tener en cuenta a la hora de formalizar la oferta; a través del teléfono 950156453 y/o del correo-e: mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es.

Lugar del servicio.

La ubicación del servicio se encuentra en las Instalaciones del Centro IFAPA de La Mojonera (Autovía del Mediterráneo, salida 809. Camino San Nicolás 1. 04745. La Mojonera (Almería)).

En caso de requerirse el suministro de materiales durante la ejecución del contrato o en el periodo posterior de garantía, serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos de transporte a los locales de la instalación, así como los gastos de seguro y otros en que se incurriera para el mismo.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de ejecución estimado será de 1 meses. El período de garantía comprenderá el legalmente establecido para el servicio contratado y los materiales suministrado

CONTACTO

Las empresas podrán contactar con la persona responsable de este pedido en el Centro (Dº. Álvaro Sánchez Encinas) para consultar cualquier duda o concretar cualquier visita o aspecto a tener en cuenta a la hora de formalizar la oferta; a través del teléfono 950156453 y/o del correo-e: mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es.

FORMA DEL PAGO DEL PRECIO

Mediante la presentación de una única factura, a la finalización del servicio, se realizará un único pago una vez acreditada la conformidad con la prestación realizada.

El/la DIRECTOR CENTRO IFAPA LA MOJONERA

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		15/10/2026 13:15:33	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwuMuk0Q7q9bQ05TbGDc6ZfwJN4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	