Junta de Andalucía

**Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio**

**Consejería de Fomento y Movilidad**

Delegación Territorial de Cádiz

# PRESUPUESTO

**EXPEDIENTE NÚM.:** 2026-366947 **CLAVE:** 03-CA-2535-OM
**TÍTULO:** CORRECCIÓN DEL RUIDO MEDIANTE MEZCLA SONORREDUCTORA EN LA CARRETERA A-2002 ENTRE LOS PP.KK. 9+640 AL 10+000
**LOCALIDAD:** JEREZ DE LA FRONTERA
**PROCEDIMIENTO:** MENOR **TIPO:** OBRAS

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presupuesto ha sido estimado en:

**CORRECCIÓN DEL RUIDO MEDIANTE MEZCLA SONORREDUCTORA EN LA CARRETERA A-2002 ENTRE LOS PP.KK. 9+640 AL 10+000**

| CÓDIGO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | UDS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | PARCIALES | TOTALES | PRECIO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Ud | Equipo de fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero. | | | | | | | | |
| | | 9+640 al 10+000 calzada completa | 1,00 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 6.400,00 € | **6.400,00 €** |
| 01.02 | Tm | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. | | | | | | | | |
| | | 9+640 al 10+000 calzada completa | 0,0005 | 360,00 | 10,00 | | 1,80 | | | |
| | | | | | | | | 1,80 | 400,00 € | **720,00 €** |
| 01.03 | Tm | Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente para capas delgadas tipo BBTM 11 B para capa de rodadura, fabricada en planta con áridos de machaqueo de alta calidad (incluyendo fracción de árido grueso con Coeficiente de Pulimento Acelerado CPA ≥ 0,50 o el exigido por la categoría de tráfico del proyecto), transporte a obra, extendido por medios mecánicos, nivelación y compactación enérgica mediante rodillos bituminosos hasta alcanzar la densidad y el porcentaje de huecos en mezcla especificados en el artículo 543 del PG-3 | | | | | | | | |
| | | 9+640 al 10+000 calzada completa | 2,35 | 360,00 | 10,00 | 0,03 | 253,80 | | | |
| | | | | | | | | 253,80 | 71,50 € | **18.146,70 €** |
| 01.04 | Tm | Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE – EN 12591. | | | | | | | | |
| | | 9+640 al 10+000 calzada completa | 0,045 | 253,80 | | | 11,42 | | | |
| | | | | | | | | 11,42 | 850,00 € | **9.707,00 €** |
| 01.05 | Ud | Jornada de equipo de extendido y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 3.000,00 € | **3.000,00 €** |
| 01.06 | Ud | Repintado de marca vial permanente realizada con pintura acrílica en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada, incluso simbología, pasos de peatones, premarcaje y borrado de marcas existentes. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 2.000,00 € | **2.000,00 €** |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL | **39.973,70 €** |
| IVA | **8.394,48 €** |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | **48.368,18 €** |

Presupuesto Base de Licitación se ha valorado en la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS, (39.973,70 euros) IVA EXCLUIDO, que con un IVA de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS, (8.394,48 euros) hacen un total de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS, (48.368,18 euros) IVA INCLUIDO.

En Cádiz, a la fecha de la firma digital
EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS
Fdo.: Cristóbal José Serrano López

Plaza de Asdrúbal 6, Planta Baja, 4ª, 5ª y Ático
11071 – Cádiz

T: 956006300
dt.cadiz.cfiot@juntadeandalucia.es