ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NºEXPEDIENTE: CONTR2026-378608

ASUNTO: INSTALACIÓN DE MALLA DE SOMBREO EN INVERNADERO DE 1000 M2 (C7) EN EL CENTRO IFAPA DE LA MOJONERA, ALMERÍA

Descripción del contrato

El objeto del contrato es la Instalación de malla de sombreo en invernadero de 1000 m2 para su utilización como infraestructura científica en el Centro IFAPA La Mojonera, con las características que a continuación se detallan:

* Acondicionamiento climático en invernadero por instalación de pantalla de sombreo (ya disponible en el Centro IFAPA La Mojonera), la cual presenta las siguientes especificaciones:

- Colocar 8 segmentos de malla sombreo 80% 5m- en invernadero de 3 Túneles de 8 m x 40m , altura 4 m, ventana cenital,

- Mantenimiento y acondicionamiento necesario del sistema de tracción de tubo

- Sustitución de hilos poliéster negros monofilamentos, situando cada 1 m los superiores y cada 0.5 m los inferiores.

- Alambres antipandeos inferiores de 2.2 mm.

La malla de sombreo no es necesario presupuestarla al estar disponible en el Centro.

Lugar del servicio.

La ubicación del servicio se encuentra en las Instalaciones del Centro IFAPA de La Mojonera (Autovía del Mediterráneo, salida 809. Camino San Nicolás 1. 04745. La Mojonera (Almería)).

En caso de requerirse el suministro de materiales durante la ejecución del contrato o en el periodo posterior de garantía, serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos de transporte a los locales de la instalación, así como los gastos de seguro y otros en que se incurriera para el mismo. En todos los trabajos debe incluirse todo el material necesario y el coste de la mano de obra. Se debe incluir la recogida y retirada de todos los residuos de plásticos y mallas a un punto de reciclaje homologado.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de ejecución estimado será de 1 mes. El período de garantía comprenderá el legalmente establecido para el servicio contratado y los materiales suministrados.

CONTACTO

Las empresas podrán contactar con la persona responsable del contrato en el Centro (D. Pedro Gómez Jiménez de Cisneros) para consultar cualquier duda o concretar cualquier visita o aspecto a tener en cuenta a la hora de formalizar la oferta; a través del teléfono 950156453 y/o del correo-e: mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es.

CSQ ISO/IEC 27001 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		05/11/2026 13:43:48	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw7m6b8SviJLxL5psPfY3nYF3HL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FORMA DEL PAGO DEL PRECIO

Mediante la presentación de una única factura, a la finalización del servicio, se realizará un único pago una vez acreditada la conformidad con la prestación realizada.

El/la DIRECTOR CENTRO IFAPA LA MOJONERA

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		05/11/2026 13:43:48	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw7m6b8SviJLxL5psPfY3nYF3HL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	