

ANEXO II

Base Especifica Acuerdo Marco Cádiz

**(donde se acompañe la referencia a marca, patente o tipo se entenderá:
"o equivalente")*

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS					
001.01	m2	PICADO PARAMENTOS INTERIORES			
		M2. Picado de paramentos interiores verticales en diferentes tipos de materiales, por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica al descubierto para posterior revestimiento, p.p. De remates, rodapiés, protecciones, fajas, jambas, dinteles y huecos, i/retirada de escombros a pie de carga. Según indicaciones de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducir huecos.			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	21,05	4,21	
MK00100	0,020 h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	0,58	
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	22,11	2,21	
		Suma la partida.....			7,00
		Costes indirectos.....		10,62%	0,74
		TOTAL PARTIDA			7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

001.02	m2	DESMANTELADO VENTANA METALICA Y PERSIANA			
		UD. Desmontado de ventana metálica incluido persiana, i/retirada de escombros a pie de carga, según NTE/ADD-18, con posible recuperación según indicaciones de la dirección facultativa. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,220 h	PEÓN ESPECIAL	21,05	4,63	
		Suma la partida.....			4,63
		Costes indirectos.....		10,62%	0,49
		TOTAL PARTIDA			5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

001.03	m2	DEMOLICION FALSO TECHO			
		M2. Demolición de falsos techos de escayola, rasillón, y de todo los materiales existentes, i/empleados, con retirada de todos sus elementos de sujección, hasta dejar vistos los elementos resistentes de la estructura actual, dejando perfectamente limpios los encuentros con paramentos, i/ retirada de escombros a pie de carga, según NTE/ADD-12 e indicaciones de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,090 h	PEÓN ESPECIAL	21,05	1,89	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	1,16	
TO02100	0,090 h	OFICIAL 1ª	22,11	1,99	
		Suma la partida.....			5,04
		Costes indirectos.....		10,62%	0,54
		TOTAL PARTIDA			5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

001.04	m3	TRANSPORTE VERTICAL INT HOSPITAL Y CARGA EN CONTENEDOR			
		M3 Transporte vertical mediante ascensor en interior de hospital, de escombros de obra sobre carretilla con cobertor no transparente ó sacos cerrados, ruedas de carretillas limpias. Medido el volumen teórico del elemento a demoler antes de su demolición.			
HTP00100	1,900 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	34,73	
		Suma la partida.....			34,73
		Costes indirectos.....		10,62%	3,69
		TOTAL PARTIDA			38,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001.05		m2	DESMONTADO DE INSTALACION FONTANERIA M2 Desmantelado de la instalación de agua fría, caliente y red contraincendios, teniendo cuidado de no dejar sin servicio al resto del hospital, incluyendo redes de distribución, llaves, aparataje diverso, sanitarios, bies y todo tipo de elementos existentes en la zona de actuación, con posibilidad de recuperación de algún material, i/retirada de escombros a pie de carga, según indicaciones de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,020	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	0,42	
MK00100	0,020	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	0,58	
TO02100	0,010	h	OFICIAL 1ª	22,11	0,22	

Suma la partida.....		1,22
Costes indirectos.....	10,62%	0,13
TOTAL PARTIDA		1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

001.06		m2	DESMONTADO DE INST. DE CLIMATIZACIÓN M2. Desmontado de instalación de climatización, ventilación y extracción, y aparatos autónomos (conductos, rejillas, difusores, piezas especiales, etc), incluye el desmontado de instalaciones especiales, sus conducciones e intalaciones, por medios manuales, incluso limpieza y recuperación del material factible de utilización con acopio en almacen de mantenimiento, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y canon y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería. Medida la superficie del recinto.			
TP00100	0,020	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	0,42	
MK00100	0,020	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	0,58	
TO02100	0,010	h	OFICIAL 1ª	22,11	0,22	

Suma la partida.....		1,22
Costes indirectos.....	10,62%	0,13
TOTAL PARTIDA		1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

001.07		m2	DESMONTADO INST. ELÉCTRICA M2. Desmontado de instalación eléctrica completa, formada por: cajas de proteccion, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., Incluso p.p. De ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie del recinto.			
TO01800	0,010	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	0,22	
TP00100	0,010	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	0,21	
MK00100	0,010	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	0,29	

Suma la partida.....		0,72
Costes indirectos.....	10,62%	0,08
TOTAL PARTIDA		0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

001.08		m2	DESMONTADO DE INST. DE INFORMÁTICA M2 Desmontado de instalación de informática y voz existente, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones desde cada punto de red hasta el "RACK" de planta y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y carga y transporte a vertedero autorizado y canon. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,010	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	0,21	

Suma la partida.....		0,21
Costes indirectos.....	10,62%	0,02
TOTAL PARTIDA		0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

001.09		u	DESMONTADO TUBERÍA VISTA GASES Y TOMA UD.. Desmontado de tubería vista de gases medicinales, corte y taponado. Desmontado y recuperación de toma de gases superficial, incluso reposición del paramento donde se ubica, totalmente enlucido y pintado.			
TP00100	0,400	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	8,42	

Suma la partida.....		8,42
Costes indirectos.....	10,62%	0,89
TOTAL PARTIDA		9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001.10		u	DESMONTADO TOMA EMPOTRADA DE GASES UD.Desmontado y recuperación de toma empotrada de gases medicinales, corte y taponado. Incluso reposición del paramento donde se ubica, totalmente enlucido y pintado.			
TP00100	0,700	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	14,74	
			Suma la partida.....			14,74
			Costes indirectos.....		10,62%	1,57
			TOTAL PARTIDA			16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

001.11		m2	DESMONTADO DE INST. DE CONTRA INCENDIOS M2 Desmontado de la instalación contra incendios existente, incluye detectores, tubos y líneas, mangueras, extintores, tuberías hasta vertedero. El material reutilizable será desmontado y copiado en el almacén de mantenimiento.			
TP00100	0,010	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	0,21	
MK00100	0,010	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	0,29	
			Suma la partida.....			0,50
			Costes indirectos.....		10,62%	0,05
			TOTAL PARTIDA			0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

001.12		m2	DESMONTADO DE CÁMARA FRIGORÍFICA M2 Desmontado de cámara frigorífica, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero, con contenedor.			
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MK00100	0,250	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	7,26	
			Suma la partida.....			52,66
			Costes indirectos.....		10,62%	5,59
			TOTAL PARTIDA			58,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

001.13		u	DESMONTAJE PUERTA ESPECIAL EMPLOMADA UD Desmontaje de puerta especial plomada, de dos hojas en bunker, incluso retirada, acarreo, carga y transporte a vertedero.			
ATC00100	3,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	129,48	
MK00100	0,100	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	2,90	
			Suma la partida.....			132,38
			Costes indirectos.....		10,62%	14,06
			TOTAL PARTIDA			146,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

001.14		m2	PLÁSTICO PROTECTOR M2 Plástico de separación de obra ó elementos en el interior de la misma, colocado de forma estanca que evite paso de polvo ó corriente de aire contaminado. Totalmente colocado y posterior retirada a vertedero. Medida la superficie del hueco que cubre.			
HMATE00100	1,000	m2	plástico protector	0,20	0,20	
HTP00100	0,080	h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
			Suma la partida.....			1,66
			Costes indirectos.....		10,62%	0,18
			TOTAL PARTIDA			1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001.15		u	ALFOMBRILLA ENTRE ESPACIOS UD Alfombra a colocar entre la comunicación de espacios contaminados y no contaminados, para la limpieza de ruedas y calzado. Si es tela sustituir cada día. Medida la unidad colocada			
MATE00101	1,000	m2	alfombra	0,50	0,50	
HTP00100	0,010	h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
			Suma la partida.....			0,68
			Costes indirectos.....		10,62%	0,07
			TOTAL PARTIDA			0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

001.16		u	TAPADO DE APERTURAS HUECOS DE PUERTA UD Tapado de apertura de huecos que comunican con áreas sin obra. Mediante plástico, cinta adhesiva ó cualquier material que consiga la separación hermética de recintos. Incluye la posterior retirada. Medida la superficie del hueco que cubre			
HMATE00102	5,000	ml	plástico, cinta	0,10	0,50	
HTP00100	0,080	h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
			Suma la partida.....			1,96
			Costes indirectos.....		10,62%	0,21
			TOTAL PARTIDA			2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

001.17		u	JORNADA DESAMANTADO MAÑANA Y TARDE Jornada desamantado mañana y tarde, retirada hasta 500 kg. Incluyendo: -disponibilidad para visita técnica de las zonas afectadas, incluyendo reuniones y gestiones documentales previas al inicio del desamantado. -aviso al servicio de administración laboral de la consejería de empleo de las actuaciones a realizar, que se incluyen del plan de trabajo único aprobado por dicha autoridad. -mano de obra con personal formado para realizar trabajos con amianto, con los epis y reconocimientos médico necesarios. -realización de una medición de partículas de amianto. -retirada de material a vertedero autorizado. Incluido todo el equipamiento y transporte.			
TP00100	8,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	168,40	
MK00100	8,000	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	232,16	
TO02100	8,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	176,88	
ALQEQUIP	8,000		ALQUILER EQUIPOS Y MEDIDAS ESPECIALES	215,00	1.720,00	
			Suma la partida.....			2.297,44
			Costes indirectos.....		10,62%	243,99
			TOTAL PARTIDA			2.541,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

001.18		u	JORNADA DESAMANTADO NOCHE Jornada desamantado noche, retirada hasta 500 kg. Incluyendo: -disponibilidad para visita técnica de las zonas afectadas, incluyendo reuniones y gestiones documentales previas al inicio del desamantado. -aviso al servicio de administración laboral de la consejería de empleo de las actuaciones a realizar, que se incluyen del plan de trabajo único aprobado por dicha autoridad. -mano de obra con personal formado para realizar trabajos con amianto, con los epis y reconocimientos médico necesarios. -realización de una medición de partículas de amianto. -retirada de material a vertedero autorizado. Incluido todo el equipamiento y transporte.			
TP00100	8,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	168,40	
MK00100	8,000	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	232,16	
TO02100	8,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	176,88	
ALQEQUIP1	8,000		ALQUILER EQUIPOS Y MEDIDAS ESPECIALES	260,00	2.080,00	
			Suma la partida.....			2.657,44
			Costes indirectos.....		10,62%	282,22
			TOTAL PARTIDA			2.939,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO 004.01 SANITARIOS

004.01.01 u LAVABO ACERO INOXIDABLE

Suministro e instalación de lavabo de acero inoxidable, sobre encimera, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Incluso encimera con tablero fenólico según modelo ya existente. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

O01OB170	0,400	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	8,84
O01OB180	0,250	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	5,30
P18LA010	1,000	u	Lavabo acero empotrado	309,50	309,50
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82
P17SA010	1,000	u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21
P38FTGGG	3,666	u	Pequeño Material	1,00	3,67

Suma la partida..... 350,34

Costes indirectos..... 10,62% 37,21

TOTAL PARTIDA 387,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

004.01.13 u PLATO DUCHA RESINA 100x120x2,5 cm

Plato de ducha de resina extraplano, de 100x120x2,5 cm, acabado en varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

O01OB170	0,400	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	8,84
O01OB180	0,400	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	8,48
P18DR120	1,000	u	Plato ducha resina extraplano 100x120x2,5 cm c/desagüe	540,00	540,00
PM0050	5,572	u	Pequeño Material	0,50	2,79

Suma la partida..... 560,11

Costes indirectos..... 10,62% 59,48

TOTAL PARTIDA 619,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

004.01.05 u CONJUNTO DCHA C/GRIFO TT VITALIO JOY 260

Columna de ducha termostática GROHE Vitalio Joy gris, cromada, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y válvula de desagüe con rejilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Totalmente instalada.

O01OB170	0,500	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	11,06
P18GTD050	1,000	u	Columna termostática ducha	445,50	445,50
P38FTGGG	4,565	u	Pequeño Material	1,00	4,57

Suma la partida..... 461,13

Costes indirectos..... 10,62% 48,97

TOTAL PARTIDA 510,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
004.01.06		u	BAÑO ACCESIBLE DE HOSPITALIZACION Suministro, ejecución y montaje de baño accesible. Incluyendo: - demolición de baño completo actual (revestimientos, sanitarios e instalaciones) - adaptaciones de huecos de puerta baño y lavacuéñas con premarcos. - impermeabilización mediante solución compuesta por polietileno 200 galgas, mortero de pendiente e impermeabilización MASTERSEAL 6100 FX con sílice. Probada estanqueidad. Incluido sumidero con tapa inoxidable. - revestimientos en pared mediante alicatado con mortero cola y modelo EARL PEARL DE PAMESA 60x30,5. Totalmente terminado, incluido encuentros esquineras, cubre juntas y falso techo. - revestimientos de suelo mediante placas de gres con mortero cola y modelo EARL PEARL DE PAMESA 45x45 acabado 3 deslizamiento según CTE. Totalmente terminado, incluido encuentros esquineras y cubrejuntas. - falso techo. Compuesto por fajeado y 2 placas vinílicas, ejecutado según ficha técnica de fabricante. Incluido pintado pintura plástica mate color blanco 3 manos. - sanitarios ROCA VICTORIA. Inodoro para fluxor salida lateral y lavamanos colgado. Incluido latiguillos, manguetones y tubería. Totalmente terminado y funcionando. - lavacuéñas NOFER mezcl. con grifo monomando RF 15010.STM. Incluido latiguillos, manguetones y tubería. Totalmente terminado y funcionando. - grifería RAMON Y SOLER AQUANOVA PLUS, AQUANOVA FLY Y PRESTO 1000 0341X. Incluido mango de ducha, accesorios, latiguillos, manguetones y tubería. Totalmente terminado y funcionando. - instalación de fontanería mediante tubería multicapa aislada según RITE-CTE, válvulas de corte y antiretornos roscado por línea. Conectada a vertical de instalaciones resanada y válvulas. Totalmente terminado y funcionando. - instalación de saneamiento mediante tubería PVC clase B, incluido sifones, manguetones, excéntricas según cte, todo color blanco. Conectada a vertical de instalaciones. Totalmente terminado y funcionando. - instalación eléctrica mediante, 2 interruptores simon 27 estancos, 1 toma de corriente SIMON 27 estanco, 1 DOWNLIGHT LED 18W "F-BRIGHT LED" 6000 °K, 1 luminaria sobre espejo según modelo de hospital. Totalmente terminada y funcionando. - instalación de puerta de paso 85 cm DM, melamina blanca ciega, cerco directo de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeado de DM rechapado de pino 70x10 mm, herrajes de colgar y cierre latonado con cerradura montada. Según modelo de hospital. Totalmente terminada y funcionando. - preinstalación de extracciones con tubo de acero galvanizado 160 mm con boca final. Totalmente acabado y terminado. - instalación llamador de emergencia y cableado bajo tubo enseriado con llamada de enfermería existente. Totalmente instalado y probado. - instalación de barras discapacitados de la marca NOFER inoxidable. 1 barra 80 cm, 2 barra de 45 cm y una barra abatible con apoyo. - espejo 80x47,5 cm empotrado con perfil recercado inoxidable. Totalmente instalado y probado. - retirada mediante cuba tapada en el recorrido en el interior del hospital y a vertedero. Todo lo retirado se propondrá entrega a mantenimiento antes de su retirada a vertedero. El replanteo y montaje se realizara basada en especificaciones de SSTT y plano tipo. Totalmente acabado según modelo realizado planta sexta bloque A y medios auxiliares.			
TO00100	50,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	1.105,50	
TP00100	50,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	1.052,50	
ATC00400	20,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	866,40	
IMPER	1,000	u	MORTERO DE PENDIENTES E IMPERMEABILIZACION ESPECIFICA	200,00	200,00	
ALICA	1,000	PA	MATERIAL VARIOS ALICATADO SEGUN TIPO 6	250,00	250,00	
SOLA	1,000	PA	MATERIAL VARIOS SOLADO SEGUN TIPO 6	250,00	250,00	
TECHO	1,000	PA	MATERIAL VARIOS TECHO SEGUN TIPO 6	200,00	200,00	
004.01.02	1,000	u	LAVABO VICTORIA 52X41	60,83	60,83	
004.01.09	1,000	u	INODORO DE FLUXOMETRO ROCA VICTORIA	115,99	115,99	
004.01.12	1,000	u	LAVACUÑAS NOFER C/MONOMANDO INOX RF	532,53	532,53	
GRIFERIA	1,000	u	EQUIPOS DE GRIFERIA BAÑO COMPLETO	250,00	250,00	
008.04.22	1,000	u	INSTALACION FONTANERIA POR UNIDAD DE BAÑO COMPLETO	448,71	448,71	
08IEL01603N	2,000	u	DOWNLIGHT 18 W	19,56	39,12	
ELECCIERRE4	1,000	u	APLIQUE ASEOS	29,56	29,56	
08ETT00003	4,000	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2	41,55	166,20	
08ELL00001	3,000	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	24,77	74,31	
08ELW00030	2,000	u	INTERRUPTOR SIMPLE ESTANCO	41,54	83,08	
LLAMADOR	1,000	u	LLAMADOR EMERGENCIA LEGRAND	25,00	25,00	
HUPM7	1,000	u	PUERTA TIPO MADERA 82,5 x 2,03	707,04	707,04	
14MAB90131	1,000	u	BARRA ABATIBLE APOYO PARED CON PIE REGULABLE, ACERO INOX.	125,21	125,21	
14MAB90113	2,000	u	BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOX.	63,63	127,26	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
14MAB90114	1,000	u	BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOXIDABLE 90 cm	81,26	81,26			
001.04	3,000	m3	TRANSPORTE VERTICAL INT HOSPITAL Y CARGA EN CONTENEDOR	34,73	104,19			
17RRR00450	3,000	m3	RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km	23,96	71,88			
12WSI80030	1,000	UD	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm SOBRE RASTREL	47,01	47,01			
008.04.23	2,000	u	CONEXION DE BAÑO A NUEVA RED EXISTENTE DE AFCH	365,26	730,52			
						Suma la partida.....	7.744,10	
						Costes indirectos.....	10,62%	822,42
						TOTAL PARTIDA	8.566,52	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
004.01.02		u	LAVABO VICTORIA 52X41 UD Suministro, montaje y conexión de sanitario lavabo roca victoria. Inc. Accesorios. Media la unidad totalmente funcionando					
ATC00100	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	2,16			
TO01900	0,350	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	7,74			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33			
LAVABO	1,000	u	LAVABO TIPO	50,00	50,00			
						Suma la partida.....	60,83	
						Costes indirectos.....	10,62%	6,46
						TOTAL PARTIDA	67,29	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
004.01.03		u	LAVABO ACCESS 64X55 UD Suministro, montaje y conexión de sanitario lavabo ACCESS 64X55. Inc. accesorios. Media la unidad totalmente funcionando					
ATC00100	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	2,16			
TO01900	0,350	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	7,74			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33			
LAVABO 1	1,000	u	LAVABO MINUS TIPO	80,00	80,00			
						Suma la partida.....	90,83	
						Costes indirectos.....	10,62%	9,65
						TOTAL PARTIDA	100,48	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
004.01.09		u	INODORO DE FLUXOMETRO ROCA VICTORIA UD Suministro, montaje y conexión de sanitario inodoro de fluxometro ROCA VICTORIA. Inc. accesorios. Media la unidad totalmente funcionando					
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	12,95			
TO01900	1,000	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	22,11			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33			
INODORO	1,000	u	INODORO	80,00	80,00			
						Suma la partida.....	115,99	
						Costes indirectos.....	10,62%	12,32
						TOTAL PARTIDA	128,31	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
004.01.10		u	INODORO PRESTO WASH BASIC UD Suministro, montaje y conexión de sanitario inodoro PRESTO WASH BASIC. Inc. accesorios. Media la unidad totalmente funcionando			
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	12,95	
TO01900	1,000	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	22,11	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
INODORO 1	1,000	u	INODORO MINUS	200,00	200,00	
			Suma la partida.....			235,99
			Costes indirectos.....		10,62%	25,06
			TOTAL PARTIDA			261,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

004.01.11		u	VERTEDERO GARDA S/H C/REJI.PORCELANA + REJA DE ACERO UD Suministro, montaje y conexión de sanitario vertedero GARDA s/h c/reji.porcelana + reja de acero. Inc. accesorios. Media la unidad totalmente funcionando			
ATC00100	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	2,16	
TO01900	0,350	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	7,74	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
VERTEDERO	1,000	u	VERTEDERO TIPO	170,00	170,00	
			Suma la partida.....			180,83
			Costes indirectos.....		10,62%	19,20
			TOTAL PARTIDA			200,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

004.01.12		u	LAVACUÑAS NOFER C/MONOMANDO INOX RF UD Suministro, montaje y conexión de lavacuñas NOFER c/monomando inox rf. Inc. accesorios. Media la unidad totalmente funcionando			
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	43,16	
TO01900	4,000	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	88,44	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
LAVACUÑAS	1,000	u	LAVACUÑAS TIPO	400,00	400,00	
			Suma la partida.....			532,53
			Costes indirectos.....		10,62%	56,55
			TOTAL PARTIDA			589,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 004.02 REDES						
004.02.01	m		COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=90 mm M. Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OB170	0,075	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	1,66	
O01OB180	0,075	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,59	
P17VI030	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 90 mm	11,80	11,80	
P17VGC030	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm	6,61	1,98	
P17VGA010	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm	3,95	2,57	
%PM0200	0,196	%	Pequeño Material	2,00	0,39	
					Suma la partida.....	19,99
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

004.02.02	m		COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm M.Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OB170	0,075	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	1,66	
O01OB180	0,075	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,59	
P17VI040	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 110 mm	13,10	13,10	
P17VGC040	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm	6,73	2,02	
P17VGA020	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm	4,71	3,06	
%PM0200	0,214	%	Pequeño Material	2,00	0,43	
					Suma la partida.....	21,86
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

004.02.03	m		COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=125 mm M. Colector colgado de PVC insonorizado, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OB170	0,075	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	1,66	
O01OB180	0,075	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,59	
P17VI050	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 125 mm	18,48	18,48	
P17VGC050	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm	19,61	5,88	
P17VGA030	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm	5,18	3,37	
%PM0200	0,310	%	Pequeño Material	2,00	0,62	
					Suma la partida.....	31,60
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
004.02.04		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=160 mm M. Colector colgado de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OB170	0,100	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	2,21	
O01OB180	0,100	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	2,12	
P17VI060	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 160 mm	27,70	27,70	
P17VGC060	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm	30,96	9,29	
P17VGA040	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm	5,96	3,87	
%PM0200	0,452	%	Pequeño Material	2,00	0,90	
Suma la partida.....						46,09
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						50,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

004.02.05		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=200 mm M. Colector colgado de PVC insonorizado, de 200 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OB170	0,100	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	2,21	
O01OB180	0,100	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	2,12	
P17VI070	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 200 mm	47,00	47,00	
P17VGC070	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87º 200 mm	48,00	14,40	
P17VGA050	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 200 mm	11,64	7,57	
%PM0200	0,733	%	Pequeño Material	2,00	1,47	
Suma la partida.....						74,77
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

004.02.06		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=250 mm M. Colector colgado de PVC insonorizado, de 250 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OB170	0,150	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	3,32	
O01OB180	0,150	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	3,18	
P17VI080	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 250 mm	79,92	79,92	
P17VGC080	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87º 250 mm	72,36	21,71	
P17VGA060	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 250 mm	15,52	10,09	
%PM0200	1,182	%	Pequeño Material	2,00	2,36	
Suma la partida.....						120,58
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						133,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 004.03 SEGURIDAD Y PROTECCION

004.03.02		u	ASIENTO ABATIBLE NOFER 15045S			
			Suministro y montaje de asiento NOFER 15045S, incluido elementos de anclaje adecuados a paramento. Media la unidad montada			
C	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	11,06	
TO02200	0,300	h	OFICIAL 2ª	21,55	6,47	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
ASIENTO	1,000	u	ASIENTO	110,00	110,00	
			Suma la partida.....			128,52
			Costes indirectos.....		10,62%	13,65
			TOTAL PARTIDA			142,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

004.03.03		u	BARRA ABATIBLE CON PATA NOFER RF 15206S			
			Suministro y montaje de barra abatible con pata NOFER RF 15206S, incluido elementos de anclaje adecuados a paramento. Media la unidad montada			
C	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	11,06	
TO02200	0,300	h	OFICIAL 2ª	21,55	6,47	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
BARRA	1,000	u	BARRA	80,00	80,00	
			Suma la partida.....			98,52
			Costes indirectos.....		10,62%	10,46
			TOTAL PARTIDA			108,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

004.03.04		u	BARRA FIJA 45 NOFER RF 15054.45S			
			Suministro y montaje de barra fija 45 NOFER RF 15054.45S, incluido elementos de anclaje adecuados a paramento. Media la unidad montada			
C	0,200	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	4,42	
TO02200	0,200	h	OFICIAL 2ª	21,55	4,31	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
BARRA1	1,000	u	BARRA	40,00	40,00	
			Suma la partida.....			49,72
			Costes indirectos.....		10,62%	5,28
			TOTAL PARTIDA			55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

004.03.05		u	BARRA FIJA 80 INOX NOFER RF 1505480S			
			Suministro y montaje de barra fija 80 INOX NOFER RF 1505480S, incluido elementos de anclaje adecuados a paramento. Media la unidad montada			
C	0,200	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	4,42	
TO02200	0,200	h	OFICIAL 2ª	21,55	4,31	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
BARRA2	1,000	u	BARRA	50,00	50,00	
			Suma la partida.....			59,72
			Costes indirectos.....		10,62%	6,34
			TOTAL PARTIDA			66,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
004.03.07		u	BARRA DE SUJECIÓN U PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Barra de sujeción para personas con movilidad reducida, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.			
O01OB170	0,333	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	7,36	
M12T050	0,333	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
P36HBR100	1,000	u	Barra inox.	280,00	280,00	
P38FTGGG	2,872	u	Pequeño Material	1,00	2,87	
			Suma la partida.....			290,60
			Costes indirectos.....		10,62%	30,86
			TOTAL PARTIDA			321,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

004.03.08		u	BARRA DE SUJECIÓN L PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de L, modelo Prestobar Inox 88160 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 480x480 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.			
O01OB170	0,333	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	7,36	
M12T050	0,333	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
P36HBN150	1,000	u	Barra pared-suelo acero inox 800x850 mm	300,00	300,00	
PM0300	3,372	u	Pequeño Material	3,00	10,12	
			Suma la partida.....			317,85
			Costes indirectos.....		10,62%	33,76
			TOTAL PARTIDA			351,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

004.03.16		ml	PROTECTOR IMPACT 200 SCHIST, CON RETIRADA Y PREPARACION Suministro y montaje de protector IMPACT 200 SCHIST. Incluido terminales y clips de fijación para habitaciones en tramos de 4 m, cada 4 metros 2 terminales. Se incluye en el suministro y montaje de: - retirada del protector existente, preparación de superficie picado, enfoscado y pintado. - retirada hasta cuba tapada en el recorrido en el interior del hospital y a vertedero. Todo lo retirado se propondrá entrega a mantenimiento antes de su retirada a vertedero. El replanteo y montaje se realizara basada en especificaciones de SSTT y mobiliario a instalar. Medida la unidad montada.			
C	0,200	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	4,42	
TO02200	0,200	h	OFICIAL 2ª	21,55	4,31	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
KA81190R	1,000	m	PROTECTOR IMPACT	24,00	24,00	
TO00100	0,200	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	4,42	
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	4,21	
WW00300	12,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
			Suma la partida.....			49,55
			Costes indirectos.....		10,62%	5,26
			TOTAL PARTIDA			54,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 006 ALBAÑILERÍA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.01	m2		TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO ALTAS PRESTACIONES 15+46+15 (76			
			Tabique simple con placa de yeso laminado tipo I, D, F, R, H1 (alta dureza superficial, impactos, resistencia a cargas, resistencia al fuego y aislamiento acústico, incluso en locales húmedos) de 15 mm de espesor y espesor final de 76 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos			
TA00200	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	6,36	
TO00900	0,300	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	6,63	
FP00500	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,60	2,73	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	0,93	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
FP01300R	2,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTAS PRESTACIONES DE 15 mm	14,00	28,00	
			Suma la partida.....			45,58
			Costes indirectos.....		10,62%	4,84
			TOTAL PARTIDA			50,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.02	m2		TABIQUE SIMPL PL. YESO LAMINADO ALTAS PRESTACIONES 15+70+15 (100			
			Tabique simple con placa de yeso laminado tipo I, D, F, R, H1 (alta dureza superficial, impactos, resistencia a cargas, resistencia al fuego y aislamiento acústico, incluso en locales húmedos) de 15 mm de espesor y espesor final de 100 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos			
TA00200	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	6,36	
TO00900	0,300	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	6,63	
FP00600	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN.	3,18	3,34	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	0,93	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
HWW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
FP01300R	2,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTAS PRESTACIONES DE 15 mm	14,00	28,00	
			Suma la partida.....			46,31
			Costes indirectos.....		10,62%	4,92
			TOTAL PARTIDA			51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.03	m2		TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+60+13+13 (98 mm) RF			
			Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado, DF, Placoflam PPF 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio de hilo corto no tejido para mejorar su cohesión a temperaturas altas en cada cara y aislamiento de panel de lana de vidrio, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,60 m ² K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.			
TA00200	0,400	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	8,48	
TO00900	0,400	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	8,84	
FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN.	3,18	3,18	
FP01800	1,200	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	1,39	
FP800222	4,200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO 13 mm RESISTENTE AL FUEGO	6,50	27,30	
WW03000	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	3,87	3,87	
WW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
			Suma la partida.....			53,29
			Costes indirectos.....		10,62%	5,66
			TOTAL PARTIDA			58,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

006.04	m2		TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+60+13+13 (98 mm)			
			Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),(con placa hidrofuga en lavabos) formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana de vidrio, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,60 m ² K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.			
TA00200	0,400	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	8,48	
TO00900	0,400	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	8,84	
FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN.	3,18	3,18	
FP01800	1,200	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	1,39	
FGYHUJJ	4,200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO 13 mm	5,68	23,86	
WW03000	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	3,87	3,87	
WW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
			Suma la partida.....			49,85
			Costes indirectos.....		10,62%	5,29
			TOTAL PARTIDA			55,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.05		m2	TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+60+13+13 (98 mm)HIDROF. Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado, H1, Placomarine PPM 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada con silicona para reducir su capacidad de absorción de agua en cada cara y aislamiento de panel de lana de vidrio, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.			
TA00200	0,400	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	8,48	
TO00900	0,400	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	8,84	
FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN.	3,18	3,18	
FP01800	1,200	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	1,39	
FGTHYY	4,200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO 13 mm HIDRÓFUGO	6,20	26,04	
WW03000	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	3,87	3,87	
WW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....						52,03
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						57,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

006.07		m2	TRADOSADO CON PL. YESO LAMINADO 13+ 13 + 60 Trasdosado formado por tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", placas de yeso hidrofugado en zonas húmedas, formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana de vidrio, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.			
TA00200	0,350	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	7,42	
TO00900	0,350	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	7,74	
P04PS050	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm	9,88	10,37	
P04PNA010	5,250	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,47	2,47	
P04PNJ010	0,400	kg	Pasta para juntas PYL estándar	0,95	0,38	
P04PNC010	1,500	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,04	0,06	
P04PNC020	0,250	m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,51	0,13	
PM0050	0,286	u	Pequeño Material	0,50	0,14	
Suma la partida.....						28,71
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.06		m2	TABIQUE PROVISIONAL PL. YESO LAMINADO 13+46 (FASES)			
			Tabique simple con placa de yeso laminado, en delimitación de zonas de obras, de 13 mm de espesor y espesor final de 59 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso sellado de huecos que garantice la estanqueidad biosanitaria de las zonas, paso de instalaciones, pintura a una cara, contrafuertes para estabilidad del conjunto, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
TA00200	0,150	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	3,18	
TO00900	0,150	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	3,32	
FP00500	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,60	2,73	
FP01200	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,16	
FP01800	0,400	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	0,46	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....						14,78
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

006.08		m2	TRADOSADO DIRECTO CON PL. YESO LAMINADO 13 + 13			
			Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 26 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso laminado pegadas a los paramentos, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara ; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.			
TA00200	0,350	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	7,42	
TO00900	0,350	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	7,74	
P04PS040	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm	4,68	4,91	
P04PNA010	1,000	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,47	0,47	
P04PNJ010	0,400	kg	Pasta para juntas PYL estándar	0,95	0,38	
P04PNC010	1,000	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,04	0,04	
P04PNC020	0,250	m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,51	0,13	
PM0050	0,211	u	Pequeño Material	0,50	0,11	
Suma la partida.....						21,20
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.09	m2		TRADOSADO CON PL. YESO LAMINADO 13+ 13 + 60 HIDROF.			
			Tradosado formado por abique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado, H1, Placomarine PPM 13 "PLACO" H1, Placomarine PPM 13 ,placas de yeso hidrofugado en zonas húmedas , formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana de vidrio, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.			
TA00200	0,350	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	7,42	
TO00900	0,350	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	7,74	
P04PHH020	1,050	m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	12,12	12,73	
P04PNA010	5,250	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,47	2,47	
P04PNJ020	0,400	kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,36	0,54	
P04PNC010	1,500	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,04	0,06	
P04PNC020	0,250	m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,51	0,13	
PM0050	0,311	u	Pequeño Material	0,50	0,16	
			Suma la partida.....			31,25
			Costes indirectos.....		10,62%	3,32
			TOTAL PARTIDA			34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

006.10	m2		TRASDOSADO PL. YESO LAMINADO 46+15 (59)			
			Tradosado autoportante con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y espesor final de 59 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
TA00200	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	6,36	
TO00900	0,300	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	6,63	
FP00500	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,60	2,73	
FP01300	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	5,00	5,00	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	0,93	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
HWW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			22,55
			Costes indirectos.....		10,62%	2,39
			TOTAL PARTIDA			24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.11		m2	TRASDOSADO PL. YESO LAMINADO ALTAS PRESTACIONES 46+15 (59) Trasdosado autoportante con placa de yeso laminado tipo I, D, F, R, H1 (alta dureza superficial, impactos, resistencia a cargas, resistencia al fuego y aislamiento acústico, incluso en locales húmedos) de 15 mm de espesor y espesor final de 59 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
TA00200	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	6,36	
TO00900	0,300	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11	6,63	
FP00500	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,60	2,73	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16	0,93	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
HWW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
FP01300R	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTAS PRESTACIONES DE 15 mm	14,00	14,00	
Suma la partida.....						31,55
Costes indirectos.....					10,62%	3,35
TOTAL PARTIDA						34,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

006.12		ud	AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA REGOLAS SUP ACT <100 M2 Ayudas de albañilería para instalaciones varias. Apertura de regolas y huecos de paso y tapado y reposición a estado inicial. Para una superficie de actuación de obra de 100 m2.			
TP00100	6,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	126,30	
TO00100	2,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	44,22	
MK00100	0,020	h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	0,58	
AGY00100	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	119,22	2,38	
AGY00200	0,020	m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	123,50	2,47	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW004001	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
Suma la partida.....						184,95
Costes indirectos.....					10,62%	19,64
TOTAL PARTIDA						204,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

006.13		m2	APERTURA Y SELLADO PASO CANALIZACIONES Apertura de huecos en tabiques para canalizaciones y conductos de instalaciones, con corte de todos los elementos que lo compongan, y posterior retapado y recibido con pasta de yeso, i/retirada de escombros a pie de carga, carga, transporte y canon de escombrera. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,200	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	4,42	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	2,11	
01ADT00002	1,100	m2	DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A CONTENEDOR	13,80	15,18	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
06WWR80000	1,000	m2	RECIBIDO DE INSTALACIONES Y PASATUBOS	15,65	15,65	
Suma la partida.....						37,96
Costes indirectos.....					10,62%	4,03
TOTAL PARTIDA						41,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
006.14		m2	EMPLOMADO DE PAR.VERT. Y HORIZ. CON PLOMO E=2 MM Emplomado de 2 mm de espesor en paramentos verticales y horizontales para protección radiológica, solapado de las placas, forrado de conductos pasantes la longitud necesaria que evite fugas de radiación, especial atención a encuentros, solapes con marcos, incluso forrado de fijaciones y p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie del paramento protegido deduciendo huecos			
MATE00201	1,050	m2	Plomo de 2 mm espesor	75,05	78,80	
TO02100	0,500	h	OFICIAL 1ª	22,11	11,06	
HTP00100	0,500	h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
HWW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
			Suma la partida.....			109,50
			Costes indirectos.....		10,62%	11,63
			TOTAL PARTIDA			121,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 008 INSTALACIONES						
SUBCAPÍTULO 008.01 CLIMATIZACION						
008.01.01	u		FANCOIL TIPO CASSETTE, MARCA HITECSA, MODELO FKZEN NC 4T 93 9X9			
			Fancoil tipo cassette, marca HITECSA, modelo FKZEN NC 4T 93 9x9, de potencia frigorífica 8,67 Kw, 90x90, a 4 tubos, incluida válvulas de 3 vías de los dos circuitos y válvulas seccionales y termostato SER 8300 digital de pared + Medidor CO2 SER8000 marca Schneider, con conexión MODBUS.			
O01OB170	0,500	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	11,06	
O01OB180	0,500	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	10,61	
P21FC030	1,000	u	Fancoil cassette 4 tubos HITECSA 8,67 KW	1.756,52	1.756,52	
P21FC033	1,000	u	Termostato Schneider+ Medidor CO2	677,00	677,00	
P20TVE020	2,000	u	Válvula de esfera 1/2"	5,75	11,50	
P17CD040	0,250	m	Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm	4,10	1,03	
P07CV010	2,000	m	Coquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" e=30 mm	2,35	4,70	
P38FTGGG	10,000	u	Pequeño Material	1,00	10,00	
				Suma la partida.....		2.482,42
				Costes indirectos.....	10,62%	263,63
				TOTAL PARTIDA		2.746,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

008.01.02	u		FANCOIL TIPO CASSETTE, MARCA HITECSA, MODELO FKZEN NC 4T 84 C			
			Fancoil tipo cassette, marca HITECSA, modelo FKZEN NC 4T 84 C, de potencia frigorífica 4,4 Kw, 60x60, a 4 tubos, incluida válvulas de 3 vías de los dos circuitos y válvulas seccionales y termostato SER 8300 digital de pared + Medidor CO2 SER8000 marca Schneider, con conexión MODBUS.			
O01OB170	0,500	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	11,06	
O01OB180	0,500	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	10,61	
P21FC0312	1,000	u	Fancoil casette 4 tubos HITECSA 4,4 KW FKZEN NC 4T 84C	987,11	987,11	
P21FC033	1,000	u	Termostato Schneider+ Medidor CO2	677,00	677,00	
P20TVE020	2,000	u	Válvula de esfera 1/2"	5,75	11,50	
P17CD040	0,250	m	Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm	4,10	1,03	
P07CV010	2,000	m	Coquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" e=30 mm	2,35	4,70	
P38FTGGG	10,000	u	Pequeño Material	1,00	10,00	
				Suma la partida.....		1.713,01
				Costes indirectos.....	10,62%	181,92
				TOTAL PARTIDA		1.894,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

008.01.03	u		FANCOIL TIPO CASSETTE, MARCA HITECSA, MODELO FKZEN NC 4T 92 9X9			
			Fancoil tipo cassette, marca HITECSA, modelo FKZEN NC 4T 92, de potencia frigorífica 7,1 Kw, 90x90, a 4 tubos, incluida válvulas de 3 vías de los dos circuitos y válvulas seccionales y termostato SER 8300 digital de pared + Medidor CO2 SER8000 marca Schneider, con conexión MODBUS.			
O01OB170	0,500	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	11,06	
O01OB180	0,500	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	10,61	
P21FC0313	1,000	u	Fancoil casette 4 tubos HITECSA 7,1 KW FKZEN NC 4T 92	1.676,84	1.676,84	
P21FC033	1,000	u	Termostato Schneider+ Medidor CO2	677,00	677,00	
P20TVE020	2,000	u	Válvula de esfera 1/2"	5,75	11,50	
P17CD040	0,250	m	Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm	4,10	1,03	
P07CV010	2,000	m	Coquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" e=30 mm	2,35	4,70	
P38FTGGG	10,000	u	Pequeño Material	1,00	10,00	
				Suma la partida.....		2.402,74
				Costes indirectos.....	10,62%	255,17
				TOTAL PARTIDA		2.657,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.04		u	FANCOIL TIPO CASSETTE 2T/ 4.2 KW FRIO Y 5.4 KW CALOR U. Fancoil tipo cassette de techo CARRIER (600 x 600 mm) a 2 tubos con 4 vías de impulsión de aire, de 4,2 kw de potencia frigorífica nominal y 5,4 kw de potencia calorífica según condiciones EUROVENT. Incluye kit válvula 3 vías, bomba de drenaje, filtro de aire lavable y posibilidad de entrada de aire exterior. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidráulicas y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Incluye termostato, cableado de control del mismo, red de desagües. Instalación de ppr para conectar fancoil a vertical y elementos de valeriana que incluye tramos ppr 32 mm s.32/sdr 7,4 aislado según rite, filtro 32mm, válvula equilibrado tour ANDERSON 32mm para caudal de agua circular, conexión flexible tubería ppr a fc., Válvula de corte ppr 32 mm, picaje tubería hierro 3/4 a pp32, piezas de enlace, filtro latón y válvula de equilibrado caudal constante. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.			
TO01400	12,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	265,32	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
FANCOIL1	1,000	u	FANCOIL TECHO COMPLETO	750,00	750,00	
TUBVALV	1,000	u	TUBERIAS Y VALVULAS	300,00	300,00	
Suma la partida.....						1.321,98
Costes indirectos.....						10,62% 140,39
TOTAL PARTIDA						1.462,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

008.01.05		u	FANCOIL TIPO TECHO 2T S/ENVOLV. 2.8 KW FRIO Y 3.6 KW CALOR U.Fancoil de techo fancoil STULZ TECNIVEL 42NL435FE con kit de válvula 3v y termostato, sin envolvente para conductos (media presión) a 2 tubos, de 2,8 kw de potencia frigorífica nominal y 3,6 kw de potencia calorífica según condiciones EUROVENT. Incluye motor de 7 velocidades, bandeja de recogida de condensados prolongada y filtro de aire lavable de fácil extracción. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidráulicas y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Incluye termostato, cableado de control del mismo, red de desagües. Instalación de ppr para conectar fancoil a vertical y elementos de valvulería que incluye tramos ppr 32 mm s.32/sdr 7,4 aislado según RITE, filtro 32mm, válvula equilibrado TOUR ANDERSON 32mm para caudal de agua circular, conexión flexible tubería ppr a fc., Válvula de corte ppr 32 mm, picaje tubería hierro 3/4 a pp32, piezas de enlace, filtro latón y válvula de equilibrado caudal constante. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.			
TO01400	12,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	265,32	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
FANCOIL2	1,000	u	FANCOIL COMPLETO	600,00	600,00	
TUBVALV	1,000	u	TUBERIAS Y VALVULAS	300,00	300,00	
Suma la partida.....						1.171,98
Costes indirectos.....						10,62% 124,46
TOTAL PARTIDA						1.296,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008.01.06		u	SPLIT PARED I GENERAL INVERTER CLASE A Split pared I general INVERTER clase a modelo 3 KW, unidad exterior, totalmente colocados y conexiónados, con interconexión frigorífica, eléctrica y desagüe incluido para una distancia aproximada de 10metros.			
TA00200	1,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	21,21	
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	1,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	22,11	
TP00100	1,500	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	31,58	
HIC36301	1,000	u	SPLIT	355,00	355,00	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
08ECC00002	10,000	m	CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	5,78	57,80	
08CAV00054	10,000	m	CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 1/2"	21,97	219,70	
Suma la partida.....						754,95
Costes indirectos.....						10,62% 80,18
TOTAL PARTIDA						835,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.07		m	TUBERÍA PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 9 D.75 MM			
			Tubería PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 para climatización de 75 mm (Diam. Int. 58,2 mm).			
O01OB170	0,390	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	8,62	
O01OB190	0,380	h	Ayudante fontanero	18,50	7,03	
P21DCG040	1,000	m	Tubo PPR Faser 75 mm	31,60	31,60	
PM2000	0,350	%	Pequeño Material	20,00	7,00	

Suma la partida..... 54,25
Costes indirectos..... 10,62% 5,76

TOTAL PARTIDA 60,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

008.01.08		m	TUBERÍA PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 9 D.63 MM			
			Tubería PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 para climatización de 63 mm (Diam. Int. 45,8 mm)			
O01OB170	0,400	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	8,84	
O01OB190	0,370	h	Ayudante fontanero	18,50	6,85	
P21DGC041	1,000	m	Tubo PPR Faser 63 mm	18,30	18,30	
PM2000	0,350	%	Pequeño Material	20,00	7,00	

Suma la partida..... 40,99
Costes indirectos..... 10,62% 4,35

TOTAL PARTIDA 45,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008.01.09		m	TUBERÍA PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 9 D.50 MM			
			Tubería PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 para climatización de 50 mm (Diam. Int. 38,8 mm)			
O01OB170	0,200	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	4,42	
O01OB190	0,185	h	Ayudante fontanero	18,50	3,42	
P21DGC042	1,000	m	Tubo PPR Faser 50 mm	18,08	18,08	
PM2000	0,100	%	Pequeño Material	20,00	2,00	

Suma la partida..... 27,92
Costes indirectos..... 10,62% 2,97

TOTAL PARTIDA 30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

008.01.10		m	TUBERÍA PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 9 D.32 MM			
			Tubería PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 para climatización de 32 mm (Diam. Int. 24,8 mm).			
O01OB170	0,150	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	3,32	
O01OB190	0,138	h	Ayudante fontanero	18,50	2,55	
P21DGC043	1,000	m	Tubo PPR Faser 32 mm	8,55	8,55	
PM2000	0,100	%	Pequeño Material	20,00	2,00	

Suma la partida..... 16,42
Costes indirectos..... 10,62% 1,74

TOTAL PARTIDA 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

008.01.11		m	TUBERÍA PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 9 D.25 MM			
			Tubería PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 para climatización de 25 mm (Diam. Int. 18 mm).			
O01OB170	0,100	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	2,21	
O01OB190	0,100	h	Ayudante fontanero	18,50	1,85	
P21DGC044	1,000	m	Tubo PPR Faser 25 mm	7,50	7,50	
PM2000	0,100	%	Pequeño Material	20,00	2,00	

Suma la partida..... 13,56
Costes indirectos..... 10,62% 1,44

TOTAL PARTIDA 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.12		m	TUBERÍA PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 9 D.20 MM			
			Tubería PPR FASER SDR 7,4 SERIE 3,2 para climatización de 20 mm (Diam. Int. 14,4 mm).			
O01OB170	0,100	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	2,21	
O01OB190	0,092	h	Ayudante fontanero	18,50	1,70	
P21DGC045	1,000	m	Tubo PPR Faser 20 mm	5,77	5,77	
PM2000	0,100	%	Pequeño Material	20,00	2,00	

Suma la partida..... 11,68

Costes indirectos..... 10,62% 1,24

TOTAL PARTIDA 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

008.01.13		m	 AISLAMIENTO 32 MM ESPESOR PARA TUBERÍA DE 75 MM INTERIOR			
			Aislamiento 32 mm espesor para tubería de 75 mm ((Interior) (K-FLEX - ESCODA)			
O01OB180	0,133	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	2,82	
P21ÑCL070	1,000	m	Aislamiento 32 mm K-Flex escoda Tub. 75 mm	21,82	21,82	
P07W600	0,300	u	Adhesivo 1 litro	18,13	5,44	
PM0100	0,375	%	Pequeño Material	1,00	0,38	

Suma la partida..... 30,46

Costes indirectos..... 10,62% 3,23

TOTAL PARTIDA 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

008.01.14		m	 AISLAMIENTO 32 MM ESPESOR PARA TUBERÍA DE 63 MM INTERIOR			
			Aislamiento 32 mm espesor para tubería de 63 mm (Interior) (K-FLEX - ESCODA)			
O01OB180	0,133	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	2,82	
P21ÑCL071	1,000	m	Aislamiento 32 mm K-Flex escoda Tub. 63 mm	12,24	12,24	
P07W600	0,300	u	Adhesivo 1 litro	18,13	5,44	
PM0100	0,375	%	Pequeño Material	1,00	0,38	

Suma la partida..... 20,88

Costes indirectos..... 10,62% 2,22

TOTAL PARTIDA 23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

008.01.15		m	 AISLAMIENTO 32 MM ESPESOR PARA TUBERÍA DE 50 MM INTERIOR			
			Aislamiento 32 mm espesor para tubería de 50 mm (Interior) (K-FLEX - ESCODA)			
O01OB180	0,133	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	2,82	
P21ÑCL072	1,000	m	Aislamiento 32 mm K-Felz escoda Tub. 50 mm	11,03	11,03	
P07W600	0,300	u	Adhesivo 1 litro	18,13	5,44	
PM0100	0,375	%	Pequeño Material	1,00	0,38	

Suma la partida..... 19,67

Costes indirectos..... 10,62% 2,09

TOTAL PARTIDA 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

008.01.16		m	 AISLAMIENTO 32 MM ESPESOR PARA TUBERÍA DE 40 MM INTERIOR			
			Aislamiento 32 mm espesor de tubería de 40mm (INTERIOR) (K-FLEX - ESCODA)			
O01OB180	0,133	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	2,82	
P21ÑCL073	1,000	m	Aislamiento 32 mm K-Flex escoda Tub. 40 mm	8,16	8,16	
P07W600	0,300	u	Adhesivo 1 litro	18,13	5,44	
PM0100	0,375	%	Pequeño Material	1,00	0,38	

Suma la partida..... 16,80

Costes indirectos..... 10,62% 1,78

TOTAL PARTIDA 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.17		m	AISLAMIENTO 25 MM ESPESOR PARA TUBERÍA DE 32 MM INTERIOR Aislamiento 25 mm espesor para tubería de 32 mm (Interior) (K-FLEX - ESCODA)			
O01OB180	0,088	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,87	
P21ÑCL074	1,000	m	Aislamiento 25 mm K-Flex escoda Tub. 32 mmç	4,53	4,53	
P07W600	0,150	u	Adhesivo 1 litro	18,13	2,72	
PM0100	0,200	%	Pequeño Material	1,00	0,20	

Suma la partida..... 9,32
Costes indirectos..... 10,62% 0,99

TOTAL PARTIDA 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

008.01.18		m	AISLAMIENTO 25 MM ESPESOR PARA TUBERÍA DE 25 MM INTERIOR Aislamiento 25 mm espesor para tubería de 25 mm (Interior) (K-FLEX - ESCODA)			
O01OB180	0,088	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,87	
P21ÑCL075	1,000	m	Aislamiento 25 mm K-Flex escoda Tub 25 mm	3,31	3,31	
P07W600	0,150	u	Adhesivo 1 litro	18,13	2,72	
PM0100	0,200	%	Pequeño Material	1,00	0,20	

Suma la partida..... 8,10
Costes indirectos..... 10,62% 0,86

TOTAL PARTIDA 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

008.01.19		m	AISLAMIENTO 25 MM ESPESOR PARA TUBERÍA DE 20 MM INTERIOR Aislamiento 25 mm espesor para tubería de 20 mm (Interior) (K-FLEX - ESCODA)			
O01OB180	0,088	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,87	
P21ÑCL076	1,000	m	Aislamiento 25 mm K-Flex escoda Tub 20 mm	2,58	2,58	
P07W600	0,150	u	Adhesivo 1 litro	18,13	2,72	
PM0100	0,100	%	Pequeño Material	1,00	0,10	

Suma la partida..... 7,27
Costes indirectos..... 10,62% 0,77

TOTAL PARTIDA 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

008.01.20		m	CALORIFUGADO EXTERIOR D. 75 MM Calorifugado exterior para tubería de 75 mm (exterior) con cubierta de chapa de aluminio de 0,6 mm (K-FLEX - ESCODA).			
O01OB180	0,133	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	2,82	
P21ÑCI070	1,000	m	Calorifudago exterior 75 mm	90,05	90,05	
P07W600	0,300	u	Adhesivo 1 litro	18,13	5,44	
PM0100	0,300	%	Pequeño Material	1,00	0,30	

Suma la partida..... 98,61
Costes indirectos..... 10,62% 10,47

TOTAL PARTIDA 109,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

008.01.21		m	TUBERIA PPR RP + FV DN20 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUSTI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN20, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
COQ1R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	5,00	5,05	
ATC00400	0,300	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	13,00	
P170010208	1,000	m	TUBERIA 20	2,50	2,50	
P170060520	1,700	u	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 20 mm.	1,62	2,75	
F5PA12020	1,370	m	P.P. DE ACCESORIO TUBERIA	1,35	1,85	
WW00400	0,900	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,30	

Suma la partida..... 25,45
Costes indirectos..... 10,62% 2,70

TOTAL PARTIDA 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.22		m	TUBERIA PPR RP + FV DN25 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUSTI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN25, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
COQ2R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	6,00	6,06	
ATC00400	0,350	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	15,16	
P170010210	1,000	MI	TUBERIA PP-R 25	3,50	3,50	
F5PA12025	1,340	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	2,00	2,68	
P170060525	1,330	Ud.	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA	1,73	2,30	
			Suma la partida.....			29,70
			Costes indirectos.....		10,62%	3,15
			TOTAL PARTIDA			32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

008.01.23		m	TUBERIA PPR RP + FV DN32 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUSTI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN32, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
COQ3R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	6,00	6,06	
ATC00400	0,450	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	19,49	
P170010212	1,000	MI	Tubería PPR 32	5,00	5,00	
F5PA75132	0,870	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	3,15	2,74	
P170060525	1,330	Ud.	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA	1,73	2,30	
			Suma la partida.....			35,59
			Costes indirectos.....		10,62%	3,78
			TOTAL PARTIDA			39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

008.01.24		m	TUBERIA PPR RP + FV DN40 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUSTI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN40, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
COQ4R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	8,00	8,08	
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	21,66	
P170010214	1,000	MI	TUBERIA PP-R 40	9,30	9,30	
F5PA64140	0,720	MI	P.P. DE ACCESORIOS DE TUBERIA	5,40	3,89	
P170060540	1,000	Ud	ABRAZADERA DE FIJACIÓN ISOFONICA DE 40 mm.	2,12	2,12	
			Suma la partida.....			45,05
			Costes indirectos.....		10,62%	4,78
			TOTAL PARTIDA			49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
008.01.25		m	TUBERIA PPR RP + FV DN50 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUSTI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN50, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.				
COQ5R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	10,00	10,10		
ATC00400	0,600	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	25,99		
P170010216	1,000	MI	TUBERIA DE PP-R 50	14,00	14,00		
F5PA53150	0,610	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	8,45	5,15		
P170060550P	0,830	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 50MM	2,23	1,85		
						Suma la partida.....	57,09
						Costes indirectos.....	10,62%
						TOTAL PARTIDA	63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

008.01.26		m	TUBERIA PPR RP + FV DN63 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUSTI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN63, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.				
COQ6R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	13,00	13,13		
ATC00400	0,650	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	28,16		
P170010218	1,000	MI	Tubería de PPR 63	19,00	19,00		
F5PA53263	0,610	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	13,60	8,30		
P170060563P	0,710	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 63mm	3,30	2,34		
						Suma la partida.....	70,93
						Costes indirectos.....	10,62%
						TOTAL PARTIDA	78,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

008.01.27		m	TUBERIA PPR RP + FV DN90 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUSTI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN90, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.				
COQ7R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	18,00	18,18		
ATC00400	0,750	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	32,49		
P170010222	1,000	MI	Tubería de PP 90	42,00	42,00		
F5PA42190	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	24,30	12,15		
P170060590P	0,620	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 90 mm.	4,10	2,54		
						Suma la partida.....	107,36
						Costes indirectos.....	10,62%
						TOTAL PARTIDA	118,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.28		m	TUBERIA PPR RP + FV DN110 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUST Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN110, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
COQ8R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	22,00	22,22	
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
P170010224	1,000	MI	TUBERIA DE PP-R 110	58,00	58,00	
F5PA422110	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	37,65	18,83	
P170060594P	0,550	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 110 mm.	4,90	2,70	
			Suma la partida.....			145,07
			Costes indirectos.....		10,62%	15,41
			TOTAL PARTIDA			160,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

008.01.29		m	TUBERIA PPR RP + FV DN125 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUST Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 SERIE 4 DN125, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
COQ9R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	30,00	30,30	
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
F5PA423125	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	47,05	23,53	
P170060595P	0,500	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 160 mm.	5,90	2,95	
P170010226R	1,000	MI	Tubería de PP 125	73,00	73,00	
			Suma la partida.....			173,10
			Costes indirectos.....		10,62%	18,38
			TOTAL PARTIDA			191,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

008.01.30		m	TUBERIA PPR RP + FV DN160 SDR 9 CON AISLAMIENTO SEGUN RITE SUST Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 serie 4 DN160, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
COQ10R	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	36,00	36,36	
ATC00400	1,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	64,98	
P170010226	1,000	MI	Tubería de PP 160	132,00	132,00	
F5PA423125	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	47,05	23,53	
P170060595P	0,500	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 160 mm.	5,90	2,95	
			Suma la partida.....			259,82
			Costes indirectos.....		10,62%	27,59
			TOTAL PARTIDA			287,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.31		m2	CONDUCTO IMPULSIÓN NETO REFORZADO Conducto rectangular, para impulsión de aire, tipo CLIMAVER neto reforzado ó similar, superficie exterior compuesta de lámina de aluminio, malla de vidrio textil y kraft y superficie interior de tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica. Reforzado mediante fleje cada metro, soporte mediante columpio de perfil y varilla roscada. Medida la superficie desarrollada.			
TA00100	0,300	h	AYUDANTE	21,21	6,36	
TO02100	0,550	h	OFICIAL 1ª	22,11	12,16	
IC42100	1,000	m	CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
HXT11600	1,010	m2	PANEL FIBRA VIDRIO 25MM CLIMAVER NETO	9,10	9,19	
Suma la partida.....						28,61
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

008.01.32		m2	CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,6 mm L. MÁX. 0,45 m Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,45 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones por su sección mayor.			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	2,13	
TA00200	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	6,36	
TO01600	0,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	6,63	
IC03600	0,600	m	BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA	1,70	1,02	
IC26100	1,000	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 mm DE ESPESOR	18,00	18,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....						35,07
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

008.01.33		m2	CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,8 mm L. MÁX. 0,9 m Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones por su sección mayor.			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	2,13	
TA00200	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	6,36	
TO01600	0,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	6,63	
IC03700	0,800	m	BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA	2,22	1,78	
IC26200	1,000	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESPESOR	21,00	21,00	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....						38,95
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.01.35		u	CAMBIO DE UBICACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE UBICACION Cambio de ubicación de equipos. Incluso carga y descarga de refrigerante o agua, p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Incluye movimiento de termostato, cableado de control del mismo, red de desagües.			
TO01400	8,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	176,88	
WW00300	50,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	50,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
Suma la partida.....						223,38
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						247,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

008.01.36		u	EXTRACTOR EN LINEA PARA CONDUCTOS PARA CONTROL DE HOSPITALIZACION Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente SVE/PLUS/EW 400/H Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente. • todos los modelos equipados con turbina a reacción. • bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • equipados con tapa registro abatible. • pies soporte integrados en la caja, que facilitan su montaje. • dirección aire sentido lineal. • velocidad ajustable mediante un potenciómetro incorporado de 10 ko mtp010, o una señal exterior de 0-10 v Motor: <ul style="list-style-type: none"> • monofásicos 200-240 v 50/60 hz, protección IP54. Excepto modelo SVE/PLUS/EW-400/h, 200-277v 50/60hz, protección IP55. • temperatura máxima del aire a transportar: -25°C + 60 °c. • excepto modelo SVE/PLUS/EW-200/H, -25°C +45°C. • motores de rotor exterior brushless-ec, de alta eficiencia y variador de velocidad integrado controlado mediante señal 0-10 V. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • anticorrosivo en chapa de acero galvanizada Incluyendo variador, cuadro de control y cableado. Totalmente montado y probado. Incluye pequeño material y conexiones flexibles			
ATC00400	4,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	173,28	
WW00300	6,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
VENTILADOR	1,000	u	VENTILADOR COMPLETO	2.300,00	2.300,00	
Suma la partida.....						2.477,87
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						2.741,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 008.02 VENTILACION

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.02.01	u		RECUPERADOR GSR18 15/19 F7/F7+F9 CON CONTROL CO2			
			Recuperador de calor de alta eficiencia marca GSR modelo GSR18 15/19, con intercambiador de contraflujos en aluminio (Rendimiento >75%), montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confieren gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25mm en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 Kg/m³. Siendo todos los paneles laterales registrables, para un fácil mantenimiento del equipo. Equipo para montaje Horizontal. Medidas: 1885.00 x 1015.00 x 454.00 mm. Caudal Nominal/Maximo 1500/1900 m³/h. Incluye: -Filtros F7/F7+F9.-Control y sonda CO2 montada en el retorno. Instalado según indicaciones del fabricante. Medida la unidad instalada, probado y funcionando.			
O01OB170	5,800	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	128,24	
O01OB180	5,050	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	107,11	
P21DEE040	1,000	u	Recuperador GSR18 15/19	5.076,28	5.076,28	
P21DEE100	1,000	u	Control remoto por cable recuperador entálpico	80,00	80,00	
MA0500	54,162	u	Medios auxiliares	5,00	270,81	
Suma la partida.....						5.662,44
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						6.263,79

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.02.02	m		CONDUCTO FLEXIBLE D.100 mm			
			Conducto flexible de diámetro 100 mm.			
O01OB170	0,078	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	1,72	
P21DCF110	1,000	m	Conducto flexiver clima 100 mm	3,80	3,80	
P21DCF210	0,500	u	Manguito corona 150 mm	2,70	1,35	
P21DCF050	0,050	u	Cinta de aluminio Climaver 50 m	14,25	0,71	
Suma la partida.....						7,58
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						8,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.02.03	m2		CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS/NETO			
			Conductos de fibra de vidrio tipo Climaver Plus/Neto para la realización de conductos de aire de impulsión/retorno de aire.			
O01OB170	0,093	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	2,06	
O01OB190	0,100	h	Ayudante fontanero	18,50	1,85	
P21DCF040	1,000	m2	Fibra de vidrio Climaver	8,28	8,28	
P21DCF050	1,000	u	Cinta de aluminio Climaver 50 m	14,25	14,25	
P21DCF315	0,300	u	Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado	4,26	1,28	
%MA0100	0,277	%	Medios auxiliares	1,00	0,28	
Suma la partida.....						28,00
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						30,97

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.02.04	u		REJILLA IMPULSIÓN 300x150			
			Unidad terminal de impulsión RDHV 300X150 marca AIRZONE modelo RDHV DE ALTURA 150. Rejilla impulsión doble deflexión horizontal-vertical, 150 construida en Aluminio extrusionado.			
O01OB170	0,279	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	6,17	
P21DRS010	1,000	u	Rejilla impulsión 300x150 mm Airzone	47,54	47,54	
Suma la partida.....						53,71
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						59,41

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.02.05		u	REJILLA RETORNO 400x100 Unidad terminal de retorno RSDR 400X100 marca AIRZONE. Rejilla simple deflexión horizontal de retorno construida en Aluminio extrusionado			
O01OB170	0,279	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	6,17	
P21DRS020	1,000	u	Rejilla retorno 400x100 mm	23,78	23,78	
Suma la partida.....						29,95
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						33,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

008.02.06		u	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 400x400 Rejilla TAE de dimensiones 400 x 400 mm.			
O01OB170	0,931	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	20,58	
P21DRR020	1,000	u	Rejilla TAE 400x400 mm	24,56	24,56	
Suma la partida.....						45,14
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

008.02.07		u	REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 250x250 Rejilla TAE de dimensiones 250 x 250 mm.			
O01OB170	0,931	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	20,58	
P21DRR021	1,000	u	Rejilla TAE 250x250 mm	15,43	15,43	
Suma la partida.....						36,01
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

008.02.08		u	REJILLA 800X200 MM - IMPULSION UD.. De rejilla compacta para impulsión marca a definir de dimensiones nominales 800x200 mm en aluminio, lamas móviles, equipada con marco de montaje, marco decorativo. Unidad fabricada en aluminio lacado en color blanco RAL 9010 y marco decorativo en aluminio lacado en color blanco RAL 9010. Incluso embocadura con CLIMAVER a conducto de A.A. Y ayudas de albañilería medida la unidad totalmente montada y comprobada.			
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	21,66	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
REJILLA 1	1,000	Ud	REJILLA	60,00	60,00	
Suma la partida.....						83,31
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						92,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

008.02.09		u	REJILLA 600X600 MM - RETORNO Ud. De rejilla compacta para retorno marca a definir de dimensiones nominales 600x600 mm en aluminio, lamas fijas 15º, equipada con marco de montaje, marco decorativo. Unidad fabricada en aluminio lacado en color blanco RAL 9010 y marco decorativo en aluminio lacado en color blanco RAL 9010. Incluso con CLIMAVER neto a conducto de A.A. y ayudas de albañilería medida la unidad totalmente montada y comprobada.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	4,33	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
REJILLA 2	1,000	Ud	REJILLA	50,00	50,00	
Suma la partida.....						55,98
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.02.10		u	REJILLAS EXTERIORES 300X300 MM Ud. De rejilla TAE con rejilla antipajaros marca a definir de dimensiones nominales 300x300 mm en aluminio, lamas fijas, equipada con marco de montaje, marco decorativo. Unidad fabricada en acero lacado en color blanco RAL 9010 y marco decorativo en aluminio lacado en color blanco RAL9010. Incluso embocadura a conducto y ayudas de albañilería medida la unidad totalmente montada y comprobada			
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	86,64	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
REJILLA 3	1,000	Ud	REJILLA	100,00	100,00	
			Suma la partida.....			188,29
			Costes indirectos.....		10,62%	20,00
			TOTAL PARTIDA			208,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

008.02.14		u	COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL PARA DIFUSOR CIRC.150 mm Compuerta para regulación del caudal, de accionamiento manual, tipo mariposa, preparada para acoplar a difusor circular de 150 mm (6") de cuello, construida con chapa de acero estampado y laminado. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	21,66	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
COMPUERTA	1,000	Ud	COMPUERTA DE REGULACION GALV.	28,11	28,11	
			Suma la partida.....			52,83
			Costes indirectos.....		10,62%	5,61
			TOTAL PARTIDA			58,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008.02.16		u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. CHAPA ESMALTADA Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construido en chapa de acero esmaltada al horno, núcleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00400	0,200	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	8,66	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
TOMA	1,000	Ud	REJILLA	30,00	30,00	
			Suma la partida.....			40,31
			Costes indirectos.....		10,62%	4,28
			TOTAL PARTIDA			44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

008.02.17		u	DIFUSOR DE CONOS CON PUENTE DE MONTAJE Difusor de aire de cono circular de 14" de diámetro, de aluminio anodizado, color blanco, colocado con puente de montaje y mariposa de regulación, incluso plenum de montaje con cuello circular de chapa, montaje, conexión mediante tubo flexible reforzado y unido mediante brida. Ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,200	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	4,42	
TO02100	0,100	h	OFICIAL 1ª	22,11	2,21	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
HIC27801	1,000	u	DIFUSOR 14" CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO	34,01	34,01	
HIC49900	1,000	u	PUENTE MONTAJE DE AC. Y PLENUM	15,10	15,10	
			Suma la partida.....			56,07
			Costes indirectos.....		10,62%	5,95
			TOTAL PARTIDA			62,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.02.18		u	EXTRACTOR EN LÍNEA Q=300 m3/h Extractor en línea con las siguientes características: Punto de funcionamiento nominal Q: 300,0 m³/h - Pt: 69,81 Pa - Pst: 43,25 Pa; con acoplamientos elásticos, y soportes antivibratorios; Instalado, probado, y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material.			
001OB170	0,932	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	20,61	
P21VL070	1,000	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 300 m3/h	278,38	278,38	
PM0300	2,076	u	Pequeño Material	3,00	6,23	
Suma la partida.....						305,22
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						337,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

008.02.19		u	EXTRACTOR EN LÍNEA Q=1000 m3/h Extractor en línea (en planos Extractor en línea) con las siguientes características: Punto de funcionamiento nominal Q: 1.000,0 m³/h - Pt: 106,91 Pa - Pst: 88,79 Pa; con acoplamientos elásticos, y soportes antivibratorios; Instalado, probado, y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material.			
001OB170	2,794	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	61,78	
P21VL080	1,000	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 340 m3/h D=125 mm	506,84	506,84	
PM0300	2,076	u	Pequeño Material	3,00	6,23	
Suma la partida.....						574,85
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						635,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

008.02.20		u	TERMINAL DE RETORNO 125 mm Unidad terminal de retorno boca de extracción marca AIRZONE, de 125 mm de diámetro			
ATC00200	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	6,39	
TO01400	0,250	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	5,53	
IC06921	1,000	u	BOCA EXTRACCIÓN 125 mm AIRZONE	16,60	16,60	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....						30,17
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

008.02.21		u	TERMINAL DE RETORNO 100 mm Unidad terminal de retorno boca de extracción marca AIRZONE, de 100 mm de diámetro			
ATC00200	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	4,26	
TO01400	0,250	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	5,53	
IC06931	1,000	u	BOCA EXTRACCIÓN 100 mm AIRZONE	6,52	6,52	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....						17,96
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 008.03 GASES MEDICINALES						
APARTADO 008.03.01 CUADROS DE ZONA						
008GMZ202001	u		Cuadro de Zona O2 + Vacío C. Regulación de 2º estadio para oxígeno y vacío doble reducción 2º Estadio para oxígeno (Cód: 13240331) 2º Estadio Delta P para gases medicinales según en 738-2 y con marcado CE según directiva 93/42/CEE. Compuesto por 2 reductores de presión, 4 válvulas de corte, manómetros de entrada y salida y 1 enchufe rápido de conexión a botella de oxígeno. Suministrado en soporte de acero. Presión de entrada máx. 10 Barg y min. 8 Barg. Presión de salida nominal 4,8 Barg. Válvula de bola de latón de 1/2" (cód: 13220602) cuerpo de latón con asientos y juntas de Ptf. Pn 40. Desengrasada uso oxígeno. Accesorios incluidos. Válvula de corte y vacuómetro: grupo de control de vacío con válvula de corte y vacuómetro. Marca Delta P modelo 10875-2000. Cuadro zonificación para 3 elementos cuadro para empotrar para 2 grupos de reguladores de doble reducción de 2D Estadio y 1 grupo de control de vacío. con cerradura de bloqueo y apertura de emergencia. Marca Delta P modelo 8546b-1026a. Incluido pp de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.			
ATC00100	2,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	86,32	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	86,64	
P2GV	1,000	ud	CUADRO DE ZONA	950,00	950,00	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
				Suma la partida.....		1.123,43
				Costes indirectos.....	10,62%	119,31
				TOTAL PARTIDA		1.242,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 008.03.02 SIST. MONITORIZACION Y ALARMAS

008GMA20303	u		SIST. DE MON. Y ALARMA PARA CUADRO DE ZONA O2 + VACÍO C. Alarma presión de línea de 3 gases central de alarma 1 gases + vacío con LCD y 3 captadores (cód: 14000161) instalación en pared. Avisa con una señal acústica-óptica cuando la presión de la línea esté por debajo de dos valores prefijados. Alarma media de presión y baja presión, pilotos luminosos amarillo y rojo respectivamente. Color verde, buen funcionamiento de las líneas. Con dos señales acústicas para las dos diferentes alarmas. S/ UNE EN 737. Dispone de botón de paro de la señal acústica y de botón de verificación de funcionamiento de las señales ópticas. Funciona a 220V. La conexión desde la tubería hasta la central se realiza mediante tubo de PVC ø4 mm. Dimensiones: 166x160x81 mm. Tubo de cobre de 10x1 mm TUB-E TM. (Cód: 13200602) válvula de bola de latón de 3/8" (Cód: 13220601) entronque CU 3/8"x10 mm, fig. 243g m-h (Cód: 13040813) tuerca reducción inox. De 3/8"m-1/4" h RÁCOR LEGRIS inox. De 1/4"m-conexión 4 mm metros de tubo LEGRIS de 4 mm metros de tubo corrugado ROHRPFLEX-PA diámetro 21 mm			
ATC00100	2,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	86,32	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	86,64	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
P2A	1,000	ud	CUADRO DE ZONA	1.110,00	1.110,00	
				Suma la partida.....		1.283,43
				Costes indirectos.....	10,62%	136,30
				TOTAL PARTIDA		1.419,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008CHT00001N		u	CABECERO HORIZONTALES TDS-270, INSTALACION NUEVA Suministro, instalación y puesta en marcha de cabecero en obra nueva tedysel tdsn270 en ral 5007 con accesorios ref: N270/SV20359AI Cabecero 1.700 mm n270 perfil ral 5015 -tapas 1 ud. Testeros 1 ud. Luz indirecta tira led 1 x 20 w 1 ud. Luz directa tira led 1 x 10 w 1 ud. Mando para encendido de luz directa e indirecta (incluye TELERRUPTOR 5V) 1 ud. Adaptación para llamada enfermera IEGRAND MOSAIC 1m 4 ud. Toma eléctrica blanca 16 a (SCHUKO) 4 ud. Toma eléctrica roja 16 a (SCHUKO) 1 ud. Toma telefono RJ11 1 ud. Toma data RJ45 DOBLE CAT 6 1 ud. Tubeado & preparación para O2 (toma excluida) 1 ud. Tubeado & preparación para VAC (toma excluida) Incluso montaje y conexionado de los elementos descritos, con cableado ES07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 para fuerza bajo tubo PVC I.H., y cableado UTP CAT 5 AWG24 L.H., Ayudas de albañilería, material de soportación y accesorios. Medida la unidad instalada.			
CABECERO	1,000		CABECERO SUMINISTRO	925,21	925,21	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	12,95	
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
WW00300	100,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
WW00400	100,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	33,00	
				Suma la partida.....		1.074,48
				Costes indirectos.....	10,62%	114,11
				TOTAL PARTIDA		1.188,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008CHT00001NR		u	CABECERO TEDYSEL TDSN270 en RAL 5007, CON RETIRARA Y ADAPTACION Suministro, instalación y puesta en marcha de cabecero en rehabilitación TEDYSEL TDSN270 en RAL5007 con accesorios REF: N270/SV20359AI 1.700 mm N270 perfil MONOBLOC (3 mm de espesor) RAL 5007 1 ud. Testeros 1 ud. Luz indirecta tubo T8 led 1 x 20 w 1 ud. Luz directa tubo T8 led 1 x 10 w 1 ud. Mando de llamada enfermera (3 pulsadores + telerruptor 5 v +Indicador led) 3 ud. Toma eléctrica blanca 16 A (SCHUKO) 3 ud. Toma eléctrica rojas 16 A (SCHUKO) 1 ud. Toma telefono RJ11 1 ud. Toma DATA RJ45 Doble cat 6 1 ud. Toma O2 nordica 1 ud. Toma VAC nordica Se incluye en el suministro, montaje, conexión y puesta en marcha de: - retirada existente - modificación instalación de gases existentes para adaptar a situación de cabecero - regola para empotrar instalaciones existentes en pared y techo. Totalmente terminado y pintado - ordenado y canalizado nuevo de líneas de alimentación eléctrica, telecomunicaciones, gases, llamadas de enfermería y preinstalación de 2 tubos dn25 para posibles ampliaciones. Incluso ampliaciones de líneas eléctricas, telecomunicaciones en caja de derivación, tubo corrugado y líneas libre de halogenos si fuera necesario hasta cabecero. - retirada hasta cuba tapada en el recorrido en el interior del hospital y a vertedero. Todo lo retirado se propondrá entrega a mantenimiento antes de su retirada a vertedero.El replanteo y montaje se realizara basada en especificaciones de SSTT y mobiliario a instalar.			
CABECERO	1,000		CABECERO SUMINISTRO	925,21	925,21	
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	43,16	
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
H08GAS12001	2,000	u	TOMA DE GASES MEDICIONALES O2-VACIO-AIR MED-PROTOX.	82,20	164,40	
H08GAS12004	6,000	m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICIONALES DIAM 15 MM.	18,53	111,18	
MATELEC	1,000	u	MATERIALES ELECTRICICO VARIADO	100,00	100,00	
				Suma la partida.....		1.392,91
				Costes indirectos.....	10,62%	147,93
				TOTAL PARTIDA		1.540,84

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008AGS0004		u	ESTABILIZADORA Etapa estabilizadora con certificado CE como producto sanitario clase IIB según directiva 93/42/CE de presión formado por: - Soporte a pared - Manometro de entrada de 0-16 bar. - Dos bloques de regulación ajustable. Cada regulador lleva incorporada una llave de purga para su mantenimiento, con las siguientes características: *Presión máxima de entrada 30 bar *Presión máxima de salida regulada hasta 10 bar *Caudal Nominal a 8 bar; 38 Nm³/h. - Una conexión G 3/8" H por regulador. - Cuatro Valvulas de corte. - Manometro de salida de 0-16 bar. - A la entrada y la salida tiene 4 conexiones taponadas, 2 G1/4"H y 2 G3/8"H. - Una válvula de retención 3/8"M-1/8"H para la Toma. - Una toma CM selectiva. - Una valvula de seguridad Incluyendo p.p. de material auxiliar y accesorios. Totalmente instalado y probado.			
TO01900	8,000	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	176,88	
AGS0004.1	1,000		ESTABILIZADORA	865,00	865,00	
				Suma la partida.....		1.041,88
				Costes indirectos.....	10,62%	110,65
				TOTAL PARTIDA		1.152,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008AGS0007		u	PRESOSTATO AJUSTABLE Presostato ajustable de 4 a 12 bar para transmisión de señal de presión a módulo de alarma o a panel de alarmas. Permite dar señal de rampa vacía o baja presión de red. Para funcionamiento con oxígeno. Totalmente instalado y probado, incluyendo p.p. de material auxiliar y accesorios.			
TO01900	0,500	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	11,06	
AGS0007.1	1,000		PRESOSTATO	195,00	195,00	
Suma la partida.....						206,06
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						227,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008AGS0005		u	CUADRO DE INVERSIÓN Cuadro de Inversión totalmente neumático para suministro de gases procedentes de rampas de botellas con certificado CE como Producto Sanitario clase IIb, según directiva 93/42/CE, con cambio semi-automático de rampa y conexión a sistema de televigilancia para señalización del vaciado de la rampa en uso. Características: - Ausencia total de conexiones eléctricas. - Garantía de suministro - Manómetros de presión de ambas rampas y del suministro a la red. - Salida neumática para conexión con aviso a distancia. - Rearme manual para cambio de rampa - Presión de trabajo máxima = 10 bar. - Caudal = 42 m3/h. Máximo - Circuitos de distribución de consumo independientes para cada rampa, lo que permite efectuar mantenimiento en una de ellas mientras la otra sigue funcionando. Totalmente instalado y probado, incluyendo p.p. de material auxiliar y accesorios.			
TO01900	16,000	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	353,76	
AGS0005.1	1,000		CUADRO DE INVERSIÓN	2.115,00	2.115,00	
Suma la partida.....						2.468,76
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						2.730,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 008.03.03 CANALIZACIONES

008GAS12002		m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICINALES DIAM 10 MM. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 10 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación, completamente instalada, señalizada y probada. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	1,28	
IF27901	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM. 10 mm	10,07	10,17	
HTO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,54	
HWW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92972	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16	0,16	
Suma la partida.....						15,82
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008GAS12003		m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICINALES DIAM 12 MM. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 12 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación, completamente instalada, señalizada y probada. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	1,28	
HTO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,54	
HWW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92972	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16	0,16	
IF27902	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM. 12 mm	11,80	11,92	
			Suma la partida.....			17,57
			Costes indirectos.....		10,62%	1,87
			TOTAL PARTIDA			19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008GAS12004		m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICINALES DIAM 15 MM. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 15 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación, completamente instalada, señalizada y probada. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	1,28	
HTO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,54	
HWW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92972	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16	0,16	
IF27903	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM. 15 MM	12,75	12,88	
			Suma la partida.....			18,53
			Costes indirectos.....		10,62%	1,97
			TOTAL PARTIDA			20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

008GAS12006		m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICINALES DIAM 22 MM. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 22 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación, completamente instalada, señalizada y probada. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	1,28	
HTO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,54	
HWW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92972	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16	0,16	
IF27904	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM 22 MM	16,85	17,02	
			Suma la partida.....			22,67
			Costes indirectos.....		10,62%	2,41
			TOTAL PARTIDA			25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008GAS12007		m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICINALES DIAM 28 MM. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 28 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación, completamente instalada, señalizada y probada. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	1,28	
HTO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,54	
HWW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92972	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16	0,16	
TC29	1,010	m	TUBO COBRE DIAM 28MM	20,00	20,20	
			Suma la partida.....			25,85
			Costes indirectos.....		10,62%	2,75
			TOTAL PARTIDA			28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

008GAS12008		m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICINALES DIAM 32 MM. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 32 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación, completamente instalada, señalizada y probada. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	1,28	
HTO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,54	
HWW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92972	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16	0,16	
TC32	1,010	m	TUBO COBRE DIAM 32MM	22,00	22,22	
			Suma la partida.....			27,87
			Costes indirectos.....		10,62%	2,96
			TOTAL PARTIDA			30,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

008GAS12009		m	TUBERÍA DE COBRE GASES MEDICINALES DIAM 54 MM. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 54 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación, completamente instalada, señalizada y probada. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	42,60	1,28	
HTO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,54	
HWW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92972	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16	0,16	
IF27905	1,010	m	TUBO COBRE DIAM 54MM	25,80	26,06	
			Suma la partida.....			31,71
			Costes indirectos.....		10,62%	3,37
			TOTAL PARTIDA			35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008AGS0006		u	COLECTORES DE ALTA PRESIÓN Colectores de alta presión de una botella para suministro de gases, con certificado CE como producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE y con selectividad de conexión según REP MIE EP-6 formado cada uno de: - Un soporte de perfil laminado para su fijación en la pared. - Un punto de conexión a cilindros, fijado al soporte y unidos entre si por medio de tubo de cobre soldado de ALTA PRESION, que alojan a dos válvulas unidireccionales. - Un serpentín tipo Lira, de ALTA PRESION, con certificado de Prueba Hidráulica, certificado CE como producto sanitario clase IIB según directiva 93/42/CE y, según REP MIE EP-06, con sus conexiones selectivas para AIRE MEDICINAL. - Anclaje para una botella con cadenilla de sujeción de las mismas y accesorios de fijación a pared. Totalmente instalado y probado, incluyendo p.p. de material auxiliar y accesorios.			
TO01900	4,000	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	88,44	
AGS0006.1	1,000		COLECTOR DE ALTA PRESIÓN	398,00	398,00	
Suma la partida.....						486,44
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						538,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO 008.03.04 VALVULERIA

008GAS12200		u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 15 MM Válvula de independización, tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 15- 1/2" medida la unidad completamente instalada.			
HWW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IF30611	1,000	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	45,00	45,00	
HTO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
Suma la partida.....						50,11
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						55,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

008GAS12201		u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM 22 MM Válvula de independización, tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 22-3/4" medida la unidad completamente instalada.			
HWW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
HTO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
IF30612	1,000	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (22 mm)	60,00	60,00	
Suma la partida.....						65,11
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						72,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

008GM1203		u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 32 MM Válvula de independización, tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 1"(32mm) medida la unidad completamente instalada.			
HTO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
IF30630	1,000	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm)	80,00	80,00	
HWW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida.....						85,11
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008GM1204		u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 48 MM Válvula de independización, tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 1½" (48 MM) medida la unidad completamente instalada.			
HTO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
IF30631	1,000	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM.1½" (48 mm)	100,00	100,00	
HWW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			105,11
			Costes indirectos.....		10,62%	11,16
			TOTAL PARTIDA			116,27

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

008GAS12202		u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM 54 MM Válvula de independización, tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 2" (54 MM) medida la unidad completamente instalada.			
HWW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
HTO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
IF30613	1,000	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (54 mm)	120,00	120,00	
			Suma la partida.....			125,11
			Costes indirectos.....		10,62%	13,29
			TOTAL PARTIDA			138,40

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

008GMV12202		u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DE 1/2" Cuerpo de Latón con asientos y juntas de PTFE. PN 40. Desengrasada uso Oxígeno. Enlace 3P. latón 1/2"x15 mm, fig. 5341G M-H. Entronque Cu 1/2"x15 mm, fig. 243G M-H.			
O01OB170	0,850	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	18,79	
P17XEL280	1,000	u	Válvula esfera latón roscar 1/2"	43,95	43,95	
%PM0200	0,627	%	Pequeño Material	2,00	1,25	
			Suma la partida.....			63,99
			Costes indirectos.....		10,62%	6,80
			TOTAL PARTIDA			70,79

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 008.03.05 TOMAS RAPIDAS

08LM00022		U	TOMA DE OXIGENO CM Toma de gases medicinales, con certificado CE de producto sanitario clase IIA según directiva 93/42/CE, con marcado CE Producto Sanitario, de enchufe rápido por presión. Incluyen caja selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el rótulo del gas. Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas y probadas.			
IM00022	1,000	u	TOMA RAPIDA DE OXIGENO	75,12	75,12	
TO01900	0,500	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	11,06	
			Suma la partida.....			86,18
			Costes indirectos.....		10,62%	9,15
			TOTAL PARTIDA			95,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08LM00023		U	TOMA DE VACIO CM Toma de vacio, con certificado CE de producto sanitario clase IIA según directiva 93/42/CE, con marcado CE Producto Sanitario, de enchufe rápido por presión. Incluyen caja selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el rótulo del gas. Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas y probadas.			
IM00023	1,000	u	TOMA RAPIDA DE VACIO BM	75,12	75,12	
TO01900	0,500	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	11,06	
Suma la partida.....						86,18
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						95,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.03.13		U	TOMA DE PROTÓXIDO CM Toma de gases medicinales para Protóxido de Nitrógeno con marcado CE Producto Sanitario, con enchufe rápido por presión, selector para este gas y dispositivo de aparcamiento, tapeta abisagrada y rótulo de identificación de este gas, incluso caja empotrable selectiva con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, montaje, conexiones y pruebas de estanqueidad, totalmente instalada. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,500	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	11,06	
YGMT.2b	1,000	Ud	TOMA DE PROTÓXIDO C/SELECTOR CM	55,79	55,79	
YGMT.1a	1,000	Ud	CAJA EMPOTRABLE SELECTIVA TOMAS GASES	2,13	2,13	
Suma la partida.....						68,98
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						76,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08AGS0003		U	TOMA DE CO2 Toma de CO2, con certificado CE de producto sanitario clase IIA según directiva 93/42/CE, con marcado CE Producto Sanitario, de enchufe rápido por presión. Incluyen caja selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el rótulo del gas. Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas y probadas.			
TO01900	0,500	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	11,06	
AGS0003.1	1,000		TOMA CO2	75,12	75,12	
Suma la partida.....						86,18
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						95,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.03.15		U	TOMA DE AIRE MEDICINAL CM Toma de gases medicinales para Aire Medicinal con marcado CE Producto Sanitario, con enchufe rápido por presión, selector para este gas y dispositivo de aparcamiento, tapeta abisagrada y rótulo de identificación de este gas, incluso caja empotrable selectiva con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, montaje, conexiones y pruebas de estanqueidad, totalmente instalada. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,500	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11	11,06	
YGMT.2d	1,000	Ud	Toma de Aire Medicinal CM	75,12	75,12	
Suma la partida.....						86,18
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						95,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 008.04 FONTANERÍA						
008.04.01	m		TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=16 mm			
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.						
O01OB170	0,030	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	0,66	
O01OB180	0,030	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	0,64	
P17IO010	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm	1,64	1,64	
P17LC030	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	0,45	
PM2000	0,033	%	Pequeño Material	20,00	0,66	
Suma la partida.....						4,05
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

008.04.02	m		TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm			
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.						
O01OB170	0,030	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	0,66	
O01OB180	0,030	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	0,64	
P17IO020	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm	2,01	2,01	
P17LC040	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	0,55	
PM2000	0,037	%	Pequeño Material	20,00	0,74	
Suma la partida.....						4,60
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

008.04.03	m		TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm			
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.						
O01OB170	0,030	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	0,66	
O01OB180	0,030	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	0,64	
P17IO030	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm	3,56	3,56	
P17LC050	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87	0,87	
PM2000	0,056	%	Pequeño Material	20,00	1,12	
Suma la partida.....						6,85
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
008.04.04		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=32 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.				
O01OB170	0,030	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	0,66		
O01OB180	0,030	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	0,64		
P17IO040	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm	6,79	6,79		
P17LC060	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,44	1,44		
PM2000	0,094	%	Pequeño Material	20,00	1,88		
						Suma la partida.....	11,41
						Costes indirectos.....	10,62%
						TOTAL PARTIDA	12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

008.04.05		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=40 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.				
O01OB170	0,035	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	0,77		
O01OB180	0,035	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	0,74		
P17IO050	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 40x3,7 mm	9,05	9,05		
PM2000	0,104	%	Pequeño Material	20,00	2,08		
						Suma la partida.....	12,64
						Costes indirectos.....	10,62%
						TOTAL PARTIDA	13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

008.04.06		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=50 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.				
O01OB170	0,035	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	0,77		
O01OB180	0,035	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	0,74		
P17IO060	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 50x4,6 mm	13,77	13,77		
PM2000	0,152	%	Pequeño Material	20,00	3,04		
						Suma la partida.....	18,32
						Costes indirectos.....	10,62%
						TOTAL PARTIDA	20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

008.04.07		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=63 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 63x5,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.				
O01OB170	0,050	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	1,11		
O01OB180	0,050	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,06		
P17IO070	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 63x5,8 mm	22,31	22,31		
%PM0200	0,245	%	Pequeño Material	2,00	0,49		
						Suma la partida.....	24,97
						Costes indirectos.....	10,62%
						TOTAL PARTIDA	27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.04.08		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=75 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 75x6,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OB170	0,050	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	1,11	
O01OB180	0,050	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	1,06	
P17IO080	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 75x6,8 mm	35,55	35,55	
PM2000	0,375	%	Pequeño Material	20,00	7,50	
			Suma la partida.....			45,22
			Costes indirectos.....		10,62%	4,80
			TOTAL PARTIDA			50,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

008.04.11		m	TUBERIA PPR RP + FV DN20 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCIO Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN20, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	0,300	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	13,00	
P170010208	1,000	m	TUBERIA 20	2,50	2,50	
P170060520	1,700	u	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 20 mm.	1,62	2,75	
F5PA12020	1,370	m	P.P. DE ACCESORIO TUBERIA	1,35	1,85	
WW00400	0,900	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,30	
COQ1	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	2,00	2,02	
			Suma la partida.....			22,42
			Costes indirectos.....		10,62%	2,38
			TOTAL PARTIDA			24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

008.04.12		m	TUBERIA PPR RP + FV DN25 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCIO Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN25, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	0,350	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	15,16	
P170010210	1,000	MI	TUBERIA PP-R 25	3,50	3,50	
F5PA12025	1,340	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	2,00	2,68	
P170060525	1,330	Ud.	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA	1,73	2,30	
COQ2	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	3,00	3,03	
			Suma la partida.....			26,67
			Costes indirectos.....		10,62%	2,83
			TOTAL PARTIDA			29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.04.13		m	TUBERIA PPR RP + FV DN32 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCIO Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN32, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	0,450	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	19,49	
P170010212	1,000	MI	Tubería PPR 32	5,00	5,00	
F5PA75132	0,870	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	3,15	2,74	
P170060525	1,330	Ud.	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA	1,73	2,30	
COQ3	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	3,00	3,03	
			Suma la partida.....			32,56
			Costes indirectos.....		10,62%	3,46
			TOTAL PARTIDA			36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

008.04.14		m	TUBERIA PPR RP + FV DN40 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCIO Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN40, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	21,66	
P170010214	1,000	MI	TUBERIA PP-R 40	9,30	9,30	
F5PA64140	0,720	MI	P.P. DE ACCESORIOS DE TUBERIA	5,40	3,89	
P170060540	1,000	Ud	ABRAZADERA DE FIJACIÓN ISOFONICA DE 40 mm.	2,12	2,12	
COQ4	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	4,00	4,04	
			Suma la partida.....			41,01
			Costes indirectos.....		10,62%	4,36
			TOTAL PARTIDA			45,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

008.04.15		m	TUBERIA PPR RP + FV DN50 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCIO Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN50, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	0,600	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	25,99	
P170010216	1,000	MI	TUBERIA DE PP-R 50	14,00	14,00	
F5PA53150	0,610	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	8,45	5,15	
P170060550P	0,830	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 50MM	2,23	1,85	
COQ5	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	5,00	5,05	
			Suma la partida.....			52,04
			Costes indirectos.....		10,62%	5,53
			TOTAL PARTIDA			57,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.04.16		m	TUBERIA PPR RP + FV DN63 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCIO Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN63, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	0,650	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	28,16	
P170010218	1,000	MI	Tubería de PPR 63	19,00	19,00	
F5PA53263	0,610	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	13,60	8,30	
P170060563P	0,710	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 63mm	3,30	2,34	
COQ6	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	6,00	6,06	
			Suma la partida.....			63,86
			Costes indirectos.....		10,62%	6,78
			TOTAL PARTIDA			70,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008.04.17		m	TUBERIA PPR RP + FV DN90 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCIO Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN90, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	0,750	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	32,49	
P170010222	1,000	MI	Tubería de PP 90	42,00	42,00	
F5PA42190	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	24,30	12,15	
P170060590P	0,620	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 90 mm.	4,10	2,54	
COQ7	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	8,00	8,08	
			Suma la partida.....			97,26
			Costes indirectos.....		10,62%	10,33
			TOTAL PARTIDA			107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

008.04.18		m	TUBERIA PPR RP + FV DN110 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUCI Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN110, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
P170010224	1,000	MI	TUBERIA DE PP-R 110	58,00	58,00	
F5PA422110	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	37,65	18,83	
P170060594P	0,550	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 110 mm.	4,90	2,70	
COQ8	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	10,00	10,10	
			Suma la partida.....			132,95
			Costes indirectos.....		10,62%	14,12
			TOTAL PARTIDA			147,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.04.19		m	TUBERIA PPR RP + FV DN125 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUC Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN125, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
F5PA423125	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	47,05	23,53	
P170060595P	0,500	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 160 mm.	5,90	2,95	
P170010226R	1,000	MI	Tubería de PP 125	73,00	73,00	
COQ9	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	15,00	15,15	
			Suma la partida.....			157,95
			Costes indirectos.....		10,62%	16,77
			TOTAL PARTIDA			174,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

008.04.20		m	TUBERIA PPR RP + FV DN160 SDR 9 CON AISLAMIENTO 10 MM SUSTITUC Suministro e instalación de tubería de polipropileno PPR RP+FV ITALSAN NIRON FIBER BLUE SDR 9 Serie 4 DN160, certificados AENOR de tubería y certificado de potabilidad, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales totalmente instalado, pruebas y conectado para trabajos de sustitución y reparación de instalación existente en cualquier horario y con instalación en funcionamiento.			
ATC00400	1,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	64,98	
P170010226	1,000	MI	Tubería de PP 160	132,00	132,00	
F5PA423125	0,500	MI	P.P. DE ACCESORIO DE TUBERIA	47,05	23,53	
P170060595P	0,500	Ud	ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 160 mm.	5,90	2,95	
COQ10	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET.	18,00	18,18	
			Suma la partida.....			241,64
			Costes indirectos.....		10,62%	25,66
			TOTAL PARTIDA			267,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

008.01.37		m	RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE Desmontaje, desconexión y retirada de tubería de acero o plástico. Incluido transporte vertical, cuba y canon vertedero.			
ATC00400	0,300	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	13,00	
			Suma la partida.....			13,00
			Costes indirectos.....		10,62%	1,38
			TOTAL PARTIDA			14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.04.22		u	INSTALACION FONTANERIA POR UNIDAD DE BAÑO COMPLETO Ud. De conexión de instalación de fontanería para unidad de baño formado por: - PPR PN20 20/25X2,8 calorifugada en salida de verticales para AF Y AC con pp de aislamiento térmico según RITE - canalización multicapa pert empotrado diam 20x2 mm / 25x2,5 mm - llaves de corte en salida de cada punto de consumo - válvula antirretorno en salida de cada ramal de consumo Incluido corte y conexionado de tuberías a montantes verticales existentes, para la conexión de las nuevas líneas de fontanería. Todos los trabajos necesarios para la correcta conexión de las nuevas líneas al sistema, en horario y forma permitido por la dirección del centro. Suministro de materiales e instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.			
ATC00400	8,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	346,56	
F5PA12020	1,370	m	P.P. DE ACCESORIO TUBERIA	1,35	1,85	
WW00400	0,900	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,30	
TUBERIA	1,000	u	TUBERIA MULTICAPA	100,00	100,00	
			Suma la partida.....			448,71
			Costes indirectos.....		10,62%	47,65
			TOTAL PARTIDA			496,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

008.04.23		u	CONEXION DE BAÑO A NUEVA RED EXISTENTE DE AFCH Desmontaje de instalación existente y ejecución de conexión mediante líneas multicapa PE-al -PE aislado entre tubería existente de Agua fría de PPR y baño mediante colector de latón, incluido conexiones de elementos al mismo, según modelo existente realizado. Incluido trabajos de albañilería.			
ATC00400	3,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	129,96	
F5PA12020	100,000	m	P.P. DE ACCESORIO TUBERIA	1,35	135,00	
WW00400	0,900	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,30	
TUBERIA	1,000	u	TUBERIA MULTICAPA	100,00	100,00	
			Suma la partida.....			365,26
			Costes indirectos.....		10,62%	38,79
			TOTAL PARTIDA			404,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 008.05 CAMARAS FRIGORIFICAS

PANELCAM	M2	PANEL CAMARA FRIGORIFICA ACABADO PLASTIFICADO				
		M2 Suministro y ejecución de panel PIR 100 mm con sistema de enganches, acabado plastisol anti-corrosivo 200 micras. Incluyendo perfiles sanitarios, juntas, elementos auxiliares. Totalmente terminado, medida la unidad ejecutada.				
TO01600	0,150	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	3,32	
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	1,05	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
PANFRIG	1,000	m2	PANEL	62,00	62,00	
MATCOMP	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	12,00	12,00	
			Suma la partida.....			78,70
			Costes indirectos.....		10,62%	8,36
			TOTAL PARTIDA			87,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ALARMA1		u	ALARMA PARA CAMARA CON FOCO Y FUENTE DE ALIMENTACION AKO-55123B Ud Suministro e instalacion de foco y fuente de alimentación AKO 55123b. Medida la unidad funcionando.			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	15,11	
ATC00400	0,350	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	15,16	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
ALARMACAM	1,000	ud	ALARMA	350,00	350,00	
Suma la partida.....						385,91
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						426,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RES		u	VALVULA 2220 C/RESISTENCIA PARA TECHO O PARED HASTA 120M3(FI0425) Ud suministro e instalación de válvula 2220 c/resistencia para techo o pared hasta 120m3(FI04251). Medida la unidad funcionando.			
ATC00400	0,350	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	15,16	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
VALVULA	1,000	ud	VALVULA	80,00	80,00	
Suma la partida.....						100,80
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						111,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

HACHA		u	HACHA BOMBERO CAMARAS + SOPORTE UD Suministro e instalacion de hacha. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						89,00
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						98,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUCAM1		u	PIV. IND. "TP7" LAC-LAC 0º (80MM) M/ALUM. MEDIDAS DE 2000 X 1000 Ud. Suministro e instalación de puerta pivotante 80 mm lacada acabado plastisol, incluyendo protecciones inoxidables para golpes, medida 2000x1000. Medida la unidad instalada, legalizada y funcionando. Características generales: sistema basculante o pivotante sobre bisagras laterales, adecuada para uso de cámaras de recintos de tamaño industrial y usos intensivos, como hipermercados, plataformas logísticas, congeladores industriales, etc. . Marco o bastidor: marco exterior de aluminio 6063 T5 lacado en blanco y con rotura de puente térmico, especial en NYLON. Es robusto y de especial diseño cuidando todos los detalles, para trabajar en el control de altas temperaturas. Hoja: la puerta frigorífica o hoja va protegida y compactada con una marco de aluminio 6063 T5 con excelente rotura de puente térmico en la parte interior. En el interior lleva una pieza compacta inyectada de una sola vez, en alta densidad a 45kg/m3. En todo el perímetro lleva una goma de EPDM muy flexible y a la vez rígida que se adapta para trabajar hasta temperaturas extremas. Herraje: bisagras y cierre robusto, resistente y con diseño elegante. Regulación vertical y horizontal en bisagras y elementos de cierre, formado por un tirador en forma de palanca y dos escudos con garras de apriete, que hace la presión suficiente para un perfecto ajuste y hermeticidad de la hoja contra el bastidor.			
TO01600	0,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	6,63	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	6,32	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
MATCOMP	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	12,00	12,00	
PCAM1	1,000	u	PUERTA Y ELEMENTOS AUXILIARES	1.100,00	1.100,00	
Suma la partida.....						1.125,28
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						1.244,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUCAM2		u	PIV. IND. "TP7" LAC-LAC BT (120MM) M/ALUM. MEDIDAS DE 2000 X 100 Ud. Suministro e instalación de puerta pivotante 120 mm lacada acabado plastisol, incluyendo protecciones inoxidables para golpes, medida 2000x1000. Medida la unidad instalada, legalizada y funcionando. Características generales: sistema basculante o pivotante sobre bisagras laterales, adecuada para uso de cámaras de recintos de tamaño industrial y usos intensivos, como hipermercados, plataformas logísticas, congeladores industriales, etc. . Marco o bastidor: marco exterior de aluminio 6063 T5 lacado en blanco y con rotura de puente térmico, especial en NYLON. Es robusto y de especial diseño cuidando todos los detalles, para trabajar en el control de altas temperaturas. Hoja: la puerta frigorífica o hoja va protegida y compactada con una marco de aluminio 6063 T5 con excelente rotura de puente térmico en la parte interior. En el interior lleva una pieza compacta inyectada de una sola vez, en alta densidad a 45kg/m3. En todo el perímetro lleva una goma de EPDM muy flexible y a la vez rígida que se adapta para trabajar hasta temperaturas extremas. Herraje: bisagras y cierre robusto, resistente y con diseño elegante. Regulación vertical y horizontal en bisagras y elementos de cierre, formado por un tirador en forma de palanca y dos escudos con garras de apriete, que hace la presión suficiente para un perfecto ajuste y hermeticidad de la hoja contra el bastidor.			
TO01600	0,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	6,63	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	6,32	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
MATCOMP	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	12,00	12,00	
PCAM2	1,000	u	PUERTA Y ELEMENTOS AUXILIARES	1.400,00	1.400,00	
					Suma la partida.....	1.425,28
					Costes indirectos.....	10,62% 151,36
					TOTAL PARTIDA	1.576,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PUCAM3		u	BAT. POLIETILENO "TB2" 40MM (2H)/ALUM. C/VISOR Ud. Suministro e instalación de puerta batiente polietileno 40 mm 2 hojas con visor, incluyendo protecciones para golpes, medida 2000x1000. Medida la unidad instalada, legalizada y funcionando. Hoja: polietileno enmarcada con perfil aluminio anodizado alta resistencia + perfil bisagra. Espesor hoja 40mm, inyectada con espuma de poliuretano a alta presión densidad 50kg/m3. Burlete EPDM gris muy flexible instalado en las verticales de la hoja. Mirilla EPDM gris + metacrilato 4mm. Marco: perfil aluminio extrusionado adaptable a diferentes espesores de panel y obra civil. Acabados: lacado blanco (estándar), anodizado puertas inox. y llacado color a elegir. Herrajes: bisagras vaivén COMPOSITE gris, eje y pasadores en acero inoxidable. Retención a 90°.			
TO01600	0,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	6,63	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	6,32	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
MATCOMP	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	12,00	12,00	
PCAM3	1,000	u	PUERTA Y ELEMENTOS AUXILIARES	1.500,00	1.500,00	
					Suma la partida.....	1.525,28
					Costes indirectos.....	10,62% 161,98
					TOTAL PARTIDA	1.687,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUELOCAM		M2	SUELO CAMARA FRIGORIFICA INOX LAGRIMADO M2 suministro y ejecucion de panel PIR 100 mm, acabado inoxidable AISI316 lagrimado. Incluyendo perfiles sanitarios, juntas, elementos auxiliares. Totalmente terminado, medida la unidad ejecutada.			
TO01600	0,150	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	3,32	
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	1,05	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
MATCOMP	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	12,00	12,00	
PANSUELO	1,000	m2	SUELO	270,00	270,00	
					Suma la partida.....	286,70
					Costes indirectos.....	10,62% 30,45
					TOTAL PARTIDA	317,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.02		u	EQUIPO MEDIA TEMPERATURA 1700 W Ud. Suministro, instalación, conexión, puesta en marcha y legalización de: Equipo semicompacto silencioso de refrigeración a media temperatura formado por Evaporadora de tipo bajo perfil y mo-tocondensadora silenciosa carrozada con ventilador Axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca Intarcon, modelo MSF-NG-1018. Características: - desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 1x450 w. - refrigerante R449A. - alimentación 230v ~ 50hz. - compresor hermético alternativo de 3/4 CV. - potencia frigorífica (T cámara: 0°C/ T exterior: 35°C): 1649 w. - potencia absorbida nominal: 940 w. - caudal de condensación: 1700 m3/h. - caudal de evaporación: 550 m3/h. - conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/4"-1/2". - nivel de presión sonora 10m: 34 dBA. - dimensiones unidad condensadora: 1030x375x580 mm. - dimensiones unidad evaporadora: 600x418x200 mm. - peso: 68+16 kg. - control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, inte-grado en la unidad. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento poliuretano para la batería de condensación. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento epoxi para la batería de evaporación. Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexión, desagües, termostato, so-porte. Medida la unidad funcionando y legalizada. .			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME1	1,000	u	EQUIPO, TERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	4.000,00	4.000,00	
				Suma la partida.....		4.560,20
				Costes indirectos.....	10,62%	484,29
				TOTAL PARTIDA		5.044,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.03		u	MOTOCONDENSADORA 1950 W Ud. Suministro, instalación, conexión, puesta en marcha y legalización de: Motocondensadora silenciosa de descarga horizontal para refrigeración a baja temperatura Marca INTARCON, modelo BDF-NG-1055, fabricada en carrocería y chasis de acero galvanizado prelacado, equipada con compresor hermético alternativo modelo FH2480Z de 1 3/4 CV montado sobre amortiguadores y aislado acústicamente, con silenciador de descarga, clixon interno y resistencia de cárter. Batería tropicalizada para una temperatura ambiente de hasta 50°C. circuito frigorífico fabricado en tubo de cobre recocido equipado con presostatos de alta y baja presión, válvulas de seguridad, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido. Motoventilador de bajas revoluciones. Control de presión de condensación por presostato. Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y Motoventilador. Características: - equipada con regulación electrónica con mando de control digital situable a distancia. - refrigerante R449A. Incluye sistema de inyección de líquido para limitar la temperatura de descarga del compresor. - alimentación 230v ~ 50hz. - potencia frigorífica (T evap.: -27°C / T exterior: 35°C): 1937 w. - potencia absorbida nominal: 1710 w. - caudal de condensación: 1700 m3/h. - conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8"-5/8". - nivel de presión sonora 10m: 36 dBA - dimensiones: 1030x373x577 mm. - peso: 93 kg. - control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del Ventilador, integrado en la unidad. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento de poliuretano para la batería Exterior. Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexión, desagues, termostato, soporte. Medida la unidad funcionando y legalizada.			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME2	1,000	u	EQUIPO, TERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	3.800,00	3.800,00	
				Suma la partida.....		4.360,20
				Costes indirectos.....	10,62%	463,05
				TOTAL PARTIDA		4.823,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.04		u	EVAPORADORA 1900 W Ud. Suministro, instalación, conexión, puesta en marcha y legalización de: Unidad evaporadora tipo cúbico comercial para refrigeración a baja temperatura marca Intarcon, modelo BJC-NG-1225. Diseñada para trabajar con R449A. Construida en Estructura y carrocería de acero galvanizado prelacado y aluminio. Batería de alta Eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio. Bandeja de condensados abatible en Acero inoxidable. Motoventiladores axiales de gran caudal. Válvula solenoide y válvula de Expansión termostática regulable preajustada de fábrica. Conexiones frigoríficas a soldar con sifón de línea de aspiración integrado. - alimentación: 230v ~ 50Hz. - desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en batería y en bandeja de Condensados: 2x700 w. - resistencia flexible de desagüe. - potencia frigorífica (T cámara: -20 °C, 95% hr / dt1=7 k): 1919 w. - ventiladores: 2 x ø254 mm. - potencia absorbida por los ventiladores: 140 w. - caudal de aire: 1600 m3/h. - alcance: 4 m. - conexiones frigoríficas: 5/8"-1/4". - paso de aleta: 6 mm. - superficie aleteada: 8,4 m2. - volumen interno: 2,7 litros. - dimensiones (largo x ancho x alto): 1170x460x465 mm. - peso: 42 kg. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento EPOXI para la batería de evaporación. Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexión, desagues, termostato, soporte. Medida la unidad funcionando y legalizada.			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME3	1,000	u	EQUIPO, TERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	1.100,00	1.100,00	
				Suma la partida.....		1.660,20
				Costes indirectos.....	10,62%	176,31
				TOTAL PARTIDA		1.836,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.05		u	EQUIPO SEMICOMPACTO 1100 W Ud. Suministro, instalación, conexión, puesta en marcha y legalización de: Equipo semicompacto silencioso de refrigeración a media temperatura formado por Evaporadora de tipo bajo perfil y motocondensadora silenciosa carrozada con ventilador Axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca Intarcon, modelo MSF-NG-1014. Características: - desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 1x450 w. - refrigerante R449A. - alimentación 230v ~ 50Hz. - compresor hermético alternativo de 1/2 cv. - potencia frigorífica (t cámara: 0°C / t exterior: 35°C): 1095 w. - potencia absorbida nominal: 770 w. - caudal de condensación: 1700 m3/h. - caudal de evaporación: 550 m3/h. - conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/4"-1/2". - nivel de presión sonora 10m: 34 dBA. - dimensiones unidad condensadora: 1030x375x580 mm. - dimensiones unidad evaporadora: 600x418x200 mm. - peso: 59+16 kg. - control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del Ventilador, integrado en la unidad. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento poliuretano para la batería de Condensación. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento epoxi para la batería de evaporación. Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexión, desagües, termostato, soporte. Medida la unidad funcionando y legalizada.			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME4	1,000	u	EQUIPO, TERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	3.000,00	3.000,00	
				Suma la partida.....		3.560,20
				Costes indirectos.....	10,62%	378,09
				TOTAL PARTIDA		3.938,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.06		u	EQUIPO SEMICOMPACTO 2150 W Ud. Suministro, instalacion, conexion, puesta en marcha y legalización de: Equipo semicompacto silencioso de refrigeración a media temperatura formado por Evaporadora de tipo bajo perfil y motocondensadora silenciosa carrozada con ventilador Axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca Intarcon, modelo MSF-NG-2026. Características: - desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 1x700 w. - refrigerante R449A. - alimentación 230v ~ 50hz. - compresor hermético alternativo de 1 1/4 cv. - potencia frigorífica (T cámara: 0°C / T exterior: 35°C): 2147 w. - potencia absorbida nominal: 1440 w. - caudal de condensación: 1700 m3/h. - caudal de evaporación: 1050 m3/h. - conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/4"-1/2". - nivel de presión sonora 10m: 34 dBA. - dimensiones unidad condensadora: 1030x375x580 mm. - dimensiones unidad evaporadora: 950x418x200 mm. - peso: 83+24 kg. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento epoxi para la batería de evaporación. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento poliuretano para la batería de Condensación. - control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del Ventilador, integrado en la unidad. Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexion, desagües, termostato, soporte. Medida la unidad funcionando y legalizada.			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME5	1,000	u	EQUIPO, TERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	4.500,00	4.500,00	
				Suma la partida.....		5.060,20
				Costes indirectos.....	10,62%	537,39
				TOTAL PARTIDA		5.597,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.07		u	EQUIPO SEMICOMPACTO 1210 W			
			<p>Ud. Suministro, instalación, conexión, puesta en marcha y legalización de: Equipo semicompacto silencioso de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de tipo bajo perfil y motocondensadora silenciosa carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca Intarcon, modelo MSF-NG-1016. Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 1x450 w. - refrigerante R449A. - alimentación 230v ~ 50hz. - compresor hermético alternativo de 5/8 cv. - potencia frigorífica (T cámara: 0°C / T exterior: 35°C): 1210 w. - potencia absorbida nominal: 810 w. - caudal de condensación: 1700 m3/h. - caudal de evaporación: 550 m3/h. - conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/4"-1/2". - nivel de presión sonora 10m: 34 dBA. - dimensiones unidad condensadora: 1030x375x580 mm. - dimensiones unidad evaporadora: 600x418x200 mm. - peso: 67+16 kg. - control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, integrado en la unidad. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento poliuretano para la batería de Condensación. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento epoxi para la batería de evaporación. <p>Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexión, desagües, termostato, soporte. Medida la unidad funcionando y legalizada.</p>			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME6	1,000	u	EQUIPO, THERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	3.500,00	3.500,00	
				Suma la partida.....		4.060,20
				Costes indirectos.....	10,62%	431,19
				TOTAL PARTIDA		4.491,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.08		u	EQUIPO SEMICOMPACTO 2700 W Ud. Suministro, instalación, conexión, puesta en marcha y legalización de: Equipo semicompacto silencioso de refrigeración a media temperatura optimizado para conservación de carnes, formado por evaporadora de tipo plafón cuasiestático de doble flujo a muy baja velocidad y motocondensadora silenciosa carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca Intarcon, modelo MSF-UG-1034. Características: - desescarhe por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 2x700 w. - refrigerante R449A. - alimentación 400v 3n ~ 50hz. - compresor hermético alternativo de 1 1/2 cv. - potencia frigorífica (Tcámara: 0°C / T exterior: 35°C): 2699 w. - potencia absorbida nominal: 1840 w. - caudal de condensación: 1700 m3/h. - caudal de evaporación: 700 m3/h. - conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8"-5/8". - nivel de presión sonora 10m: 35 db(a). - dimensiones unidad condensadora: 1030x375x580 mm. - dimensiones unidad evaporadora: 1056x952x245 mm. - peso: 83+43 kg. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento poliuretano para la batería de condensación. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento epoxi para la batería de evaporación. Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexión, desagües, termostato, soporte. Medida la unidad funcionando y legalizada.			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME7	1,000	u	EQUIPO, TERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	6.000,00	6.000,00	
				Suma la partida.....		6.560,20
				Costes indirectos.....	10,62%	696,69
				TOTAL PARTIDA		7.256,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.09		u	EQUIPO SEMICOMPACTO 3050 W Ud. Suministro, instalacion, conexion, puesta en marcha y legalizacion de: Equipo semicompacto silencioso equipado con sistema de control pasivo de humedad de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de tipo plafón doble flujo y motocondensadora silenciosa carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo HSF DG- 1018. Características: - desescarche por aire. - refrigerante R449A. - alimentación 230v ~ 50hz. - compresor hermético alternativo de 3/4 cv. - potencia frigorífica (Tcámara: 10°C, 95% hr / t exterior: 35°C): 3036 w. - potencia absorbida nominal: 1220 w. - caudal de condensación: 1700 m3/h. - caudal de evaporación: 1800 m3/h. - conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/4"-1/2". - nivel de presión sonora 10m: 34 db(a). - dimensiones unidad condensadora: 1030x375x580 mm. - dimensiones unidad evaporadora: 1056x952x245 mm. - peso: 68+45 kg. - control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, integrado en la unidad. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento poliuretano para la batería de condensación. - tratamiento anticorrosión a base de recubrimiento epoxi para la batería de evaporación. Incluyendo tubería refrigerante, aislamiento, cableado de interconexión, desagües, termostato, soporte. Medida la unidad funcionando y legalizada.			
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	44,22	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HIC01002	20,000	M	TUBERÍA CONEXIÓN COBRE DESHIDRATADA	21,00	420,00	
CAME8	1,000	u	EQUIPO, TERMOSTATO, SOPORTE Y OTROS ELEMENTOS	5.400,00	5.400,00	
				Suma la partida.....		5.960,20
				Costes indirectos.....	10,62%	632,97
				TOTAL PARTIDA		6.593,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
008.05.10		u	SISTEMA DE CONTROL CAMARAS Ud. Suministro, instalacion, conexion, puesta en marcha y legalizacion de: Módulo electrónico (kibox2) de adquisición de datos y conexión a internet: - alimentación eléctrica: 110-230 v / 1 ph / 50-60 Hz. - 2 puertos RS485, protocolo modbus RTU Y TCP/IP (otros protocolos a consultar). - control de hasta 16 dispositivos, compatible con todas las marcas. (para ampliar el número de dispositivos consultar). - conexión ETHERNET PLUG & PLAY. Conexión automática a internet (sin IP fija). - conexión WIFI, 3G, 4G (opcional). - localización GPS (opcional). Servicio de acceso, gestión y alojamiento de datos en la nube. Plan profesional. - servicio web compatible con cualquier navegador, formato responsive para PC y móvil. - acceso a estado de equipos en tiempo real, parámetros y comandos de control. - acceso a histórico de datos de 1 año. (representación gráfica y descarga de datos) - visualización y notificación de alarmas vía email. - gestión documental de la instalación. - diseño inicial de diagrama y gráficas de la instalación. - 3 usuarios con permisos configurables (operario, mantenedor, instalador). - cable de 100 m de 2x1 mm2 apantallado libre de halógenos Z1C4Z1-K. La adquisición y utilización de este tipo de cable apantallado libre de halógenos en la instalación ofrecerá un año adicional de garantía sobre el producto kiconex. - módem gsm 3g/4g provisto de antena para mejora de cobertura - ud. Cuadro de control marca kiconex, modelo ce kiconex, en armario de chapa de acero galvanizado pintado en blanco con llave, equipado con protección magnetotérmica, base enchufe SCHUKO y bornas de conexión. Con dimensiones largo 400mm, ancho 400mm y fondo 150mm.			
TO01400	4,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11	88,44	
TO02100	8,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	176,88	
SOFT	1,000	u	CUADRO Y SOFTWARE	2.600,00	2.600,00	
				Suma la partida.....		2.865,32
				Costes indirectos.....	10,62%	304,30
				TOTAL PARTIDA		3.169,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

008.05.01		u	ENFRIADORA DE AGUA marca HITECSA, modelo EQP2X 260 ASDP1 Unidad enfriadora de agua, bomba de calor reversible, de condensación por aire, marca HITECSA, modelo EQP2X 260 ASDP1, cap. frig. 58 KW, cap. cal. 60 Kw. Tratamiento anticorrosión en las baterías. Bomba doble Resistencia antihielo de evaporador Control de condensación. Interface MODBUS.			
O01OB170	10,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	22,11	221,10	
O01OB180	10,000	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,21	212,10	
P21YCP060	1,000	u	Enfriadora agua Hitecsa bomba de calor 58 / 60 kW	40.586,00	40.586,00	
WW00400	200,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	66,00	
				Suma la partida.....		41.085,20
				Costes indirectos.....	10,62%	4.363,25
				TOTAL PARTIDA		45.448,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 008.08 ELECTRÓNICA DE CONTROL

12.01.01	u	Automation Server Premium AS-P. SmartX			
		Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de modulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnologia HTML5 para la facil conexion con smartphones/tablets. La solucion EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos mas usados en los edificios: BAC-net, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programacion. Con la familia de Automation Server, cada modulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuracion. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. HTTP/HTTPS para acceso a internet a traves de firewalls, el cual permite el acceso remoto para la monitorizacion y control, NTP integrado (Network Time Protocol) para la sincronizacion del tiempo a traves del sistema. Integra SMTP para permitir enviar emails para comunicar alarmas y/o notificaciones. Marca Schneider Electric			
			Sin descomposición		2.078,40
			Costes indirectos.....	10,62%	220,73
			TOTAL PARTIDA		2.299,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12.01.02	u	Modulo de E/S SXW 12 DO			
		Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Salidas Digitales FormA (Comun/NA), salidas Rele para aplicaciones de carga directa hasta 2A.alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
			Sin descomposición		353,90
			Costes indirectos.....	10,62%	37,58
			TOTAL PARTIDA		391,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.03	u	Modulo de E/S SXW 12 DO Manual			
		Modulo de Entradas/Salidas con switches manuales Manual/Off/Auto, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Salidas Digitales FormA (Comun,NA), salidas Rele para aplicaciones de carga directa hasta 2A.alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
			Sin descomposición		403,60
			Costes indirectos.....	10,62%	42,86
			TOTAL PARTIDA		446,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.01.04	u	Modulo de E/S SXW 8 DO			
		Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Salidas Digitales FormC (Comun/NC/NA), salidas Rele para aplicaciones de carga directa hasta 3A.alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
			Sin descomposición		325,00
			Costes indirectos.....	10,62%	34,52
			TOTAL PARTIDA		359,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.01.05	u	Modulo de E/S SXW 8 DO Manual			
		Modulo de Entradas/Salidas con switches manuales Manual/Off/Auto, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Salidas Digitales FormC (Comun/NC/NA), salidas Rele para aplicaciones de carga directa hasta 3A.alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
			Sin descomposición		368,30
			Costes indirectos.....	10,62%	39,11
			TOTAL PARTIDA		407,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.06		u	Modulo de E/S SXW 8 AO Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Salidas Analogicas, 0..10vdc ,Proteccion contra Cortocircuitos, Alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		320,60
				Costes indirectos.....	10,62%	34,05
			TOTAL PARTIDA			354,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.07		u	Modulo de E/S SXW 8 AO Manual Modulo de Entradas/Salidas con potenciómetros de forzado manual y switches Manual/Off/Auto, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Salidas Analogicas, 0..10vdc ,Proteccion contra Cortocircuitos, Alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		483,10
				Costes indirectos.....	10,62%	51,31
			TOTAL PARTIDA			534,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.08		u	Modulo de E/S SXW 8 AO V/mA Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Salidas Analogicas, 0..10vdc o 0..20mA ,Proteccion contra Cortocircuitos, Alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		346,00
				Costes indirectos.....	10,62%	36,75
			TOTAL PARTIDA			382,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.09		u	Modulo de E/S SXW 8 AO V/mA Manual Modulo de Entradas/Salidas con potenciómetros de forzado manual y switches Manual/Off/Auto, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Salidas Analogicas, 0..10vdc o 0..20mA ,Proteccion contra Cortocircuitos, Alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		509,70
				Costes indirectos.....	10,62%	54,13
			TOTAL PARTIDA			563,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.01.10		u	Modulo de E/S SXW 16 DI Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas digitales, cada entrada puede ser tipo contacto o tipo contador , Proteccion contra Cortocircuitos, Alimentacion por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		265,50
				Costes indirectos.....	10,62%	28,20
			TOTAL PARTIDA			293,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

12.01.11		u	Modulo de E/S SXW 16 UI Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentacion por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		532,90
				Costes indirectos.....	10,62%	56,59
			TOTAL PARTIDA			589,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.12		u	Modulo de E/S SXW 8 UI / 4DO Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. 4 Salidas Digitales FormC (Comun/NC/NA), salidas Rele para aplicaciones de carga directa hasta 3A.Alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		480,70
				Costes indirectos.....	10,62%	51,05
			TOTAL PARTIDA			531,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.13		u	Modulo de E/S SXW 8 UI / 4DO Manual Modulo de Entradas/Salidas con switches y potenciometros manuales Manual/Off/Auto, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. 4 Salidas Digitales FormC (Comun/NC/NA), salidas Rele para aplicaciones de carga directa hasta 3A.Alimentacion por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		504,10
				Costes indirectos.....	10,62%	53,54
			TOTAL PARTIDA			557,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.01.14		u	Modulo de E/S SXW 8 UI / 4 AO Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. 4 Salidas Analogicas, 0..10vdc ,Proteccion contra Cortocircuitos. Alimentacion por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		467,70
				Costes indirectos.....	10,62%	49,67
			TOTAL PARTIDA			517,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.01.15		u	Modulo de E/S SXW 8 UI / 4 AO Manual Modulo de Entradas/Salidas con switches y potenciometros manuales Manual/Off/Auto, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. 4 Salidas Analogicas, 0..10vdc ,Proteccion contra Cortocircuitos. Alimentacion por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		540,50
				Costes indirectos.....	10,62%	57,40
			TOTAL PARTIDA			597,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.01.16		u	Modulo de E/S SXW 8 UI / 4 AO (V/mA) Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. 4 Salidas Analogicas, 0..10vdc o 0..20mA ,Proteccion contra Cortocircuitos. Alimentacion por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		484,10
				Costes indirectos.....	10,62%	51,41
			TOTAL PARTIDA			535,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.17		u	Modulo de E/S SXW 8 UI / 4 AO (V/mA) Manual Modulo de Entradas/Salidas con switches y potenciómetros manuales Manual/Off/Auto, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. 4 Salidas Analógicas, 0..10vdc o 0..20mA. Proteccion contra Cortocircuitos. Alimentacion por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		557,00
				Costes indirectos.....	10,62%	59,15
			TOTAL PARTIDA			616,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

12.01.18		u	Modulo de E/S tipo RTD DI-16 Modulo de Entradas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas del tipo RTD. Proteccion contra Cortocircuitos. Alimentacion por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		637,40
				Costes indirectos.....	10,62%	67,69
			TOTAL PARTIDA			705,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

12.01.19		u	Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC Fuente de Alimentacion del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentacion suministrada al resto de modulos por backplane. 24vac/24vdc. Marca:Schneider Electric			
				Sin descomposición		227,80
				Costes indirectos.....	10,62%	24,19
			TOTAL PARTIDA			251,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.01.20		u	Base electrica para Fuente de Alimentacion SXW Base Terminal para Fuente de Alimentacion del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		64,80
				Costes indirectos.....	10,62%	6,88
			TOTAL PARTIDA			71,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.21		u	Base electrica para Automation Server Premium Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		64,10
				Costes indirectos.....	10,62%	6,81
			TOTAL PARTIDA			70,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.22		u	Base electrica para modulos SXW Base Terminal para Modulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric			
				Sin descomposición		73,80
				Costes indirectos.....	10,62%	7,84
			TOTAL PARTIDA			81,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.02.01	u		Automation Server Bundle, 24 IO, Display Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacto que incluye fuente de alimentación, CPU, controlador de 24 Entradas/Salidas (16 Universales), con Display para forzados manuales y Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora Webserver , con comunicaciones BacNet o ModBus Nativo, autodireccionable, Soporta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , Web-Sevices (SOAP,REST). Interfaz de usuario Webstation Incluida.			
				Sin descomposición		2.505,00
				Costes indirectos.....	10,62%	266,03
			TOTAL PARTIDA			2.771,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

12.02.02	u		Automation Server Bundle, 36 IO, Display Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacto que incluye fuente de alimentación, CPU, controlador de 36 Entradas/Salidas (28 Universales), con Display para forzados manuales y Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora Webserver , con comunicaciones BacNet o ModBus Nativo, autodireccionable, Soporta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , Web-Sevices (SOAP,REST). Interfaz de usuario Webstation Incluida.			
				Sin descomposición		3.034,80
				Costes indirectos.....	10,62%	322,30
			TOTAL PARTIDA			3.357,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.03.01	u		SmartX Controller MP-C-15A Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-15 multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como logicas de control avanzadas, registro de tendencias, gestion de horarios de uso, alarmas, etc. La gran flexibilidad del equipo reside en sus numerosas entradas/salidas del tipo UNIVERSAL, las cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas (analogicas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el MP-C-15 dispone de 8 Ub, 6 Triac y 1 DO (12A). Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy chain. Protocolos soportadas: IP adressng, comunicaciones BACnet/IP y DHCP para una facils configuracion de red. Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4 SmartX sensors. Dispone de USB Host para advance display y mini-USB para configuracion. Disponble de la APP Commisioning Tool para configuracion y commissioning in situ desde el smartphone., Posibilidad de programacion en Script y Function Block. Marca Schneider Electric			
				Sin descomposición		663,10
				Costes indirectos.....	10,62%	70,42
			TOTAL PARTIDA			733,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.02	u		SmartX Controller MP-C-18A Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18A multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como logicas de control avanzadas, registro de tendencias, gestion de horarios de uso, alarmas, etc. La gran flexibilidad del equipo reside en sus numerosas entradas/salidas del tipo UNIVERSAL, las cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas (analogicas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el MP-C-18A dispone de 10 Ub, 4 Triac, 3DO (2A) y 1 DO (12A). Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy chain. Protocolos soportadas: IP adressng, comunicaciones BACnet/IP y DHCP para una facils configuracion de red. Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4 SmartX sensors. Dispone de USB Host para advance display y mini-USB para configuracion. Disponble de la APP Commisioning Tool para configuracion y commissioning in situ desde el smartphone., Posibilidad de programacion en Script y Function Block. Marca Schneider Electric			
				Sin descomposición		918,10
				Costes indirectos.....	10,62%	97,50
			TOTAL PARTIDA			1.015,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.03	u		SmartX Controller MP-C-18B Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18B multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como logicas de control avanzadas, registro de tendencias, gestion de horarios de uso, alarmas, etc. La gran flexibilidad del equipo reside en sus numerosas entradas/salidas del tipo UNIVERSAL, las cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas (analogicas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el MP-C-18B dispone de 10 Ub, 8 Triac. Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy chain. Protocolos soportadas: IP adressing, comunicaciones BACnet/IP y DHCP para una facilis configuracion de red. Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4 SmartX sensors. Dispone de USB Host para advance display y mini-USB para configuracion. Disponible de la APP Commisioning Tool para configuracion y commissioning in situ desde el smartphone., Posibilidad de programacion en Script y Function Block. Marca Schneider Electric			
				Sin descomposición		826,20
				Costes indirectos.....	10,62%	87,74
			TOTAL PARTIDA			913,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03.04	u		SmartX Controller MP-C-24A Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-24A multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como logicas de control avanzadas, registro de tendencias, gestion de horarios de uso, alarmas, etc. La gran flexibilidad del equipo reside en sus numerosas entradas/salidas del tipo UNIVERSAL, las cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas (analogicas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el MP-C-24A dispone de 16 Ub, 4Uc y 4DO. Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy chain. Protocolos soportadas: IP adressing, comunicaciones BACnet/IP y DHCP para una facilis configuracion de red. Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4 SmartX sensors. Dispone de USB Host para advance display y mini-USB para configuracion. Disponible de la APP Commisioning Tool para configuracion y commissioning in situ desde el smartphone., Posibilidad de programacion en Script y Function Block. Marca Schneider Electric			
				Sin descomposición		1.326,20
				Costes indirectos.....	10,62%	140,84
			TOTAL PARTIDA			1.467,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12.03.05	u		SmartX Controller MP-C-36A Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-36A multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como logicas de control avanzadas, registro de tendencias, gestion de horarios de uso, alarmas, etc. La gran flexibilidad del equipo reside en sus numerosas entradas/salidas del tipo UNIVERSAL, las cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas (analogicas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el MP-C-36A dispone de 20 Ub, 8 Uc y 8DO (2A). Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy chain. Protocolos soportadas: IP adressing, comunicaciones BACnet/IP y DHCP para una facilis configuracion de red. Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4 SmartX sensors. Dispone de USB Host para advance display y mini-USB para configuracion. Disponible de la APP Commisioning Tool para configuracion y commissioning in situ desde el smartphone., Posibilidad de programacion en Script y Function Block. Marca Schneider Electric			
				Sin descomposición		1.805,50
				Costes indirectos.....	10,62%	191,74
			TOTAL PARTIDA			1.997,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.06		u	SmartX Controller MP-V-7 Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-V-7 para aplicaciones de VAV. Incluye un actuador de compuerta y sensor de flujo de aire calibrado en fabrica, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como logicas de control avanzadas, registro de tendencias, gestion de horarios de uso, alarmas, etc. La gran flexibilidad del equipo reside en sus numerosas entradas del tipo UNIVERSAL, las cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura), ademas dispone de salidas tipo triac o analogicas En concreto el MP-V-7 dispone de 3 UI, 3 Triac y 1 AO. Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy chain. Protocolos soportadas: IP addressing, comunicaciones BACnet/IP y DHCP para una facilis configuracion de red. Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4 SmartX sensors. Dispone de USB Host para advance display y mini-USB para configuracion. Disponible de la APP Commisioning Tool para configuracion y commissioning in situ desde el smartphone. Posibilidad de programacion en Script y Function Block. Marca Schneider Electric			
				Sin descomposición		397,80
				Costes indirectos.....	10,62%	42,25
			TOTAL PARTIDA			440,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

12.04.01		u	Controlador de zona 16IO 230V Controlador de zona BACnet/IP SmartX Controller RP-C-16, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave de HVAC para el edificio como logicas de control avanzadas, registro de tendencias locales, gestion de horarios de uso y alarmas, para ser usado en standalone o en offline. La gran flexibilidad del equipo reside en sus numerosas entradas/salidas del tipo Ub UNIVERSAL, las cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas (analogicas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el RP-C-16A dispone de 8 Ub, 4 triac, 4 DO (1 de las DO de 12A). Alimentacion 230 VAC Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy chain. Protocolos soportadas: IP addressing, comunicaciones BACnet/IP y DHCP para una facilis configuracion de red. Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4 SmartX sensors. Dispone de Room Bus para aplicaciones de iluminacion y persianas. Dispone de USB Host y mini-USB para configuracion. Bluetooth intgrado para uso de APP eCommissioning Tool. Programacion en Script y Function Block. Dispone de Custom types, plantillas para la modificacion masiva de parametros. Marca Schneider Electric			
				Sin descomposición		331,60
				Costes indirectos.....	10,62%	35,22
			TOTAL PARTIDA			366,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.05.01		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUPITRE PRINCIPAL 076611 LEGRAND Ud suministro e instalación pupitre principal 076611 LEGRAND, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	4,32	
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
PUPITRE	1,000	u	PUPITRE	600,00	600,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
			Suma la partida.....			648,57
			Costes indirectos.....		10,62%	68,88
			TOTAL PARTIDA			717,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.02		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE PUERTA PANTALLA 076607 LEGRAN Ud suministro e instalacion puerta pantalla 076607 LEGRAND - empotrado, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	4,32	
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
BLOQUE	1,000	u	BLOQUE	300,00	300,00	
			Suma la partida.....			348,57
			Costes indirectos.....		10,62%	37,02
			TOTAL PARTIDA			385,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.05.03		u	SUMINISTRO E INSTALACION BLOQUE PUERTA MEGAFONIA 076608 LEGRAND Ud suministro e instalación bloque puerta megafonia 076608 LEGRAND, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	4,32	
ATC00400	1,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	43,32	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
BLOQUE PUERTA	1,000	u	BLOQUE PUERTA	250,00	250,00	
			Suma la partida.....			298,57
			Costes indirectos.....		10,62%	31,71
			TOTAL PARTIDA			330,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

12.05.04		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA LLAMADA BIOMEDICA MOSAIC 077150 Suministro e instalación toma llamada biomédica MOSAIC 077150 LEGRAND, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00100	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	2,16	
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TOMALL	1,000	u	TOMA	5,00	5,00	
			Suma la partida.....			10,26
			Costes indirectos.....		10,62%	1,09
			TOTAL PARTIDA			11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.05.05		u	SUMINISTRO E INSTALACION PULSADOR DE MANO CON CLAVIJA LEGRAND Suministro e instalacion pulsador de mano con clavija LEGRAND, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
PERA	1,000	u	PERA	24,00	24,00	
			Suma la partida.....			27,10
			Costes indirectos.....		10,62%	2,88
			TOTAL PARTIDA			29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.06		u	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTACION SCS MYHOME E46ADCN LEGRAND Suministro e instalación alimentación SCS MYHOME E46ADCN LEGRAND, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ALIMEN	1,000	u	ALIMENTACION	245,00	245,00	
			Suma la partida.....			248,10
			Costes indirectos.....		10,62%	26,35
			TOTAL PARTIDA			274,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.05.07		u	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PARA PILOTOS Suministro e instalación alimentador para pilotos, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ALIMEN2	1,000	u	ALIMENTACION	600,00	600,00	
			Suma la partida.....			603,10
			Costes indirectos.....		10,62%	64,05
			TOTAL PARTIDA			667,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

12.05.08		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR PASILLO COMP 1 DE ROJO Ud Suministro e instalación visor pasillo comp 1 de rojo, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
VISOR	1,000	u	VISOR	35,00	35,00	
			Suma la partida.....			38,10
			Costes indirectos.....		10,62%	4,05
			TOTAL PARTIDA			42,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

12.05.09		u	SUMINISTRO E INSTALACION TIRADOR DE LLAMADA SANITARIA Ud Suministro e instalación tirador de llamada sanitaria LEGRAND, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
LLAMADA	1,000	u	LLAMADA	37,00	37,00	
			Suma la partida.....			40,10
			Costes indirectos.....		10,62%	4,26
			TOTAL PARTIDA			44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.10		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION INTERIOR TOTAL CONTROL Suministro e instalación de canalización para control completo de hospitalización, ejecutado según REBT. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	86,64	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
CANALIZACION	1,000	u	CANALIZACION	30,00	30,00	
			Suma la partida.....			117,57
			Costes indirectos.....		10,62%	12,49
			TOTAL PARTIDA			130,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.05.11		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MANG 2 BV NO PROPAGADOR DE LLA Suministro e instalación de cableado de bus para sistema LEGRAND de intercomunicación para control completo de hospitalización, ejecutado según REBT. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	4,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	173,28	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
CABLE	1,000	u	CABLE	30,00	30,00	
			Suma la partida.....			204,21
			Costes indirectos.....		10,62%	21,69
			TOTAL PARTIDA			225,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.05.12		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONFIGURABLE PARA PROGRAMACION Suministro e instalación caja de configuración LEGRAND para programación de sistema, incluyendo accesorios, auxiliares, programado y conectado. Totalmente instalado para su uso			
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	21,66	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
CAJA	1,000	u	CAJA	30,00	30,00	
			Suma la partida.....			52,59
			Costes indirectos.....		10,62%	5,59
			TOTAL PARTIDA			58,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 008.09 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
07.01		u	INTERRUPTOR SUBIDA/BAJADA Y CIRCUITO ELECTRICO MOTOR PERSIANA			
			Interruptor de doble tecla, para apertura/cierre de las persianas enrollables, incluso cableado eléctrico bajo tubo flexible corrugado, con protecciones en cgmp. Incluso actuador KNX 2 NIESSEN MODELO ZENIT COLOR ANTRACITA. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	6,63	
IE08500	1,000	u	INTERRUPTOR DOBLE TECLA ZENITT ANTRACITA	59,80	59,80	
FGTTHHH	3,030	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,94	2,85	
GGGGGR	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
					Suma la partida.....	69,81
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	77,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.02		u	PUESTO DE TRABAJO SIMON 500 CIMA			
			Puesto de trabajo Simon 500 CIMA compuesto de 4 tomas de 16 A y dos tomas de datos RJ 45 con cable categoría 6 con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso tendido y crimpado y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Color antracita.			
TO01800	0,553	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	12,23	
P16BL120	1,000	u	Puesto trabajo SIMON	282,00	282,00	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
					Suma la partida.....	295,58
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	326,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03		u	TOMA CORRIENTE 16 A			
			Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Marca NIESSEN MODELO ZENIT COLOR ANTRACITA. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	11,06	
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	1,05	
HYUUJK	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	5,40	5,40	
FGTTHHH	9,000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,94	8,46	
JUHGGG	3,030	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,91	2,76	
WW00300	1,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
					Suma la partida.....	29,86
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04		u	PUNTO LUZ SENCILLO PUNTO LUZ ENCENDIDO realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm ² ., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar con tecla y marco respectivo, totalmente montado e instalado. NIESSEN MODELO ZENIT COLOR ANTRACITA.			
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	7,77	
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	8,84	
EFGYHU	8,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,59	4,72	
ITREEEGB	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
GGGRGTF	1,000	u	INTERRUPTOR ZENNIT ANTRACITA	2,00	2,00	
GGGGGR	4,040	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,73	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....		24,77
Costes indirectos.....	10,62%	2,63
TOTAL PARTIDA		27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.05		u	LUMINARIA LED 60 x 60 EMPOTRAR Pantalla LED 4000K de 60 x 60 marca DISANO empotrada. Totalmente colocada.			
TO01800	0,693	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	15,32	
P16BE311	1,000	u	Luminaria empotrable 60x60	45,80	45,80	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
Suma la partida.....		62,47				
Costes indirectos.....	10,62%	6,63				
TOTAL PARTIDA		69,10				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.06		u	LUMINARIA EMERGENCIA 155 LM EMPOTRAR Luminaria emergencia 155 lum. Legrand, incluso marco de empotrar. Totalmente colocada.			
TO01800	0,357	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	7,89	
P16EDA010	1,000	u	Luminaria emergencias Legrand marco empotar	40,25	40,25	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
Suma la partida.....		49,49				
Costes indirectos.....	10,62%	5,26				
TOTAL PARTIDA		54,75				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.07		u	LUMINARIA EMERGENCIA 300 LM EMPOTRADA Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma marca NORMALUX de 300 lumenes, batería para autonomía de 1 hora. Totalmente montadas, conexionadas y funcionando. Incluso marco de montaje para empotrar, ayudas de albañilería y accesorios. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	6,63	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
LUMEMER	1,000	u	LUMINARIA EMERGENCIA TIPO	20,00	20,00	
Suma la partida.....		27,56				
Costes indirectos.....	10,62%	2,93				
TOTAL PARTIDA		30,49				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.08		u	LUMINARIA LED 120 x 30 SUPERFICIAL Pantalla LED 4000K de 120 x 30 marca DISANO de superficie. Totalmente colocada.			
TO01800	0,940	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	20,78	
P16BN1822	1,000	u	Luminaria estaca superficie Led 40 W	68,00	68,00	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
			Suma la partida.....			90,13
			Costes indirectos.....		10,62%	9,57
			TOTAL PARTIDA			99,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.09		u	LUMINARIA PASE/ESPERE Luminaria pase/espere con piloto rojo-verde. Marca NIESSEN MODELO ZENIT COLOR ANTRACITA. Totalmente conexionada y colocada.			
TO01800	0,715	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	15,81	
P16BE720	1,000	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x28W T5 - HFP i/lámpara	30,80	30,80	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
			Suma la partida.....			47,96
			Costes indirectos.....		10,62%	5,09
			TOTAL PARTIDA			53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.10		u	FOCO TIPO DOWN LIGHT EMPOTRAR Downlight 24 W-LED 2200 Lm .			
TO01800	0,894	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	19,77	
P16BO010	1,000	u	Downlight 24 w	5,00	5,00	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
			Suma la partida.....			26,12
			Costes indirectos.....		10,62%	2,77
			TOTAL PARTIDA			28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.11		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO ALUMBRADO Y FUERZA RED GRU Suministro e instalación de cuadro de alumbrado y fuerza red grupo. Cuadro y elementos SCHNEIDER ELECTRIC O ABB. Según esquema unifilar cuadro existente planta sexta HUPM. Totalmente conectado, probado, legalizado y funcionando. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	15,11	
ATC00400	6,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	259,92	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
CUADRO1	1,000	ud	CUADRO HOSPITALIZACION	2.800,00	2.800,00	
			Suma la partida.....			3.080,67
			Costes indirectos.....		10,62%	327,17
			TOTAL PARTIDA			3.407,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.12		u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO FUERZA RED CONTROL HOSPITA Suministro e instalacion de cuadro fuerza red. Cuadro y elementos SCHNEIDER ELECTRIC O ABB. Según esquema unifilar cuadro existente planta sexta HUPM. Totalmente conectado, probado, legalizado y funcionando. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	15,11	
ATC00400	6,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	259,92	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
CUADRO2	1,000	ud	CUADRO HOSPITALIZACION	7.500,00	7.500,00	
Suma la partida.....						7.780,67
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						8.606,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.13		m	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA EZ 600x100 Ml. De suministro e instalación de bandeja de rejilla metálica tipo REJIBAND de PEMSA o equivalente, electrocincado UNE-EN 12329. Dimensiones 600x100 mm. Incluida parte proporcional de elementos de unión entre tramos, elementos de fijación a pared, techo o suelo, según obra, elementos de sectorización de incendios necesarios y elementos de puesta a tierra. Incluso pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud, totalmente instalada			
ATC00100	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	0,86	
ATC00400	0,150	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	6,50	
BM_600X100EZ	1,000	ml	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA 600x100 mm EZ	22,00	22,00	
UN_REF_EZ	1,330	u	UNION REFORZADA ENTRE TRAMOS EZ	0,20	0,27	
PTB	0,350	u	ELEMENTOS PUESTA A TIERRA: CABLE+ PLACA CONEXIÓN, ETC	1,10	0,39	
SOP_OMG4	0,720	u	SOPORTE TIPO OMEGA TECHO/PARED GS	1,55	1,12	
WW00300	0,750	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,45	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida.....						32,09
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.14		m	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA EZ 500x100 Ml. De suministro e instalación de bandeja de rejilla metálica tipo REJIBAND de PEMSA o equivalente, electrocincado UNE-EN 12329. Dimensiones 500x100 mm. Incluida parte proporcional de elementos de unión entre tramos, elementos de fijación a pared, techo o suelo, según obra, elementos de sectorización de incendios necesarios y elementos de puesta a tierra. Incluso pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud, totalmente instalada			
ATC00100	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	0,86	
ATC00400	0,150	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	6,50	
BM_500X100EZ	1,000	ml	BANDEJA DE REJILLA METALICA 500x100 mm	20,50	20,50	
UN_REF_EZ	1,330	u	UNION REFORZADA ENTRE TRAMOS EZ	0,20	0,27	
PTB	0,350	u	ELEMENTOS PUESTA A TIERRA: CABLE+ PLACA CONEXIÓN, ETC	1,10	0,39	
SOP_OMG4	0,720	u	SOPORTE TIPO OMEGA TECHO/PARED GS	1,55	1,12	
WW00300	0,750	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,45	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida.....						30,59
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.15		m	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA EZ 300x100 MI. De suministro e instalación de bandeja de rejilla metálica tipo REJIBAND de PEMSA o equivalente, electrocincado UNE-EN 12329. Dimensiones 300x100 mm. Incluida parte proporcional de elementos de unión entre tramos, elementos de fijación a pared, techo o suelo, según obra, elementos de sectorización de incendios necesarios y elementos de puesta a tierra. Incluso pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud, totalmente instalada.			
ATC00100	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	0,86	
ATC00400	0,150	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	6,50	
BM_300X100EZ	1,000	ml	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA 300x100 mm	14,20	14,20	
UN_REF_EZ	1,000	u	UNION REFORZADA ENTRE TRAMOS EZ	0,20	0,20	
PTB	0,350	u	ELEMENTOS PUESTA A TIERRA: CABLE+ PLACA CONEXIÓN, ETC	1,10	0,39	
SOP_OMG3	0,720	u	SOPORTE TIPO OMEGA TECHO/PARED GS	1,20	0,86	
WW00300	0,750	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,45	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
			Suma la partida.....			23,96
			Costes indirectos.....		10,62%	2,54
			TOTAL PARTIDA			26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.16		m	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA EZ 200x60 MI. De suministro e instalación de bandeja de rejilla metálica tipo REJIBAND de PEMSA o equivalente, electrocincado UNE-EN 12329. Dimensiones 200x60 mm. Incluida parte proporcional de elementos de unión entre tramos, elementos de fijación a pared, techo o suelo, según obra, elementos de sectorización de incendios necesarios y elementos de puesta a tierra. Incluso pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud, totalmente instalada.			
ATC00100	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	0,86	
ATC00400	0,150	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	6,50	
BM_200X60EZ	1,000	ml	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA DE 200x60 mm	8,95	8,95	
UN_REF_EZ	1,000	u	UNION REFORZADA ENTRE TRAMOS EZ	0,20	0,20	
PTB	0,350	u	ELEMENTOS PUESTA A TIERRA: CABLE+ PLACA CONEXIÓN, ETC	1,10	0,39	
SOP_OMG2	0,720	u	SOPORTE TIPO OMEGA TECHO/PARED GS	1,07	0,77	
WW00300	0,750	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,45	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
			Suma la partida.....			18,62
			Costes indirectos.....		10,62%	1,98
			TOTAL PARTIDA			20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.17		ml	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA EZ 100x60 Ml. De suministro e instalación de bandeja de rejilla metálica tipo REJIBAND de PEMSA o equivalente, electrocincado UNE-EN 12329. Dimensiones 100x60 mm. Incluida parte proporcional de elementos de unión entre tramos, elementos de fijación a pared, techo o suelo, según obra, elementos de sectorización de incendios necesarios y elementos de puesta a tierra. Incluso pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud, totalmente instalada.			
ATC00100	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	0,86	
ATC00400	0,150	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	6,50	
BM_100X60	1,000	ml	BANDEJA DE REJILLA METÁLICA DE 100x60 mm	7,80	7,80	
UN_REF_EZ	0,670	u	UNION REFORZADA ENTRE TRAMOS EZ	0,20	0,13	
PTB	0,350	u	ELEMENTOS PUESTA A TIERRA: CABLE+ PLACA CONEXIÓN, ETC	1,10	0,39	
SOP_OMG1	0,720	u	SOPORTE TIPO OMEGA PARED/TECHO GS	0,79	0,57	
WW00300	0,750	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,45	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
					Suma la partida.....	17,20
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

07.18		u	PTO. TRABAJO EMPOTRADO 2RJ45 CAT. 6E + 4 TOMAS 16 A Puesto de trabajo LEGRAND formado por base múltiple con toma doble de datos RJ45 con circuito formado por conductor UTP de 4 pares trenzados categoría 6E, aislado con tubo de PVC flexible de 25mm de diámetro instalado empotrado, en canaleta ó sobre bandeja según el caso (máximo 100ml) conectada a RACK incluso instalación de panel de parcheo(switch) en caso de ser necesario, con certificado de instalación y rotulación, toma doble de corriente de usos varios con toma de tierra circuito 16 A II+T.T. pública concurrencia de 2.5 mm2 y toma doble de corriente de informática en color rojo con toma de tierra circuito de 16 A II+T.T. Pública concurrencia de 2.5 mm2. Aislados con tubo de PVC rígido de 13 mm. Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, p.p. de placas de montaje, material auxiliar y colocación. Medido el conjunto instalado.			
MAT07010	1,000	u	CAJILLO PUESTO TRABAJO	1,00	1,00	
IE12100	75,000	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	26,25	
IE02002	75,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 0,6/1 KV. LIBRE HALÓGENOS	0,50	37,50	
IE01400	2,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,50	7,00	
IE01402	2,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL ROJO	2,60	5,20	
TO01800	3,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	77,39	
MATE07700	150,000	m	CABLE UTP	1,00	150,00	
MATE07001	2,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	7,90	15,80	
ATC00100	0,650	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	28,05	
HWW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
					Suma la partida.....	352,69
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	390,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.19		u	PANEL LED 60X60 EMPOTRAR Suministro e instalación de panel LED cuadrado de 60x60 cm, para un led de 40w, color blanco neutro, y 4000 lumenes, marca FBRIGHT, con una tensión de alimentación AC 230V. Incluso lámpara, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionada y comprobada. Incluye replanteo, montaje, fijación y nivelación, conexionado, colocación de lámpara y accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	8,84	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
PANEL	1,000		PANEL TIPO	18,00	18,00	
Suma la partida.....						27,77
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.20		u	DOWNLIGHT 18 W Suministro e instalación de luminaria de techo DOWNLIGHT de óptica fija, 18 W, color blanco cálido (3000K); de la marca F-BRIGHT-LED. con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoalmatado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F , incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: replanteo, montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	6,63	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DOWNLIGHT	1,000	u	DOWNLIGHT TIPO	12,00	12,00	
Suma la partida.....						19,56
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.21		u	BALIZA SEÑALIZACION LED Suministro e instalación de baliza 835.20 de SIMON, cuadrada, con tecnología led, instalación en pared, para iluminación de cortesía con distribución fotométrica indirecta. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF.Cuerpo fabricado en aluminio de alta conductancia para la óptima refrigeración del led. Lúmenes disponibles 40 lm para 3100k y consumo total de la luminaria de 1,2 w (eficiencia del sistema real 34 lm/w). Cri>80.Tensión de alimentación 100-240 v 50h/60z. Mantenimiento luminoso l70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 90x90x58 mm. IP 20. Diámetro de corte: 84x84 mm / sin caja de empotrar 71x78 mm. Peso de la luminaria 0.215 kg. Acabado blanco. Seguridad fotobiológica: grupo exento. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,200	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	4,42	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
BALSEÑ	1,000	u	BALIZA TIPO	24,00	24,00	
Suma la partida.....						29,35
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
07.22		u	APLIQUE ASEOS Suministro e instalación de aplique, 14 W, color blanco neutro, marca LEDINNOVA, con una tensión de alimentación AC 230V, IP54, 4000 K incluso lámpara, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionada y comprobada. Incluye replanteo, montaje, fijación y nivelación, conexionado, colocación de lámpara y accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Medida la unidad instalada.				
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	6,63		
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60		
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33		
APASEOS	1,000	u	APLIQUE ASEOS TIPO	22,00	22,00		
Suma la partida.....						29,56	
Costes indirectos.....						10,62%	3,14
TOTAL PARTIDA						32,70	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 008.10 CONTRA INCENDIOS

APARTADO 008.10.01 DETECCION

SUBAPARTADO 08PIDEA EQUIPOS ANALOGICOS

08EA1		u	DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO Suministro e instalación de detector multisensorial de humo y calor, óptico-térmico analógico inteligente de perfil extraplano Direccionamiento sencillo mediante dos ROTO-SWICH decádicos. Funciones lógicas programables desde la central de incendios.Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y Micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base B501 intercambiable con el resto de detectores analógicos. Incluido programación en central y tg funcionando. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER MODELO NFX-SMT2-IV o equivalente.				
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	6,63		
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60		
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33		
HIP03100	1,000	u	DETECTOR OPTICO	60,00	60,00		
Suma la partida.....						67,56	
Costes indirectos.....						10,62%	7,17
TOTAL PARTIDA						74,73	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08EA2		u	SIRENA FLASH Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico. Incorpora leds de alta Luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena. Dispone de 32 Tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas ip66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje LPBW. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3. Incluido programación en central y TG funcionando. Según exigencia de la directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca Notifier modelo AWSB32/R/R-I o equivalente.				
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	6,63		
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60		
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33		
SIRENA	1,000	u	SIRENA	130,00	130,00		
Suma la partida.....						137,56	
Costes indirectos.....						10,62%	14,61
TOTAL PARTIDA						152,17	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08EA3		u	PULSADOR ALARMA ANALÓGICO DIR. REARM C/AISLADOR Suministro e instalación de pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos NOTIFIER con aislador de cortocircuitos incorporado. Incluye led de estado, tapa de protección contra rotura accidental y llave para pruebas manuales. Incluye caja PS031W para montaje en superficie. Incluido programación en central y TG funcionando.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	4,33	
HSI100	1,000	u	PULSADOR ALARMA	50,00	50,00	
Suma la partida.....						54,33
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08ADCI1		u	MODULO DE CONTROL 1 SALIDA NOTIFIER MODELO M710 Suministro e instalación de módulo 1 salida para sistemas analógicos NOTIFIER. Incluido caja de montaje. Incluido programación en central y TG funcionando.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	4,33	
MODULO1	1,000	u	PULSADOR ALARMA	64,00	64,00	
Suma la partida.....						68,33
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						75,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ADCI2		u	MODULO MONITOR DE 1 ENTRADA NOTIFIER MODELO M710 Suministro e instalación de módulo 1 entrada para sistemas analógicos NOTIFIER. Incluido caja de montaje. Incluido programación en central y TG funcionando.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	4,33	
MODULO2	1,000	u	PULSADOR ALARMA	66,00	66,00	
Suma la partida.....						70,33
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						77,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBPARTADO 08PIDW ACCESORIOS DETECCION

08PIDW00005N		u	FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 5 AHLSP50 Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24VCC 5A controlada por microprocesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas a tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/H modelo PS1207. Certificado conforme a la norma EN54 parte 4 según exigencia de la directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando. Incluido programación en central y TG funcionando.			
ATC00100	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	8,63	
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	21,66	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
FUENTEPCI	1,000	u	RETENEDOR	320,00	320,00	
Suma la partida.....						354,94
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						392,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08PIDW00008N		u	RETENEDOR CAJA/PUL 100Kg EC-1360 Suministro e instalación de dispositivo electromagnético para retención de puerta cortafuegos protegido por carcasa metálica, incluye pulsador de desbloqueo y conexión por regleta. Circuito eléctrico interior protegido con condensador y diodos. Provisto de placa ferromagnética. Potencia 100kg y consumo 100mA. Totalmente instalado y funcionando. Marca NOTIFIER modelo EC-1360 o equivalente.			
ATC00100	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	8,63	
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	21,66	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
HSIRETE	1,000	u	RETENEDOR	42,00	42,00	
			Suma la partida.....			76,94
			Costes indirectos.....		10,62%	8,17
			TOTAL PARTIDA			85,11

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBPARTADO 08PIDCT CABLEADO Y TUBOS

08PIDCT00031N		m	INST. ALIMENT. AUXILIAR EQUIPOS BAJO TUBO CORRUGADO Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para alimentación auxiliar de equipos (retenedores, compuertas, módulos, equipos PCI, etc). Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm ² de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. De color rojo y cobre pulido flexible y libre de halógenos. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm (incluido). Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado. Marca HONEYWELL LIFE SAFETY modelo 2X1,5-LH o equivalente			
TO01800	0,050	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	1,11	
WW00300	0,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
ALAUXPCI	1,000	m	CABLE AUXILIAR	2,16	2,16	
			Suma la partida.....			3,46
			Costes indirectos.....		10,62%	0,37
			TOTAL PARTIDA			3,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08PIDCT00021N		m	INST. LAZO ANALÓGICO LHR 2X1,5 BAJO TUBO CORRUGADO Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm ² de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm (incluido). Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado. Marca HONEYWELL LIFE SAFETY modelo 2X1,5-LHR o equivalente			
TO01800	0,050	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	1,11	
WW00300	0,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
ALPCI	1,000	m	CABLE AUXILIAR	2,60	2,60	
			Suma la partida.....			3,90
			Costes indirectos.....		10,62%	0,41
			TOTAL PARTIDA			4,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 008.10.02 PROTECCIÓN PASIVA Y SEÑALIZACIÓN						
08PIS01502N		u	SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS Ud. Señal luminiscente para indicación de elementos de extinción de incendios clase A (extintores, bies, pulsadores...) de 297x210 mm en PVC rígido de 2mm de espesor, incluso ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad totalmente montada.			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
IP05207	1,000	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	4,50	4,50	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
			Suma la partida.....			7,60
			Costes indirectos.....		10,62%	0,81
			TOTAL PARTIDA			8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08PIS01503N		u	SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACION Ud. Señal luminiscente para indicación de evacuación clase A (salida, salida de emergencia, direccionales, no salida...) de 297x210 mm en PVC rígido de 2mm de espesor, incluso ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad totalmente montada.			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
IP05206	1,000	u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM	4,50	4,50	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
			Suma la partida.....			7,60
			Costes indirectos.....		10,62%	0,81
			TOTAL PARTIDA			8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08PIS01515N		u	SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS BANDEROLA 420x420 UD. Señal luminiscente de banderola clase A para indicacion de elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores...) de 420x420 mm en PVC rigido de 2mm de espesor, incluso ayudas de albañilería y pequeño material, totalmente montada.			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
SEÑALDOBLE	1,000	u	ROTULO BANDEROLA	8,00	8,00	
			Suma la partida.....			11,10
			Costes indirectos.....		10,62%	1,18
			TOTAL PARTIDA			12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 008.06 VOZ Y DATOS						
08.06.01		u	LATIGUILLOS PUESTO DE TRABAJO UTP CAT-6A 3 M			
			Cable latiguillo de red para puesto de trabajo, de longitud 3m, de Cat6A, para conexión de terminal a RJ45 del puesto de red correspondiente. Medida la unidad instalada.			
TO02100	0,020	h	OFICIAL 1ª	22,11	0,44	
IDLATIG01	1,000	u	LATIGUILLOS PUESTO DE TRABAJO UTP CAT-6 3 M	2,61	2,61	
			Suma la partida.....			3,05
			Costes indirectos.....		10,62%	0,32
			TOTAL PARTIDA			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.06.02		ud	PUNTO DE RED DE DATOS CAT6 CERTIFICADO HASTA 100 M			
			UD. Punto simple de red RJ45 CAT.6A, realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/GP5, con cajas de superficie LEGRAND y conectores hembra RJ45 de la marca AMP o similar, i/p.p. cableado UTP marca AMP o similar libre de halógenos y de baja emisión de humos, categoría 6A, empotrada, montada, instalada, rotulada y certificada. Medida la unidad ejecutada hasta el RACK de conexionado situado a una distancia máxima de 100 m.			
IE12100	65,000	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	22,75	
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	22,11	
MATE07700	80,000	m	CABLE UTP	1,00	80,00	
MATE07001	2,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	7,90	15,80	
HWW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
MECANISMO	1,000	u	CAJILLO PUESTO TRABAJO	5,00	5,00	
			Suma la partida.....			150,16
			Costes indirectos.....		10,62%	15,95
			TOTAL PARTIDA			166,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08.06.03		m	CIRCUITO DATOS CABLE UTP CATEG.6a TUBO/BANDEJA			
			Circuito para datos, formado por cable UTP de 4 pares trenzados categoría 6, aislado con tubo de PVC flexible de 23mm de diámetro, grapeado bajo techo, incluso cajas de derivación estancas en instalación superficial, ayudas de albañilería hasta conexión a caja de puesto de trabajo. Medida la longitud ejecutada, desde el armario de centralización.			
HATC00100	0,010	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	40,39	0,40	
MATE07501	1,010	m	CONDUCTOR UTP DE 4 PARES TRENZADOS CATEGORIA 6a	0,50	0,51	
IE12100	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	0,35	
HWW00400	0,100	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,100	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,06	
			Suma la partida.....			1,35
			Costes indirectos.....		10,62%	0,14
			TOTAL PARTIDA			1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06.04		u	PATCH PANEL 24 PUERTOS RJ45 UTP CAT.6a			
			Instalación de patch panel de 24 puertos RJ45 UTP categoría 6, tamaño de RACK 19" (1u) marca AMP000, incluso conectores, s/norma ISO/TEC 11801 (2002/09). Instalado y conexionado para una distancia máxima de 90 metros. Incluso certificado. Medida la unidad totalmente ejecutada.			
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	22,11	
MATE07155	1,000	u	Panel conexión AMP	45,00	45,00	
MATE07154	24,000	u	Conector toma AMP RJ45	1,50	36,00	
MATE07152	24,000	u	Tapa puerto RJ45	0,70	16,80	
MATE07153	24,000	u	Placa marcado de paneles	0,73	17,52	
HWW00400	1,300	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,39	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
			Suma la partida.....			138,54
			Costes indirectos.....		10,62%	14,71
			TOTAL PARTIDA			153,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.06.05		u	GRABADOR XVR5216A DVR 5EN1 16ch 4M-N/1080P@12ips+8IP 5MP 1HDMI 2HDD E/S con HDD 2TB.			
TO01800	3,350	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	74,07	
P37RT236	1,000	u	Videograbador color disco duro 9 canales	186,12	186,12	
Suma la partida.....						260,19
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						287,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.06.06		u	MONITOR DHL22-L200 Suministro de Monitor 21.5" Dahua para Seguridad 24/7.			
TO01800	0,837	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	18,51	
P37RT215	1,000	u	Monitor color 17" TFT	148,44	148,44	
Suma la partida.....						166,95
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						184,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.06.07		u	CAMARA IP 2 MPx Suministro e instalación cámara tipo MINIDOMO con LEDs Dahua, resolución 2MPx, óptica 2.8mm, angular 110º, antivandálico IK10. IR 30m.			
TO01800	1,212	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	26,80	
P37RT240	1,000	u	Camara IP 2MPx	43,40	43,40	
Suma la partida.....						70,20
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						77,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.06.08		m	CABLE CAT 6 UTP Cable de 4 pares trenzados de 0,20 mm2 de sección (AWG24), sin apantallar, rígido. Cat 6. Frecuencia del ancho de banda hasta 300 MHz en longitudes de 100 m. Permite la transmisión full Duplex en cada par, con lo que manteniendo el mismo ancho de banda se puede usar en redes ethernet de 1 Gb/s.			
TO01800	0,087	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	1,92	
P37RT020	0,400	u	Cable cat 6	0,10	0,04	
Suma la partida.....						1,96
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08.06.09		u	ALIMENTACIÓN DC POWER Fuente alimentación 12V DC 2A.			
TO01800	0,519	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	11,48	
P37RT010	1,000	u	Alimentación DC Power	7,30	7,30	
Suma la partida.....						18,78
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.06.10		m	CABLEADO ALARMA Suministro e instalación de cable específico de alarma, apantallado, de 2 x 0,7 mm2 + 4 x 0,20 mm2.			
TO01800	0,052	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	1,15	
P37RD220	0,500	u	Cableado alarma	0,20	0,10	
Suma la partida.....						1,25
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.06.11		u	MODULO EXPANSOR ZONAS			
			Suministro e instalación de modulo expansor 16 zonas cableadas para Prosys. Incluye caja conexión.			
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	22,11	
P37RE095	1,000	u	Modulo expansor	83,00	83,00	
			Suma la partida.....			105,11
			Costes indirectos.....		10,62%	11,16
			TOTAL PARTIDA			116,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.06.12		u	MODULO RECEPTOR VR			
			Suministro e instalación de Receptor de 32 zonas vía radio para Prosys, para la conexión de pulsadores de pánico inalámbrico.			
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	22,11	
P37RE090	1,000	u	Modulo receptor	50,60	50,60	
			Suma la partida.....			72,71
			Costes indirectos.....		10,62%	7,72
			TOTAL PARTIDA			80,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.06.13		u	DETECTOR VOLUMETRICO			
			Detector Bware doble tecnología (infrarrojo pasivo + microondas) de interior, con alcance 15m. Conexión cableada en bus. AM, Green Line, Banda-K, 868MHz. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm. Grado 2			
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	22,11	
P37RD060	1,000	u	Detector infrarrojos	39,26	39,26	
			Suma la partida.....			61,37
			Costes indirectos.....		10,62%	6,52
			TOTAL PARTIDA			67,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06.14		u	PULSADOR PANICO INALAMBRICO			
			Suministro e instalación de pulsador panico via radio, bidireccional, frecuencia 868Mhz.			
TO01800	0,520	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	11,50	
P15KA100	1,000	u	Pulsador pánico RF	55,80	55,80	
			Suma la partida.....			67,30
			Costes indirectos.....		10,62%	7,15
			TOTAL PARTIDA			74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.06.15		u	DETECTOR MAGNÉTICO PUERTA			
			Contacto magnético superficie de mediana potencia Grado 2.			
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11	22,11	
P37RD180	1,000	u	Contacto magnético puerta	15,50	15,50	
			Suma la partida.....			37,61
			Costes indirectos.....		10,62%	3,99
			TOTAL PARTIDA			41,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.06.16		u	ADAPTACIÓN RACK DE DATOS Adaptación de Armario de Datos existente, y conexionado de nuevo cableado de datos para dar servicio a las nuevas tomas de datos. Trabajos consistentes en suministro y montaje nuevos paneles de parcheo necesarios, para conexionado, montaje de pasahilos, latiguillos UTP CAT 6A para conexionado a switch y resto de elementos y trabajos necesarios para integración completa de las nuevas tomas en la red existente. Completamente terminado. Medida la unidad instalada.			
TO02100	1,000	h	OFICIAL 1ª	22,11	22,11	
TA00100	1,000	h	AYUDANTE	21,21	21,21	
ID138709-Y	1,000	u	PANEL DE PARCHEO, PASAHILOS Y RESTO EQUIPAMIENTO RACK MURAL	49,90	49,90	
ID241241	10,000	u	LAT.UTP LSHF CAT6 2M GR.568B	2,12	21,20	
WW00400	100,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	33,00	
WW00300	100,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
			Suma la partida.....			207,42
			Costes indirectos.....		10,62%	22,03
			TOTAL PARTIDA			229,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 009 AISLAMIENTOS						
009.01.01		ud	SELLADO EI PASO DE INSTALACIONES EN SUELO SACOS MIN 10 SACOS (MO)			
			Ud sellado de huecos de paso de instalaciones en forjado ei-120 mediante colocación de almohadillas intumescentes termo-expansivas mínimo 10 piezas 300x200, con expansión alrededor de los 180°, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Malla para montaje en cara inferior, de alambre > 5mm de diámetro y paso máximo de 50x50mm. Medida la unidad instalada.			
TO00100	2,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
SACOS	10,000	ud	SACOS Y PERFILES HILTI 120	20,00	200,00	
				Suma la partida.....		286,32
				Costes indirectos.....	10,62%	30,41
				TOTAL PARTIDA		316,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
009.01.02		ud	SELLADO EI PASO DE INSTALACIONES EN SUELO (MODELO PLANTA BAJA)			
			Ud Sellado de huecos de paso de instalaciones en forjado mediante colocación de estructura con perfiles 40.40, placas carton yeso RF-rasillon, acabado mortero intumescente sellando los huecos. Medida la unidad instalada.			
TO00100	2,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	44,22	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	42,10	
MATERIAL1	1,000	pa	MATERIALES VARIOS SEGUN TEXTO	120,00	120,00	
				Suma la partida.....		206,32
				Costes indirectos.....	10,62%	21,91
				TOTAL PARTIDA		228,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
009.01.03		ud	SELLADO EI IMPERMEABILIZANTE PASO DE INSTALACIONES EN SUELO (MOD)			
			UD Sellado de huecos de paso de instalaciones en forjado mediante colocación de estructura con perfiles 40.40, placas carton yeso RF-rasillon, mortero impermeabilizante con malla con pendiente hacia pasillo, aplicacion de pintura de poliuretano, colocar pasatubos 110 preinstalación, sellando los huecos. Medida la unidad instalada.			
TO00100	6,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	132,66	
TP00100	6,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	126,30	
MATERIAL2	1,000	pa	MATERIALES VARIOS SEGUN TEXTO	120,00	120,00	
				Suma la partida.....		378,96
				Costes indirectos.....	10,62%	40,25
				TOTAL PARTIDA		419,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
009.01.04		m2	MORTERO IGNIFUGO PROYECTADO EI-120			
			Protección EI120 con mortero ignífugo proyectado, compuesto por mortero especial de vermiculita, con espesor medio de 30 mm.(se aplicara para cada tipo de perfil calculo de espesores por masividad) y 630 kg/m3 de densidad, aplicado por proyeccion neumatica; ejecutado segun normas de proteccion contra incendios vigentes.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	21,58	
P12064	0,040	M3	MORTERO IGNIFUGO	75,56	3,02	
MC00200	0,200	h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	3,03	0,61	
WW00400	4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
				Suma la partida.....		26,53
				Costes indirectos.....	10,62%	2,82
				TOTAL PARTIDA		29,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 010 REVESTIMIENTOS

SUBCAPÍTULO 010.01 SUELOS

010.01.02	m2	PVC SALA INTERVENCION CONDUCTIVO M2 suministro y ejecución incluido preparado de superficie, juntas, barrera de vapor en caso de necesidad y pasta niveladora de: Pavimento vinílico electroconductor rollo e=2 mm GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE el 5 pavimento vinílico conductor de la electricidad estática GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE el 5, de 2 mm de espesor en rollos de 2 metros de ancho. Homogéneo con gránulos integrados en la masa del producto y reverso conductor que le confieren propiedades conductoras permanentes. Resistencia eléctrica de $5 \times 10^4 \leq r \leq 10^6$ o (UNE-EN 1081). Resistencia a la abrasión según en 660.2 con valor $\leq 4,0 \text{ mm}^3$ (Grupo P) propiedades electroconductoras permanentes. Fungiestático y bacterios-tático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de los rollos, conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista. En aplicaciones sanitarias se creará una cubeta estanca con juntas soldadas en caliente. Según CTE DB-SI cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-S1). Actividad antibacteriana (e. Coli - s. Aureus – MRSA). Inhibición del crecimiento según ISO 22196 > 99%. Actividad antiviral según ISO 21702. Colores a elegir por la D.F., Con marcado CE Y DDP (declaración de prestaciones) según reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
HATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	40,39	10,10	
TO00300	0,540 h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	11,94	
GP00101	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,33	0,33	
GP00300	1,000 m2	PASTA NIVELADORA	1,61	1,61	
GP003001	1,000 ML	TIRAS DE COBRE 10*0.8MM	0,50	0,50	
HRS07414	1,010 m2	P. vinilico antielectostático	22,01	22,23	
			Suma la partida.....		46,71
			Costes indirectos.....	10,62%	4,96
			TOTAL PARTIDA		51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.01.03	m2	PVC HOSPITALIZACION M2 suministro y ejecución incluido preparado de superficie, juntas, barrera de vapor en caso de necesidad y pasta niveladora de: Pavimento vinílico homogéneo rollo e=2 mm GERFLOR MIPOLAM AFFINITY Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM AFFINITY de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional. Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según en 660.2 con valor $\leq 2,0 \text{ mm}^3$ (Grupo T). Contenido en ligante tipo i. Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento evercare que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE DB-SI cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-S1). Emisión de compuestos orgánicos volátiles totales (tvoc) < 10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (e. COLI - S. AUREUS - MRSA). Inhibición del crecimiento según ISO 22196 > 99%. Actividad antiviral según ISO 21702. Colores a elegir por la DF., Con marcado CE Y DDP (declaración de prestaciones) según reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
HATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	40,39	10,10	
TO00300	0,440 h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	9,73	
GP00101	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,33	0,33	
GP00300	1,000 m2	PASTA NIVELADORA	1,61	1,61	
HRS07411r	1,010 m2	P.vinilico homogéneo	19,00	19,19	
			Suma la partida.....		40,96
			Costes indirectos.....	10,62%	4,35
			TOTAL PARTIDA		45,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
010.01.04		m2	PVC ZONAS HUMEDAS M2 suministro y ejecución incluido preparado de superficie, juntas, barrera de vapor en caso de necesidad y pasta niveladora de: Pavimento vinílico antideslizante rollo e=2 mm GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O, con relieve de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado. Tiene 2 mm de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1 mm de espesor de pvc plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según en 660.2 con valor <= 4,0 mm3 (Grupo P). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = r11. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE DB-SI cumple el requerimiento de Resistencia al fuego (BFL-S1). Según CTE DB-SUA tiene índice de resbaladidad clase 3. Emisión de compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (MRSA). Inhibición del crecimiento según ISO 22196 > 99%. Colores a elegir por la D.F., Con marcado CE Y DDP (declaración de prestaciones) según reglamento UE305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
HATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	40,39	10,10	
TO00300	0,440	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	9,73	
GP00101	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,33	0,33	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,61	1,61	
HRS07413	1,010	m2	P. vinilico pvc antideslizante	20,01	20,21	
Suma la partida.....						41,98
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						46,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

010.01.05		m2	PVC ALTA RESISTENCIA M2 Suministro y ejecución incluido preparado de superficie, juntas, barrera de vapor en caso de necesidad y pasta niveladora de suelo de cocina ALTRO STRONGHOLD™ 30 / k30. Medida la unidad ejecutada			
HATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	40,39	10,10	
TO00300	0,540	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	11,94	
GP00101	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,33	0,33	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,61	1,61	
HRS07414r	1,010	m2	P. vinilico antielectostático	45,00	45,45	
Suma la partida.....						69,43
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						76,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

010.01.06		m2	PAVIMENTO PVC LOSETAS M2 Pavimento de vinílico homogéneo en losetas de 60x60 cm similar a modelo instalado 2 mm. De espesor, recibido con adhesivo de emulsión acrílica sobre capa de pasta niveladora, clase de reacción al fuego BFL -S1. Resistencia al deslizamiento RD de clase1 en zonas interiores secas (15<RD<35) y RD clase2 en zonas interiores húmedas, superficies con pendiente igual ó mayor al 6%, y entrada a edificio con pendiente menor que el 6% (35<RD<45). Cordon de soldadura en las juntas C.S. 32912030 y en pavimentos continuos se ejecutaran las uniones selladas según instrucciones, medida la superficie ejecutada.			
HATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	40,39	10,10	
TO00300	0,440	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	9,73	
HRS07411	1,010	m2	P.vinilico homogéneo 60x60x0,20 cm.	18,00	18,18	
GP00101	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,33	0,33	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,61	1,61	
Suma la partida.....						39,95
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
010.01.12		m	RODAPIE VINÍLICO CONDUCTIVO M Rodapie vinílico modelo GERFLOR, TARKET ó similar, serie TARALAY UNI COMFORT ó similar, de 3 mm. De espesor. Capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales, coloreada en masa con un diseño liso, de 0,65 mm. De espesor. Resistencia a la abrasión según en 660.1 de 0,08 mm. Reverso de espuma de pvc reforzado por una malla de fibra de vidrio. Antiestático, con tratamiento fotoreticulado protecsol que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos. Con tratamiento fungiestático y bacteriostático sanosol. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumpliendo el requerimiento de resistencia al fuego CFLS1. Medida la longitud ejecutada.				
TO00300	0,200	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	4,42		
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	2,11		
GP00100	0,350	kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,08		
HRS060003	1,010	m	RODAPIÉ VINILO CONDUCTIVO Y MEDIA CAÑA	4,98	5,03		
					Suma la partida.....	11,64	
					Costes indirectos.....	10,62%	1,24
					TOTAL PARTIDA		12,88

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.01.14		m	RODAPIE VINÍLICO HOMOGÉNEO 2mm M Rodapié de vinilo homogéneo 10*2 mm. De espesor y formación de media caña, recibido con adhesivo de emulsión acrílica, clase de reacción al fuego BFL -S1. Resistencia al deslizamiento rd de clase1 en zonas interiores secas (15<RD<35) y rd clase2 en zonas interiores húmedas, superficies con pendiente igual ó mayor al 6%, y entrada a edificio con pendiente menor que el 6% (35<RD<45). Cordon de soldadura en las juntas c.s. 32912030. Medida la longitud ejecutada.				
TO00300	0,200	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	4,42		
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	2,11		
GP00100	0,350	kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,08		
HRS06000	1,010	m	RODAPIÉ VINILO 10 cm Y MEDIA CAÑA	4,52	4,57		
					Suma la partida.....	11,18	
					Costes indirectos.....	10,62%	1,19
					TOTAL PARTIDA		12,37

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
010.01.09		m2	PAVIMENTO LOSA Y ACABADO SIKA PURCEM M2 pavimento especial de sika purcem de 6 mm. De espesor, tipo poliuretano, con preparación, nivelado de base, imprimación antihumedad, pavimento y acabado color a elegir. Incluyendo: - replanteo general de la solera, mediante nivelación por láser. - colocación de lámina de plástico de 400 galgas de espesor. - colocación de mallazo 20 x 20 x 4 reforzado con fibras de Polipropileno. - vertido de hormigón ha 25 b 15 a una media de 10 cm. (vertido Bomba) - regleado y nivelación de la solera. - para ejecutar la solera necesitamos un mínimo de 9 cms de espesor. - incorporación en la superficie de hormigón fresco, de la capa de Rodadura. - compactación, fratasado, alisado y pulido mecánico de la superficie de hormigón fresco. - aserrado mecánico de las juntas de retracción en una anchura de 3 milímetros aproximadamente y en una profundidad de 5 a 7 cms. - el color gris llevaría un tratamiento de 2 a 3 kg. De cuarzo y silices por M2. - apertura de rozas de anclaje en perímetros y elementos que interrumpan la solera. - fresado de la superficie para crear una micro rugosidad. - aspirado de toda la zona a tratar. - aplicación a llana dentada de capa de mortero SIKAFLOORr 21 purcem a razón de 8 kg/m2. Aireado con rodillo de púas. Espolvoreo de sílices sikadur-510 (4,0-6,0 kg/m2)12 horas de secado. - aplicación a rodillo de capa sellado SIKAFLOOR 31 purcem a razón de 0,4 kg/m2. 24 horas de secado para peatones y 48 para vehículos y agua. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	1,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	49,63	
P11075	1,000	m2	RELLENO BASE DE MORTERO Y RESINAS	2,00	2,00	
P11085	1,000	m2	PAVIMENTO POLIURETANO	9,00	9,00	
10SSS90001	1,000	m2	SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 10 cm ESP.	21,84	21,84	
			Suma la partida.....			82,47
			Costes indirectos.....		10,62%	8,76
			TOTAL PARTIDA			91,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

010.01.10		m2	SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm Tefesa resbalicidad clase 1 color gris con marmolina micrograno, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso lamina antiimpacto Chova impact plus de 9mm de espesor, nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor, mortero autonivelante, tomadas con cemento cola, pp de rodapiés rebajado y biselado, enlechado, pulido, abrigantado antideslizante y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,245	h	OF. 1ª SOLADOR	22,11	5,42	
TP00100	0,125	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	2,63	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	14,00	0,28	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	125,42	0,13	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	57,99	1,22	
RFTGGGGG	1,040	m2	BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO	32,63	33,94	
DDFRT	1,000	m2	PULIDO SOLERÍA	5,92	5,92	
VHUJJJJ	2,600	u	RODAPÍE REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO MEDIO	0,95	2,47	
			Suma la partida.....			52,01
			Costes indirectos.....		10,62%	5,52
			TOTAL PARTIDA			57,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
010.01.11	m2		SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x30 cm ADHESIVO Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 2 Marazzi Group glazed de 60x30 cm, recibidas con cemento cola especial pocelánico sobre capa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio,lamina antiimpacto Chova impact plus de 9mm de espesor, capa de mortero autonivelante, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,350	h	OF. 1ª SOLADOR	22,11	7,74	
TP00100	0,180	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	3,79	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	14,00	0,28	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	125,42	0,13	
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	57,99	1,80	
RGTYHUJ	6,375	u	BALDOSA GRES COMPACTO 40x40 cm	3,81	24,29	
Suma la partida.....						38,03
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						42,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

010.01.13	m		RODAPIÉ PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO Rodapié de aluminio plegado de 7 cm de alto con un desarrollo de 100 mm, para alojar en el corte de la placa de yeso laminado levanta 7 cm del suelo. Diseño y acabado lacado color gris RAL a elegir por la D.F. Incluso ayudas de albañilería, repaso del pavimento, alisado y limpieza, piezas especiales y pequeño materia. Medida la longitud ejecutada.			
TO00300	0,100	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	2,21	
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	1,05	
GP00100	0,350	kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,08	
RS06632	1,000	m	RODAPIÉ ALUMINIO EXTRUIDO	4,75	4,75	
Suma la partida.....						8,09
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.01.07	m2		PAV. PVC CONDUCTIVO 2mm JUNTAS ALU M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico de 2mm homogéneo conductor , antibacteriano segun norma DIN EN ISO 846-A/C , con clasificación al fuego clase Bfl s1, norma En 13501-1. Clase1 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633.Resistencia electrica transversal = 10 6? segun norma EN 1085, DIN 51953,EN1081Y ESD:S7:1. En losetas de 61 x 61 cm en su interior hasta aprox.25 cm de la pared,, incluso remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura 25 cm.aprox rematado perimetralmente en rollo de 2 ml de ancho, con un peso total de 3000g/m2, IQ-PUR incorporado.No siendo necesario encerar de por vida, juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo. Incluido parte proporcional de escocia de pvc de 30x30 mm.Incluida cinta de cobre conectada a toma de tierra y pegamento conductor.Incluso p.p. ESCOCIA DE PVC y SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS de acero inoxidable, pasta alisadora, cordon de soldadura de PVC, alisado y limpieza, entramado base de malla de cobre y conexion con panel de aislamiento, soldado, cortes y encuentros con carpinterias. La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,080	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11	1,77	
AGM00300	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	67,38	2,09	
ATC00100	0,146	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	43,16	6,30	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,61	1,61	
P08SC070CE	1,000	m2	PAV. PVC CONDUCTIVO 2mm	29,41	29,41	
RS0850B	0,450	m	ESCOCIA PVC PARA VINILO	4,95	2,23	
RS04311	0,250	m	SEPARADOR PAVIMENTOS ACERO INOX. PLETINA 3mm	2,77	0,69	
Suma la partida.....						44,33
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						49,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
010.02.03		m2	POLICARBONATO PAREDES Revestimiento interior de paramentos verticales formado por piezas rectangulares a partir de placas de policarbonato, de alto rendimiento (sin ABS) y con certificación de reacción al fuego B-s1,d0, libres de PVC y cloro, atóxicas en combustión, color a definir por la DF, incluyendo sistema de juntas de dilatación decorativas y solapadas efecto HPL/compacto del fabricante en color a definir, incluso p.p. de RODAPIE negro mate estándar o cualquier RAL instalado con el mismo sistema, e insertos decorativos tipo DECOR en acabado madera cerezo, todo según plano de acabados y detalle de alzados. Medida la superficie ejecutada y totalmente instalada mediante encolado directo a pared con colas extrafuertes, incluyendo plegado de esquinas y rincones, cajeado de mecanismos y juntas para recibir luminaria led integrada, placas serigrafiadas, revestimiento con vidrios integrados en pared, revestimiento de puertas, intersecciones con las mismas, material auxiliar de revestimiento, material complementario y pequeño material. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,400	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	17,33	
MATE08003	0,200	Kg	Imprimación	2,65	0,53	
MATE08002	0,150	Kg	Adhesivo recomendado fabricante	2,90	0,44	
MATE08007	1,000	ML	Sellado junta	1,50	1,50	
MATE08009r	1,100	M2	Revestimiento policarbonato	39,00	42,90	
					Suma la partida.....	62,70
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	69,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.02.04		m2	PANEL PVC PAREDES M2 suministro y ejecución incluido preparado de superficie, imprimación, adhesivo y perfil de encuentro de: DECOCHOC STARO. Panel mural vinílico de protección y revestimiento e=1,5 mm GERFLOR DECOCHOC STARO panel mural vinílico de protección y revestimiento GERFLOR DECOCHOC, rígido y tintado en masa. Superficie ligeramente granulada. Longitud 3 m, altura 1,25 m y 1,5 mm de espesor. Su composición está libre de metales pesados. Gama de colores a elegir. Se instala encolado siguiendo las indicaciones del fabricante. Según CTE DB-SI cumple el requerimiento de resistencia al fuego (b-s1,d0). Colores a elegir por la DF, Con marcado CE Y DDP (declaración de prestaciones) según reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada			
ATC00400	0,350	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	43,32	15,16	
MATE08003	0,200	Kg	Imprimación	2,65	0,53	
MATE08002	0,150	Kg	Adhesivo recomendado fabricante	2,90	0,44	
MATE08007	1,000	ML	Sellado junta	1,50	1,50	
MATE08009	1,100	M2	Revestimiento vinilico	32,00	35,20	
					Suma la partida.....	52,83
					Costes indirectos.....	10,62%
					TOTAL PARTIDA	58,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 010.03 TECHOS						
010.03.01	m		FALSO TECHO FAJA PERIMETRAL CON PINTURA			
			M2.Falso techo, fajas de carton yeso de 0.20-0.50 m de ancho incluso pintura 2 manos, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación a base de barilla roscada aptos para soportar 30 kg. Cada uno, y cualquier tipo de medio auxiliar, totalmente instalado y terminado segun instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
TO00500	0,600	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	22,11	13,27	
AGP00100	0,001	m3	PASTA	199,78	0,20	
RT00400	0,500	m	Placa carton yeso y elemento de fijación	6,00	3,00	
013.02	0,500	m2	PINTURA PLASTICA LISA	3,44	1,72	
			Suma la partida.....			18,19
			Costes indirectos.....		10,62%	1,93
			TOTAL PARTIDA			20,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

010.03.02	u		REGISTRO EN FALSO TECHO 60X60 PYL			
			UD Registro en falso techo de PYL de registro 60x60 cm, apertura mediante clip, aprobado por el centro. Totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada.			
TO00500	0,350	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	22,11	7,74	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	2,11	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
RT01550p	1,020	u	PLACA ESCAYOLA VINILICA	35,00	35,70	
			Suma la partida.....			45,88
			Costes indirectos.....		10,62%	4,87
			TOTAL PARTIDA			50,75

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.03.03	m2		FALSO TECHO REGISTRABLE 60 x 60 cm VINILICA			
			M2. Falso techo modular a base de placas de cartón-yeso revestidas de PVC de 600x600x15 mm, colocado con fajas de escayola lisa o carton yeso de 0.20-0.50 m de ancho incluso parte proporcional de la misma, s/memoria gráfica, instalado con perfilería de aluminio vista en color ral s/dirección facultativa, cortes y remates, i/p.p. De perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación a base de barilla roscada aptos para soportar 30 kg. Cada uno, y cualquier tipo de medio auxiliar, totalmente instalado y terminado segun instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
TO00500	0,350	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	22,11	7,74	
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	1,05	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
RT01550r	1,020	m2	PLACA ESCAYOLA VINILICA	7,80	7,96	
			Suma la partida.....			17,08
			Costes indirectos.....		10,62%	1,81
			TOTAL PARTIDA			18,89

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 011 CARPINTERIA						
SUBCAPÍTULO 011.01 CARPINTERÍA METÁLICA						
011.01.01	m2		VENTANA OSCIOBATIENTE / FIJA PVC-U TIPO IV			
			Ventana de PVC marca DECEUNNICK, hojas y apertura según planos con apertura hacia el interior, mecanismo de bloqueo apertura batiente, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Compacto térmico, persiana motorizada con lamas de aluminio alta densidad blanca, Cajón con aislamiento interior térmico VIDRIO:Doble acristalamiento de seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", laminar 3+3/16/laminar incoloro 4+4 laminar, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 30 mm de espesor total. construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco. TOTALMENTE COLOCADA			
TO01600	0,350	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	7,74	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	6,32	
KA01100	6,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	22,62	
GHUJJJK	1,000	m2	VENTANA OSCIOBATIENTE PVC	681,00	681,00	
P12PX040X	1,000	m2	Persiana PVC, lama aluminio alta densidad	116,50	116,50	
P11IWE140X	1,000	u	Motor persiana	69,42	69,42	
TO01700	0,850	h	OF. 1ª CRISTALERO	22,11	18,79	
BNJJKLL	1,000	m2	DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3+16+4+4	168,86	168,86	
RW01900	6,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	8,16	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
			Suma la partida.....			1.100,01
			Costes indirectos.....		10,62%	116,82
			TOTAL PARTIDA			1.216,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

011.01.02	m2		VENTANA OSCIOBATIENTE ALUMINIO			
			Ventanas de aluminio lacadas RAL 9006 TXT de dos hojas oscilo batientes, con fijo horizontal en parte inferior, de la serie Strugal S74RP, hoja fabricada en de 825RP, en color STG-PLATA, solape curvo de 35 mm, acristalada con vidrio 3+3- 24-4+4 guardián sun, incorpora persiana con cajón pvc RTX 3 tapas con cámara de aislamiento, RTX, lama de aluminio térmica de alta densidad, motor para interruptor (20 MN). TOTALMENTE COLOCADA			
TO01600	0,120	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	2,65	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	3,16	
KA01100	2,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	7,54	
HJUKLLL	1,000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO RAL 7006	950,00	950,00	
P12APE020	1,000	m2	Persiana PRX PVC, lama aluminio alta densidad	352,00	352,00	
P11IWE140X	1,000	u	Motor persiana	69,42	69,42	
HUJKLP	1,000	m2	DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3+24+4+4	90,50	90,50	
TO01700	0,850	h	OF. 1ª CRISTALERO	22,11	18,79	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
			Suma la partida.....			1.497,38
			Costes indirectos.....		10,62%	159,02
			TOTAL PARTIDA			1.656,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.01.03		u	PUERTA CORTAFUEGOS ACERO GALVANIZADO, EI2 90-C5, Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1050x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, llave y manivela antienganche para la cara exterior, mirilla circular homologada de 200 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 60, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.			
TO01600	0,350	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	7,74	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	6,32	
P23PNU050	1,000	u	Puerta EI2-90-C5 1 hoja	1.381,80	1.381,80	
P23PB010	1,000	u	Barra antipánico puerta 1 hoja estándar	94,41	94,41	
P23PM010	1,000	u	Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 3/4 (hoja máx. 1100 mm)	28,93	28,93	
P38FTGGG	15,189	u	Pequeño Material	1,00	15,19	
Suma la partida.....						1.534,39
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						1.697,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

011.01.04		u	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO UD Suministro y ejecución de: Ventana abatible interior de 2 hojas con fijo y persiana. • fabricante: Laminex • serie: abisagrada Diana 94 • color: lacado blanco • ral: 9010 • medida: 1500 x 1885 mm • superficie: vidrio de cámara 4/8/4 1,440 x 0,379 m (1 u.), Vidrio de cámara 4/8/4 0,628 x 1,148 m (2 u.) • compacto: compacto PVP cajón 185, lama de alum 1,500 x 1,885 m con color De cajón lacado blanco - 9010 • peso: 55,14 kg Incluido desmontaje y retirada de anterior, colocación ventana, sellado y espumado			
TO01600	0,150	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	3,32	
TP00100	0,170	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	3,58	
KA01100	3,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	11,31	
KL03600	1,000	u	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO	620,00	620,00	
RW01900	3,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....						642,89
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						711,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.01.05		u	PUERTA BATIENTE 1H PVC C/VIDRIO COMPLETO 2070X880 MM UD. Puerta de PVC, acabado color blanco, construido de una hoja abatible con sistema de cierre multipunto, con llave y manilla por ambas caras, con travesaño horizontal central para división del vidrio, que será del tipo doble vidrio con cámara 4/16/4. Incluye la colocación con sellados de juntas y tapajuntas, de medidas 2070x880mm.			
TO01600	0,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	6,63	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	6,32	
KA01100	2,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	7,54	
KP00400	1,000	u	PUERTA ABATIBLE PVC BLANCO	800,00	800,00	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
			Suma la partida.....			823,81
			Costes indirectos.....		10,62%	87,49
			TOTAL PARTIDA			911,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

011.01.06		u	VENTANA DE PVC FIJO ACRISTALADO UD. Ventana de PVC similar a puerta pvc anterior construida fija acristalada con doble vidrio con cámara 4/16/4, se incluye colocación, de medidas 1430x330 mm.			
TO01600	0,150	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	3,32	
TP00100	0,170	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	3,58	
KA01100	3,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	11,31	
KP01700	1,000	u	VENTANA FIJA PVC BLANCO	140,00	140,00	
RW01900	3,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
			Suma la partida.....			162,89
			Costes indirectos.....		10,62%	17,30
			TOTAL PARTIDA			180,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

011.01.07		u	MAMPARA DIVISORIA DESPACHO MEDICO UD. Mampara divisoria, realizada en perfilera de pvc, acabado color blanco, constituida por tres modulos verticales siendo uno de ellos de puerta de paso de una hoja de abatible, con sistema de cerradura multipunto con llave y manilla por ambas caras, con montante fijo en la parte superior y los otros dos fijos, se incluye el acristalamiento del conjunto con doble vidrio con cámara de seguridad física 3+3/12/3+3. Mate hasta la altura de la puerta, y transparente el resto. Se incluye la colocación del conjunto, con sellado de juntas y tapajuntas de medidas 3300x2800mm.			
TO01600	5,000	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	110,55	
TP00100	5,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	105,25	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
KP00400r	1,000	u	MAMPARA	2.000,00	2.000,00	
			Suma la partida.....			2.219,12
			Costes indirectos.....		10,62%	235,67
			TOTAL PARTIDA			2.454,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.01.08		u	CONJUNTO PUERTAS CORREDERAS ZONA ALMACEN			
			UD. Puerta de aluminio, para frente de cuarto, realizada con perfilera de aluminio lacado color blanco, formado por tres hojas de apertura corredera, montadas en tres carriles superiores con rodamientos para conseguir maxima apertura, emborradadas de lamas fijas horizontales de ventilación, se incluye cerradura de llave, pasadores de fijación y elementos para su funcionamiento, asi como colocacion con sellados de juntas y perfilera adicional necesaria para el montaje, medidas 2220x2070 mm.			
TO01600	4,000	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	88,44	
TP00100	4,000	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	84,20	
KL80370	1,000	u	PUERTA CORREDERA ALUMINIO ARMARIO	1.300,00	1.300,00	
RW01900	6,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	8,16	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
			Suma la partida.....			1.486,80
			Costes indirectos.....		10,62%	157,90
			TOTAL PARTIDA			1.644,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

011.01.09		u	FRENTES PUERTAS ARMARIOS HABITACIONES TIPO MALLORQUINA			
			UD. Frentes de armario, realizado en perfilera de aluminio, lacado color blanco de una hoja abatible, panelada con lamas imitación mallorquina fija, se incluye premarco de aluminio así como colocación con sellados de juntas y tapajuntas de medidas 1500x500 mm.			
TO01600	0,150	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11	3,32	
TP00100	0,170	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	3,58	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
KL80370r	1,000	u	PUERTA ALUMINIO HABITACION	180,00	180,00	
			Suma la partida.....			190,22
			Costes indirectos.....		10,62%	20,20
			TOTAL PARTIDA			210,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 011.02 CARPINTERÍA MADERA

011.02.01		u	PUERTA ABATIBLE 1 HOJA 0,825			
			Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, chapadas en tablero fenólico hidrofugo HPL B070, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 98x35 mm; galces de MDF de 98x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso topes,4 bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable AISI 316L, serie media.			
C	2,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	55,28	
TA00200	1,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	21,21	
P11PP010	5,000	m	Precerco de pino del ancho del hueco	11,33	56,65	
P11NP010	1,000	u	Hoja abatible 82.5 HPL B070	520,90	520,90	
P11TM010	10,000	m	Tapajuntas LM pino	1,90	19,00	
P11RB070	2,500	u	Bisagras, topes manivelas	9,00	22,50	
P11WH020	2,000	u	Pequeño material	6,51	13,02	
			Suma la partida.....			708,56
			Costes indirectos.....		10,62%	75,25
			TOTAL PARTIDA			783,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.02.02		u	PUERTA ABATIBLE 1 HOJA 0,625 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, chapadas tablero fenólico hidrofugo HPL B070, lacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 98x35 mm; galces de MDF de 98x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso,4 bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable AISI 316L, serie media.			
C	2,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	55,28	
TA00200	1,980	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	42,00	
P11PP010	4,700	m	Precerco de pino del ancho del hueco	11,33	53,25	
P11NP020	1,000	u	Hoja abatible 62.5 HPL B070	474,80	474,80	
P11TM010	9,400	m	Tapajuntas LM pino	1,90	17,86	
P11RB070	2,500	u	Bisagras, topes manivelas	9,00	22,50	
P11WH020	2,000	u	Pequeño material	6,51	13,02	
Suma la partida.....						678,71
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						750,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

011.02.03		u	PUERTA ABATIBLE 2 HOJAS 0,825 Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero fenólico hidrofugo HPL B070, lacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 98x35 mm; galces de MDF de 98x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso,4 bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable AISI 316L, serie media.			
C	2,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	55,28	
TA00200	2,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	42,42	
P11PP010	5,700	m	Precerco de pino del ancho del hueco	11,33	64,58	
P11PP011	1,000	u	Doble hoja abatible HPL B070	931,18	931,18	
P11TM010	11,400	m	Tapajuntas LM pino	1,90	21,66	
P11RB070	3,000	u	Bisagras, topes manivelas	9,00	27,00	
P11WH020	2,000	u	Pequeño material	6,51	13,02	
Suma la partida.....						1.155,14
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						1.277,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.02.04		u	PUERTA TIPO MADERA 82,5 x 2,03 CORREDERA UD. Desmontaje y retirada de puerta existente, preparación de hueco, montaje de puerta nueva compuesta por: - puerta espesor total 35 mm ancho - hoja 82,5 x 2,03 - lacada poliuretano en blanco - interior hoja: semimacizo de entramado de pino (horizontal 10 cm, verticales exteriores 7 cm y 3 largueros interiores 6 cm) de espesor 15 mm con 4 zonas con aislante porexpan, con refuerzo en zona de cerradura. - cerco: madera de pino 120x100x30 mm lacado poliuretano blanco - revestimiento hoja: liso DM hidrofugo 10 mm - tapajuntas: pino 70x12 mm lacado poliuretano blanco - canteado de hoja madera lacado sin borde - pernios 4 acero inox marca barrinaga - manivela de placa cuadrada inox amig 4c - cerraduras amaestradas hospital MCM color acero - chapa protectora acero inoxidable espesor 0,6 mm 80 cm de alto adherico con resina Opcionales a solicitar: Precerco pino 100x30 mm Corredera: guia klein a parcheton forrada por 10 mm dm hidrofugo lacado en blanco, con cierre automático y topes. Cambio de ral (previa autorización DEA) Medida la unidad terminada y ejecutada.			
C	3,000	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	66,33	
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	22,11	
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
PUERTA2	1,000	u	PUERTA COMPLETA SEGUN DESCRIPCION	600,00	600,00	
Suma la partida.....						707,04
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						782,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

011.02.05		u	PUERTA TIPO MADERA 72,5 x 2,03 CORREDERA Ud. Desmontaje y retirada de puerta existente, preparación de hueco, montaje de puerta nueva compuesta por: - puerta espesor total 35 mm ancho - hoja 72,5 x 2,03 - lacada poliuretano en blanco - interior hoja: semimacizo de entramado de pino (horizontal 10 cm, verticales exteriores 7 cm y 3 largueros interiores 6 cm) de espesor 15 mm con 4 zonas con aislante porexpan, con refuerzo en zona de cerradura. - cerco: madera de pino 120x100x30 mm lacado poliuretano blanco - revestimiento hoja: liso dm hidrofugo 10 mm - tapajuntas: pino 70x12 mm lacado poliuretano blanco - canteado de hoja madera lacado sin borde - pernios 4 acero inox marca barrinaga - manivela de placa cuadrada inox amig 4c - cerraduras amaestradas hospital mcm color acero - chapa protectora acero inoxidable espesor 0,6 mm 80 cm de alto adherico con resina Opcionales a solicitar: Precerco pino 100x30 mm Corredera: guia klein a parcheton forrada por 10 mm dm hidrofugo lacado en blanco, con cierre automático y topes. Cambio de ral (previa autorización dea) Medida la unidad terminada y ejecutada.			
C	3,000	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	66,33	
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	22,11	
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
PUERTA1	1,000	u	PUERTA COMPLETA SEGUN DESCRIPCION	550,00	550,00	
Suma la partida.....						657,04
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						726,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.02.06		u	PUERTA TIPO MADERA 62,5 x 2,03 CORREDERA UD. Desmontaje y retirada de puerta existente, preparación de hueco, montaje de puerta nueva compuesta por: - puerta espesor total 35 mm ancho - hoja 62,5 x 2,03 - lacada poliuretano en blanco - interior hoja: semimacizo de entramado de pino (horizontal 10 cm, verticales exteriores 7 cm y 3 largueros interiores 6 cm) de espesor 15 mm con 4 zonas con aislante porexpan, con refuerzo en zona de cerradura. - cerco: madera de pino 120x100x30 mm lacado poliuretano blanco - revestimiento hoja: liso dm hidrofugo 10 mm - tapajuntas: pino 70x12 mm lacado poliuretano blanco - canteado de hoja madera lacado sin borde - pernos 4 acero inox marca barrinaga - manivela de placa cuadrada inox amig 4c - cerraduras amaestradas hospital mcm color acero - chapa protectora acero inoxidable espesor 0,6 mm 80 cm de alto adherico con resina Opcional: Pre cerco de pino. Corredera: guia klein a parcheton forrada por 10 mm dm hidrofugo lacado en blanco, con cierre automático y topes. Cambio de ral (previa autorización dea). Medida la unidad terminada y ejecutada.			
C	3,000	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	66,33	
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	22,11	
PUERTA	1,000	u	PUERTA COMPLETA SEGUN DESCRIPCION	500,00	500,00	
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
Suma la partida.....						607,04
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						671,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

011.02.09		u	PUERTA TIPO MADERA 112,5 x 2,03 CORREDERA Ud. Desmontaje y retirada de puerta existente, preparación de hueco, montaje de puerta nueva compuesta por: - puerta espesor total 35 mm ancho - hoja 112,5 x 2,03 - lacada poliuretano en blanco - interior hoja: semimacizo de entramado de pino (horizontal 10 cm, verticales exteriores 7 cm y 3 largueros interiores 6 cm) de espesor 15 mm con 4 zonas con aislante porexpan, con refuerzo en zona de cerradura. - cerco: madera de pino 120x100x30 mm lacado poliuretano blanco - revestimiento hoja: liso dm hidrofugo 10 mm - tapajuntas: pino 70x12 mm lacado poliuretano blanco - canteado de hoja madera lacado sin borde - pernos 4 acero inox marca barrinaga - manivela de placa cuadrada inox amig 4c - cerraduras amaestradas hospital mcm color acero - chapa protectora acero inoxidable espesor 0,6 mm 80 cm de alto adherico con resina Opcionales a solicitar: Pre cerco pino 100x30 mm Corredera: guia klein a parcheton forrada por 10 mm dm hidrofugo lacado en blanco, con cierre automático y topes. Cambio de ral (previa autorización DEA)			
C	3,000	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	66,33	
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11	22,11	
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
PUERTA3	1,000	u	PUERTA COMPLETA SEGUN DESCRIPCION	700,00	700,00	
Suma la partida.....						807,04
Costes indirectos.....						10,62%
TOTAL PARTIDA						892,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.02.10		u	CABINA TABLERO FENÓLICO DUCHA Cabina para DUCHA, de 2000x1100 mm y 2500 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 2500 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condensa e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
C	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	11,06	
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	10,61	
P04ML999	8,110	m2	Tablero fenólico alta densidad HPL B070	86,32	700,06	
P04MW060	4,000	u	Bisagras, tiradores y pies	9,00	36,00	
P04MW010	1,000	u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,13	
PM0020	7,596	u	Pequeño Material	0,20	1,52	

Suma la partida.....		760,38
Costes indirectos.....	10,62%	80,75
TOTAL PARTIDA		841,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

011.02.11		m2	ENCIMERA FENÓLICO Encimera de fenólico blanco para lavabo de acero inoxidable. Totalmente colocada.			
C	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	11,06	
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	10,61	
P04ML100	1,050	m2	Panel fenólico HPL B070 huecos	477,08	500,93	
P04MW050	2,000	m2	Perfilería fijación subestructura	6,25	12,50	
P04MW010	1,500	u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,70	
PM0030	5,368	u	Pequeño Material	0,30	1,61	

Suma la partida.....		538,41
Costes indirectos.....	10,62%	57,18
TOTAL PARTIDA		595,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

011.02.12		m2	REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO POLIRREY 8 MM DE ESPESOR Revestimiento de paramento vertical con tablero fenólico polirrey B070 de 8 mm de espesor sobre tablero de aglomerado DM machiembado de 10 mm de espesor elaborado con resinas hidrofugas e ignifugas, colocado sobre rastreles lacado en negro de pino de 50x25 mm. Medida la superficie ejecutada.			
C	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	11,06	
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	10,61	
P04ML070	1,000	m2	Panel fenólico polirrey B070	36,80	36,80	
P04MW050	2,500	m2	Perfilería fijación subestructura	6,25	15,63	
P04MW010	1,250	u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,41	
PM0020	0,755	u	Pequeño Material	0,20	0,15	

Suma la partida.....		75,66
Costes indirectos.....	10,62%	8,04
TOTAL PARTIDA		83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
011.02.13		u	CABINA TABLERO FENÓLICO MINUSVÁLIDOS Cabina para minusválidos de 2300x1900 mm y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 900x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
C	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	11,06	
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	10,61	
P04ML999	12,500	m2	Tablero fenólico alta densidad HPL B070	86,32	1.079,00	
P04MW060	6,000	u	Bisagras, tiradores y pies	9,00	54,00	
P04MW010	1,500	u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,70	
PM0020	11,565	u	Pequeño Material	0,20	2,31	
Suma la partida.....						1.158,68
Costes indirectos.....						10,62% 123,05
TOTAL PARTIDA						1.281,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

011.02.14		u	CABINA TABLERO FENÓLICO INODORO Cabina para vestuario, de 100x2000 mm y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
C	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11	11,06	
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	21,21	10,61	
P04ML999	7,900	m2	Tablero fenólico alta densidad HPL B070	86,32	681,93	
P04MW060	4,000	u	Bisagras, tiradores y pies	9,00	36,00	
P04MW010	1,000	u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,13	
PM0020	7,417	u	Pequeño Material	0,20	1,48	
Suma la partida.....						742,21
Costes indirectos.....						10,62% 78,82
TOTAL PARTIDA						821,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 013 PINTURAS						
013.01	m2		PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS			
			Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra; preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.			
TO01005	0,050	h	OF. 2ª PINTOR	21,55	1,08	
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,79	0,81	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,42	1,55	
PW10070	0,050	kg	COLORANTE ADECUADO CARTA	3,27	0,16	
			Suma la partida.....			3,60
			Costes indirectos.....		10,62%	0,38
			TOTAL PARTIDA			3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

013.02	m2		PINTURA PLASTICA LISA			
			Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.			
TO01005	0,050	h	OF. 2ª PINTOR	21,55	1,08	
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,79	0,81	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,42	1,55	
			Suma la partida.....			3,44
			Costes indirectos.....		10,62%	0,37
			TOTAL PARTIDA			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

013.03	m2		LIMPIEZA CON AGUA A PRESION			
			M2 Limpieza, mediante proyección de agua a alta presión, con una presión mínima de 180 bares de potencia, hasta la total eliminación de suciedad, polvo y grasas existentes, con posterior aclarado de la superficie. Medida la superficie ejecutada +25% por pasada de nuevo.			
TO01000	0,150	h	OF. 1ª PINTOR	22,11	3,32	
			Suma la partida.....			3,32
			Costes indirectos.....		10,62%	0,35
			TOTAL PARTIDA			3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

013.04	m2		PINTADO DE CARPINTERIA METALICA			
			M2 Pintado de carpintería metálica con el siguiente tratamiento: limpieza del soporte, incluso rasgado de pintura, aplicación de mano de pintura pasivado, recuperacion zonas dañadas y 2 manos de pintura al poliuretano. Incluye trabajos verticales en las caras externas que sea necesario. UNE-EN ISO 12944-1:2018, C5-M, durabilidad M. Medida la superficie ejecutada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
PE00200R	0,250	kg	POLIURETANO	20,00	5,00	
PI00400R	0,100	kg	IMPRIMACION PASIVADOR OXIDO	10,00	1,00	
TO01000	0,350	h	OF. 1ª PINTOR	22,11	7,74	
			Suma la partida.....			14,07
			Costes indirectos.....		10,62%	1,49
			TOTAL PARTIDA			15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 022 VARIOS						
022.01		M2	FIJACION MECANICA APLACADO EXISTENTE			
			Ejecución a cada placa de la zona se le practicarán dos taladros sin percusión de 8mm en su zona media y se fijarán mediante dos tornillos con taco HILTI modelo hdr-cr 8x120 acero inox con arandela acero inox de 20 mm. Quedando así totalmente anclada a la fachada, fijando tanto el revestimiento de placas como el recercado de ventanas. Relleno de daños con resina de color placas. Suministro y colocación de las piezas desprendidas o rotas durante ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,500	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	10,53	
TO02100	0,500	h	OFICIAL 1ª	22,11	11,06	
VARIOS1	1,000	PA	Tornillería, masilla y pequeño material	14,00	14,00	
			Suma la partida.....			35,59
			Costes indirectos.....		10,62%	3,78
			TOTAL PARTIDA			39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

022.02		M2	EJECUCION DE CUBIERTA TELA ASFALTICA TRANSITABLE			
			M2. Suministro y ejecución de cubierta tela asfáltica transitable Retirada de PVC en mal estado, cazoleta y paramentos perimetrales. Retirada de geotextil. Retirada de perfil colaminado. Regularización de la superficie. Capa de imprimación sopradere. Colocación de lámina asfáltica lbm 40fp sopralete elite. Colocación de lámina asfáltica lbm 40fp mineral sopralete elite. Colocación de geotextil de poliéster de 150 gr/m2. Colocación de perfil galvanizado atornillado y sellado. Colocación de loseta aislante danolosa 75 en perímetro de cubierta. Colocación de panel rígido extrusionado 40 mm. Capa de árido rodado 3-4 cm. Adecuación de canales y perímetro albañilería Fijación lámina con pizarrilla perimetral, relleno de grava perímetro, cazoletas, encuentros, medios de elevación y residuos. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	6,32	
TO02100	0,300	h	OFICIAL 1ª	22,11	6,63	
IMPRIMA	1,000	M2	Capa de imprimación SOPRADERE.	1,00	1,00	
TELA1	1,000	M2	Colocación de lámina asfáltica LBM 40FP SOPRALETE ELITE.	5,00	5,00	
TELA2	0,100	M2	Colocación de lámina asfáltica LBM 40FP MINERAL SOPRALETE ELITE.	6,00	0,60	
GEOTEX	1,000	M2	Colocación de geotextil de poliéster de 150 gr/m2.	1,00	1,00	
PERFIL	0,100	M	Colocación de perfil galvanizado atornillado y sellado.	4,00	0,40	
LOSETA	0,500	M2	Colocación de loseta aislante DANOLOSA 75 en perímetro de cubier	24,00	12,00	
ARIDO	1,000	M2	Colocación de panel rígido extrusionado 40 mm.	3,50	3,50	
AISLA	0,500	M2	Capa de árido rodado 3-4 cm.	2,50	1,25	
VARIO	1,000	PA	Cazoletas, encuentros, ladrillos y mortero.	12,00	12,00	
REG	1,000	M2	Regularización de la superficie.	1,50	1,50	
MEDIOS	1,000	M2	Medios de elevación y residuos.	9,00	9,00	
			Suma la partida.....			60,20
			Costes indirectos.....		10,62%	6,39
			TOTAL PARTIDA			66,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
022.03		M2	EJECUCION DE CUBIERTA TELA ASFALTICA NO TRANSITABLE. INC. RETIRA			
			M2. Ejecucion de cubierta tela asfaltica transitable			
			Retirada de PVC en mal estado, cazoleta y paramentos perimetrales.			
			Retirada de placas de uralita por empresa autorizada.			
			Retirada de tuberías de fibrocemento.			
			Retirada de empalmados y estructura metálica hasta dejar la cubierta en forjado limpio.			
			Formación de pendiente, relleno de hormigón celular endurecido.			
			Aplicación de imprimación asfáltica.			
			Colocación de aislamiento extrusionado de 40 mm.			
			Colocación de lámina asfáltica lbm40fp elite sopra.			
			Colocación de lámina asfáltica lbm40fp mineral elite sopra.			
			Parte proporcional de refuerzo perimetral, cazoletas y puntos singulares.			
			Enfoscado del perímetro.			
			Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,350	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	7,37	
TO02100	0,350	h	OFICIAL 1ª	22,11	7,74	
IMPRIMA	1,000	M2	Capa de imprimación SOPRADERE.	1,00	1,00	
TELA1	1,000	M2	Colocación de lámina asfáltica LBM 40FP SOPRALETE ELITE.	5,00	5,00	
TELA2	1,000	M2	Colocación de lámina asfáltica LBM 40FP MINERAL SOPRALETE ELITE.	6,00	6,00	
GEOTEX	1,000	M2	Colocación de geotextil de poliester de 150 gr/m2.	1,00	1,00	
PERFIL	0,100	M	Colocación de perfil galvanizado atornillado y sellado.	4,00	0,40	
ARIDO	1,000	M2	Colocación de panel rígido extrusionado 40 mm.	3,50	3,50	
AISLA	1,000	M2	Capa de árido rodado 3-4 cm.	2,50	2,50	
VARIO	1,000	PA	Cazoletas, encuentros, ladrillos y mortero.	12,00	12,00	
REG	1,000	M2	Regularización de la superficie.	1,50	1,50	
MEDIOS	1,000	M2	Medios de elevación y residuos.	9,00	9,00	
DEM	1,000	M2	Retirada de cubierta fibrocemento, canalones y tuberías empresa	18,00	18,00	
			Suma la partida.....			75,01
			Costes indirectos.....		10,62%	7,97
			TOTAL PARTIDA			82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

022.04		M2	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA PVC			
			M2. Suministro y ejecucion de cubierta tela PVC.			
			Retirada de PVC en mal estado, cazoleta y paramentos perimetrales.			
			Retirada de geotextil.			
			Retirada de perfil colaminado.			
			Colocación de lámina PVC 1.8			
			Colocación de geotextil de poliester de 150 gr/m2.			
			Colocación de perfil galvanizado atornillado y sellado.			
			Adecuación de canales y perimetro albañilería			
			Fijación lámina con pizarrilla perimetral, relleno de grava perímetro, cazoletas, encuentros, medios de elevación y residuos.			
			Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	21,05	2,11	
TO02100	0,100	h	OFICIAL 1ª	22,11	2,21	
CAZPVC	0,100	M2	CAZOLETA DE PVC SIKA DE 110MM	71,25	7,13	
REMAPER	0,100	M2	REMATE PERIMETRALES PERIMETRALES ACTUALES	4,88	0,49	
LAMP	1,000	M2	LAMINA SIKAPLAN 12G FIJACION MECANICA	12,39	12,39	
ANPER	0,100	U	ANCLAJE PERIMETRAL MEMBRA PROTECCION PESADA SOPORTE HORMIGON	1,80	0,18	
REMP1	0,100	M	REMATE PERIMETRAL PVC SIKA TIPO B 30CM.H	48,29	4,83	
REMP2	0,100	M	REMATE PERIMETRAL PVC SIKA TIPO C - SIN MEMBRANA EXTRA	31,91	3,19	
REMP3	0,100	M	TREMATE DE SUMIDEROS PVC	18,09	1,81	
			Suma la partida.....			34,34
			Costes indirectos.....		10,62%	3,65
			TOTAL PARTIDA			37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Base Específica Acuerdo Marco Cadiz

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
022.05		u	ROTULO CHAPA CURVA MEDIDAS 15X15 TIPO HOSPITAL			
			UD Suministro y colocacion de rotulo corporativo completo 15x15. Medida la unidad montada.			
TO02100	0,200	h	OFICIAL 1ª	22,11	4,42	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ROTULO1	1,000	u	ROTULO	15,00	15,00	

Suma la partida.....		19,75
Costes indirectos.....	10,62%	2,10
TOTAL PARTIDA		21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

022.06		u	ROTULO CHAPA CURVA MEDIDAS 50X15 TIPO HOSPITAL			
			UD Suministro y colocacion de rotulo corporativo completo 50x15. Medida la unidad montada.			
TO02100	0,200	h	OFICIAL 1ª	22,11	4,42	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ROTULO	1,000	u	ROTULO	30,00	30,00	

Suma la partida.....		34,75
Costes indirectos.....	10,62%	3,69
TOTAL PARTIDA		38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

022.07		u	ESTORE PARA DESPACHO TIPO 1,6X1,9 M			
			UD Suministro y colocacion de store mod. Miami ral a elegir de medidas aprox1,6x1,9. Medida la unidad montada.			
TO02100	0,500	h	OFICIAL 1ª	22,11	11,06	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESTORE	1,000	u	ESTORE	150,00	150,00	

Suma la partida.....		161,39
Costes indirectos.....	10,62%	17,14
TOTAL PARTIDA		178,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

022.08		m2	VINILO PARA VIDRIOS, DIBUJO			
			Suministro e instalación de mascarar de vinilo para vidrio modelo y diseño a elegir. Medida la superficie ejecutada.			
SEÑAL11	1,000	ud	ROTULACION VINILO	19,56	19,56	
TO02000	1,000	h	OF. 1ª INSTALADOR	22,11	22,11	

Suma la partida.....		41,67
Costes indirectos.....	10,62%	4,43
TOTAL PARTIDA		46,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS