

**MEMORIA DEL PROYECTO DE BÚSQUEDA Y
LOCALIZACIÓN DE LAS FOSAS CON REPRESALIADOS
DE LA GUERRA CIVIL EN EL CEMENTERIO DE
AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA).**

JULIO-AGOSTO 2021

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS,
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA
FRONTERA.



MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES
Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA



FEDERACION ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS



Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera



INDICE

1. FICHA TÉCNICA.

2. JUSTIFICACIÓN.

3. CONTEXTO HISTÓRICO.

4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA CAMPAÑA 2021.

4.1. Localización y características de las fosas.

4.1.1. Estratigrafía de las fosas.

4.1.2. Cotas de las fosas.

4.2. Unidades de inhumación.

4.2.1. Listado de unidades de inhumación.

4.3. Análisis antropológico de restos óseos localizados.

5. CATÁLOGO DE IMÁGENES.

5.1. Catálogo fotográfico de inhumaciones.

5.2. Catálogo fotográfico del proceso de excavación.

5.3. Planimetría.

6. OBJETIVOS ALCANZADOS Y OBJETIVOS PENDIENTES.

1. FICHA TÉCNICA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	Localización de las víctimas de la guerra civil en las fosas del cementerio de Aguilar de la Frontera.
UBICACIÓN	Cementerio de Aguilar de la Frontera.
PROMUEVE	AREMEHISA/Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
COORDINACIÓN	AREMEHISA.
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA	Rafael Espino Navarro.
APORTACIÓN FEMP	6.000€
APORTACIÓN DIPUTACIÓN	3.421€
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	4.000€
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA	Virginia Barea Pareja. Francisco Gómez Armada María Elena Loriguillo Millán Cristóbal Alcántara Vegas Carlos Hurtado Jurado Encarnación Padilla Mata
INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA	María de la Rubia Pedraza. Andrés Fernández Martín.
TOPOGRAFÍA	Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

2. JUSTIFICACIÓN.

El presente documento tiene un carácter informativo y justificativo sobre los trabajos que se están desarrollando desde el pasado 31 de Mayo de 2021 en el cementerio de Aguilar de la Frontera. Estas labores tienen como finalidad la localización y exhumación de parte de las víctimas represaliadas en la localidad. Según testimonios directos de los asesinatos fueron ocultadas en la Zona 5 del cementerio de la localidad. Es en este espacio, de aproximadamente 3000m, donde se está llevando a cabo la investigación arqueológica.

Este proyecto puede encuadrarse dentro del marco legal expuesto en la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de Diciembre, «(...) por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y posguerra (...), las Instituciones Públicas quedan comprometidas para la reparación de los daños causados».

Este proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática a través de una subvención a AREMEHISA de 16.559€. De la Federación Española de Municipios y Provincias con una subvención para localización de 6000€ y de la Diputación de Córdoba igualmente para localización con 3421€. Sendas subvenciones han sido concedidas al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, que a su vez aporta al proyecto 4.000€ así como apoyo logístico.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Aratíspí Gestión Integral del Patrimonio que recibe el encargo tanto de la asociación como del Ayuntamiento de la localidad.

3. CONTEXTO HISTÓRICO.

El día 16 Franco se traslada por mar a Las Palmas para presidir el entierro del general Amado Balmes Alonso, integrado en la conspiración, fallecido en un accidente, al disparársele una pistola que estaba inspeccionando.

Concluidas las honras fúnebres, se traslada en el “*Dragón Rapide*”, con breve escala en Casablanca, a Marruecos donde llega el día 18 para ponerse al frente del Ejército allí sublevado.

Solo un día antes, el día 17, se sublevaran las guarniciones de África y el 18, el que fuera un destacado general republicano, Gonzalo Queipo de Llano, lo hace en Sevilla.

El propio Gil Robles, solo algunos días antes de su muerte, casi como en señal de vaticinio de lo que estaba a punto de suceder, en uno de sus discursos, manifestó:

“Una masa considerable de opinión, que es, por lo menos, la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir, os lo aseguro, si no puede defenderse por un camino se defenderá por otro. Frente a la violencia que aquí se propugna, surgirá la violencia por otro lado y el poder público tendrá el triste papel de mero espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar, material y espiritualmente, la nación.”

Tras su muerte, cientos, miles de militantes de su partido pasarían a engrosar las filas de Falange. La guardia civil se alinearía al lado del poder tradicional, traicionando la legalidad vigente. La Iglesia volverá a ser fiel a su compromiso político al lado de la derecha y los sublevados. El viejo ejército español denotará ya claramente su anti-republicanismo visceral. La violencia una vez más estaba servida.

Los próximos acontecimientos cambiarían para siempre el rumbo de una España dividida, de una España que estallaría en mil pedazos, destrozando en el estruendo cientos de miles de vidas inocentes y las aspiraciones populares de cambio que la llegada de la II República a este país representó.

Estas aspiraciones se verían frustradas una vez más por los egoísmos y la irracionalidad de una vieja España, ya caduca, que con todas sus fuerzas se resistía a desaparecer y cuyo coletazo final acabó con las esperanzas, ilusiones y vidas de muchos de sus hijos.

Los bandos del 17 y 18 de julio, declaraban el estado de guerra, asumiendo todos los poderes la autoridad militar; declarando en rebelión militar a cualquiera que hubiera defendido, activa o pasivamente el orden constitucional vigente en la II República.

Las matanzas indiscriminadas de las primeras semanas, acabarían en Aguilar con la vida de más de ciento cincuenta personas, si a estas unimos las personas naturales de Aguilar de la Frontera, que en los próximos días y meses serían asesinadas en Puente Genil, en Córdoba, en La Carlota, en San Sebastián de los Ballesteros, y en Málaga. Los muertos por hacinamiento y hambre en las cárceles, prisiones y campos de prisioneros del nuevo régimen, los muertos y desaparecidos en el frente de batalla o en los campos de concentración nazis, en total el número asciende a 209 personas en esta localidad.

La cruel y violenta represión no se detuvo en las personas, alcanzó también a todas sus organizaciones, partidos y agrupaciones políticas que hubieran formado parte del Frente Popular.

En Aguilar, la represión alcanzó a dirigentes políticos de organizaciones de izquierda, maestros, jornaleros, obreros y personas anónimas cuyo único delito consistió en mantenerse leales al Gobierno constitucional vigente.

Fueron objeto de depuración, una depuración iniciada por la sanguinaria maquinaria franquista, perfectamente organizada desde el inicio del golpe de estado y cuyo único y principal objetivo consistió en exterminar y arrancar de raíz todo vestigio de germen republicano que pudiera poner en peligro el naciente régimen de terror que en el país se imponía por la fuerza.

Los sometidos a depuración hubieron de abandonar a sus seres queridos al ver peligrar sus vidas, padecieron largos años de encierro en míseras prisiones, sufrieron torturas indiscriminadas, persecución, indignas humillaciones, destierro, desapariciones forzadas y ejecuciones por fusilamientos.

Eran jóvenes jornaleros, albañiles, barberos, ferroviarios, abogados, choferes, impresores, electricistas, tipógrafos, mecánicos, carpinteros, estudiantes, actores, carteros, industriales, taberneros, aperadores, y amas de casa. Todos ellos fueron asesinados por que representaban un peligro inminente, para el nuevo estado. Para las

nuevas autoridades. Todos serían urgentemente buscados, sometidos, detenidos y asesinados.

Durante las tres primeras semanas fueron asesinadas en esta localidad más de 60 personas, entre ellos el alcalde José María León Jiménez, Antonio Manuel Palma Moreno, militante del Sindicato de Muleros "La Constancia, adscrito a la UGT, Andrés Alberca Conde concejal republicano y su hijo, Rafael Ortiz Cruz, socialista y cabo de los municipales, Francisco Lucena Jiménez, joven comunista presidente de la Agrupación Juvenil del PCE, junto a dos de sus hermanos Rafael y Antonio, José Valdivia Atienza, socialista y vigilante de arbitrios igual que Manuel Arjona Lucena. Antonio García Márquez, socialista y teniente de alcalde, además de presidente del sindicato "La Razón". Antonio Luís González Toro, socialista y guarda rural, junto a su hermano Francisco. Antonio José Luque Cuenca, socialista y funcionario del

Ayuntamiento, Rafael Ortiz Jiménez, socialista y guarda municipal, Manuel Palma Varo, barbero y dirigente de uno de los partidos del Frente Popular, o Francisco Prieto Jiménez, jornalero comunista.

Con total y absoluta impunidad, los bandos de Queipo de Llano alentaban a matar como a perros a los enemigos del régimen, a los opositores del Glorioso Movimiento nacional. Y así lo hicieron. Cuando no los encontraron a ellos, asesinaron a sus familiares, a sus hijos, a sus mujeres, padres o hermanos.

Se les mató en las cunetas, y descampados, en las tapias del cementerio. Se ejecutó planificadamente con un único objetivo histórico, perpetuarse en el poder personal y oligárquico motivado por la explotación del hombre, para aniquilar y triunfar sobre la lucha de clases del proletariado y campesinado, utilizando la represión, la sumisión, el amiguismo y la violencia de las armas.

En las semanas posteriores completaría otra escalofriante cifra que alcanzaría a más de 90 personas. Hombres y mujeres, sin ninguna contemplación, ni por el sexo, ni por la edad.

Gentes sencillas y humildes, vecinos de la calle la Eras, la Villa, la calle Belén, la calle Calvario, la calle Candelaria, Concepción, Membrilla, San Cristóbal, los Pozos, el Tejar, la Rosa, la Mata, o Santa Brígida, entre otras.

Comunistas y socialistas, casi todos ellos y ellas. Aunque también existieron excepciones sin filiación política alguna.

Durante muchos días grupos armados patrullaron el pueblo sacando a las personas de sus casas, deteniéndoles en los bares y en los campos, con cualquier pretexto. Alrededor de la guardia civil y de las nuevas autoridades, se creó toda una red de chivatos, confidentes, delatores y espías que solo aspiraban a medrar y conseguir favores económicos y personales.

Detenían a las personas que las listas elaboradas en algún bar local señalaban para después Obligarlos a subir a camiones que fueron llevados a lugares alejados del pueblo y despojándoles de los objetos de valor y de la documentación, eran asesinados y abandonados los cadáveres o arrojados en cunetas y fosas comunes.

Algunos después de ser asesinados, fueron apilados, rociados con gasolina y quemados. Reducidos sus cuerpos quemados a golpes para poder ser introducidos en sacos y arrojados a fosas que posteriormente se pusieron a la venta, para que nadie, jamás pudiera nunca encontrarlos, ni identificarlos.

Las atrocidades cometidas durante los primeros días de la guerra se ocultaron, se manipularon y se silenciaron maquiavélicamente por parte del nuevo régimen surgido, como parte de una estrategia de posesión de la verdad. Repetidamente se engañó a las familias y jamás supimos dónde buscarlos ni llorarlos.

Sin embargo las atrocidades de los "rojos", serían difundidas públicamente a través de su – Causa General, creada por Decreto de 26 de abril de 1940- (ni una sola recogerán de esta población).

Aplicar la política del olvido y el miedo institucionalizado garantizó durante toda la permanencia de la dictadura su efectividad y continuidad.


Las familias de las personas desaparecidas y asesinadas, hubieron de seguir durante muchos años sufriendo en silencio el temor de no poder hablar, pues solo tenían derecho a callar y sufrir, a agradecer día a día que aún seguían vivos, a temer por sus seres queridos, a ser parientes de los "marxistas" o "rojos".

4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA CAMPAÑA 2021.

El testimonio que dejó Manuela Molina, que en el verano de 1936 vio como se perpetraban los asesinatos, es muy claro. Ella, que tenía entonces dieciséis años, estaba cerca de la tapia norte del cementerio, en una casilla donde había huido con su abuelo. Vio dos fosas, una más grande y otra más pequeña; vio como los introducían en la propia fosa y desde arriba les disparaban y también veía como en los días sucesivos los iban arrojando a su interior.

Además del testimonio de Manuela, hay varios más que confirman que los cuerpos de las víctimas eran arrojados al interior de fosas en este espacio del cementerio.


Los sondeos llevados a cabo en 2010 mostraron como en la zona 5 del cementerio, entorno en el que el testimonio sitúa los hechos, se detectaron al menos ocho fosas comunes. La clave por tanto está en determinar cual o cuales de ellas estaban en uso el verano de 1936.



En esta fotografía podemos ver la ubicación de la zona 5 dentro del cementerio y la distribución de las fosas que los sondeos realizados en 2010 sacaron a la luz.

El trabajo que se ha realizado en un primer momento ha sido el de localizar todas las fosas. Posteriormente se ha realizado un sondeo en cada una de aquellas que no teníamos fechadas a través de la fotografía histórica que aportan los vuelos americanos de distintas fechas. La información obtenida a través de estas catas será la que determina qué fosa o fosas podemos acometer en extensión para recuperar los restos de las víctimas represaliadas.

Para la tarea de datar las fosas hemos contado, por una parte, con la información que



aportan las imágenes que dejaron los vuelos americanos.

Los vuelos americanos serie A (1945-1946) y B (1956-1957) y el vuelo interministerial (1973-1986) nos muestran las fosas que se encontraban abiertas en cada uno de esos años.

Estas imágenes nos han permitido situar y discriminar las distintas fosas que hemos ido localizando en la intervención arqueológica. Las tres fosas que tenemos localizadas a través de estos vuelos son posteriores a las que tratamos de localizar. Lo cual nos deja un espacio intermedio entre ellas que es donde deben localizarse aquellas que contienen los restos de represaliados.

Es importante tener en cuenta que estas fosas a las que hacemos alusión fueron utilizadas como fosas de caridad o beneficencia para inhumar a personas sin recursos que no pudieron permitirse costear un enterramiento individual. Se tiene constancia de la existencia de estas fosas desde la inauguración de este cementerio en el año 1929.

Las víctimas del golpe de estado que fueron arrojadas a estas fosas en un alto grado de probabilidad estarán compartiendo la misma fosa con los restos de aquellas personas que fallecieron de muerte natural en las mismas fechas. Por la información que aportaba la testigo de los hechos, la inhumación de los restos no debió realizarse al uso en una fosa de beneficencia, no respondería al estandar ritualizado, si no que las víctimas, unas fueron asesinadas de pie en el interior de la fosa y otras, aquellas que ya venían muertas, eran arrojadas al interior. Este tratamiento es un elemento esencial a tener en cuenta durante el proceso de excavación. La manera en que encontremos los depósitos es una pista fundamental para discernir entre enterramientos ritualizados y víctimas. Posteriormente el estudio antropológico de los restos será determinante.

Teníamos constancia de que algunas inhumaciones en fosa común iban acompañadas de una placa o chapa con un número que daba el nombre de la persona y la fecha del enterramiento. Efectivamente hemos podido constatar la existencia de estas chapas y han sido las que nos han permitido fechar algunas de las fosas (concretamente la 1, 2 3 y 6). Toda esta información aparece recogida en el libro del cementerio.

4.1. Localización y características de las fosas.

Los trabajos de localización de las fosas han partido de la ubicación de dos sondeos planteados respecto a donde teníamos las referencias de ubicación de las catas llevadas a cabo en 2010.

La apertura mecanizada del primero de ellos nos fue guiando para continuar ampliando la zona y, progresivamente, ir localizando las distintas fosas.

La denominación que hemos ido dando a las fosas responde al orden de aparición de las mismas. Así veremos como nos iremos refiriendo a fosa 1, 2, 3 etc



En estas imagenes podemos ver el inicio de los trabajos de rebaje mecánico hasta localización de fosa.

La ampliación mecánica nos permite localizar en extensión la primera de las fosas, la que denominaremos *fosa 1*. Esta fosa mide 32 metros de largo, 2 metros de ancho y hemos




alcanzado 1,5 metros de profundidad detectando tres niveles de enterramiento.

Podemos ver en esta imagen una vista parcial desde el norte de la fosa 1. La excavación arqueológica de los restos inhumados en ésta permitió recuperar algunas chapas identificativas que sitúan esta fosa a finales de la década de los 40 y principios de los 50.

En esta campaña de excavación se han detectado ocho fosas comunes en la Zona 5 del cementerio de la localidad. Son fosas de grandes dimensiones y que albergan las inhumaciones de personas sin recursos.


NÚMERO DE FOSA	LARGO	ANCHO	POTENCIA
1	31 metros	2,1 metros	POR DETERMINAR
2	30 metros	1 metro	2,4 metros
3	30 metros	1 metro	POR DETERMINAR
4	30 metros	1,2 metro	1,8 metros
5	32 metros	1,5 metro	1,35 metros
6	32 metros	1,5 metro	POR DETERMINAR
7	32 metros	2 metros	POR DETERMINAR
8	POR DETERMINAR	2 metros	POR DETERMINAR

Las fosas localizadas en la zona 5 del cementerio de Aguilar de la Frontera tienen planta rectangular. De longitud y potencia variables, todas ellas están practicadas en los niveles geológicos de arcilla y caliza propios de la zona por lo que se detectan perfectamente durante el proceso de excavación. La tierra que rellena y colmata las fosas es caliza triturada que va cubriendo los restos inhumados por tandas.



En esta imagen de la fosa 2 puede apreciarse como está excavada en los niveles geológicos así como los tres niveles de enterramientos detectados en esta fosa. Vista desde el norte.

En las fosas 2 y 4 hemos detectado una rampa de acceso al interior de las mismas excavada igualmente sobre el nivel geológico y que facilitaría las tareas de enterramiento. Como podemos ver en las fotografías inferiores en la fosa 2 (abajo izquierda) la rampa se caracteriza por tener un grado de pendiente más acusado y la de la número 4 más suave (abajo derecha).



Las fosas intervenidas arqueológicamente hasta la fecha no fueron detectadas por los vuelos de los americanos. Los vuelos recogen unas fosas practicadas en fechas posteriores a las que se trata de localizar y conociendo esta información la intervención se planteó para ubicar las rebeladas por los sondeos de 2010 que no fuesen las que teníamos fechadas a través de los vuelos.

Para saber la cronología de las fosas en las que estamos trabajando en esta campaña 2021 nos hemos basado en unas chapas que acompañaban a algunos de los enterramientos y de las que hablamos anteriormente.




Es importante tener en cuenta que estas chapas aparecen en dos materiales, latón y plomo. Según aparece recogido en el libro del cementerio el uso de las chapas de latón llega hasta el mes de Octubre de 1936. Es a partir de ese momento cuando comienza a utilizarse el plomo.

Listado de chapas y fecha adscrita.

Número de fosa	Número de chapa	Fecha
Fosa 1	5990	Enero de 1951
Fosa 1	5858	Julio de 1950
Fosa 1	5622	Agosto de 1949
Fosa 1	5664	Noviembre de 1949
Fosa 1	5687	Enero de 1949
Fosa 1	5882	Agosto de 1950
Fosa 1	5204	
Fosa 2	2959	Julio de 1939
Fosa 2	2911	Mayo de 1939
Fosa 2	2861	Marzo de 1939
Fosa 2	2768	Octubre de 1938
Fosa 3	3111	Marzo de 1940
Fosa 6	4070	Enero de 1943
Fosa 6	4141	Abril de 1943
Fosa 7	5063	Febrero de 1948
Detección con georradar	2651	Junio de 1936
Detección con georradar	760	Junio de 1931
Proceso de excavación mecánica.	748	Abril de 1931

4.1.1. Estratigrafía de las fosas.

El comportamiento estratigráfico de las seis fosas excavadas es muy similar. Se aprovecha el terreno firme sobre el que se excavaron cada una de las fosas. En todas ellas es el terreno firme excavado el que sirve como “contenedor” de los restos que se van inhumando. Cada nivel de enterramientos se va cubriendo con una capa de tierra variable pero que ronda los 50cm en mayor o menor medida. Sobre esa misma capa se realizarán las inhumaciones siguientes.



Por tanto La secuencia estratigráfica detectada en las fosas intervenidas arqueológicamente es muy simple. Reflejamos a continuación las unidades estratigráficas localizadas en cada fosa, el nivel de enterramiento al que cubren en el caso de los estratos, qué unidades de inhumación se detectan en ella y sus correspondientes cotas

UE	COTA MÁX	COTA MÍN	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
1	355.76 m.s.n.m	352.12 m.s.n.m	Interficie.	Fosa excavada sobre el nivel geológico con la finalidad de depositar inhumaciones. Corta a las UU.EE. 2 y 3.	FOSA 1
2	354.90 m.s.n.m	352.12 m.s.n.m	Estrato.	Tierra de consistencia muy alta y color amarillo Nivel geológico sobre el que se excavan las fosas.	FOSA 1
3	355.75 m.s.n.m	354.90 m.s.n.m	Estrato.	Tierra de consistencia muy alta y color marrón oscuro. Nivel geológico sobre el que se excava la fosa.	FOSA 1
4	353.26 m.s.n.m	352.76 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre el primer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 1.	FOSA 1
5	352.80 m.s.n.m	352.45 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al segundo nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 1.	FOSA 1
6	352.45 m.s.n.m	352.10 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al tercer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 1.	FOSA 1

UE	COTA MÁX	COTA MÍN	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
7	354.77 m.s.n.m	351.65 m.s.n.m	Interficie.	Fosa excavada sobre el nivel geológico con la	FOSA 2

				finalidad de depositar inhumaciones. Corta a las UUEE. 2 y 3.	
8	352.21 m.s.n.m	351.76 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre el primer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 7.	FOSA 2
9	351.70 m.s.n.m	351.15 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al segundo nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 7.	FOSA 2
10	351.15 m.s.n.m	350.41 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al tercer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 7.	FOSA 2

UE	COTA MÁX	COTA MÍN	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
----	----------	----------	------------	-------------	--------------

11	354.56 m.s.n.m	351.77 m.s.n.m	Interficie.	Fosa excavada sobre el nivel geológico con la finalidad de depositar inhumaciones. Corta a las UUEE. 2 y 3.	FOSA 3
12	352.40 m.s.n.m	352.09 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre el primer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 11.	FOSA 3
13	352.09 m.s.n.m	351.73 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al segundo nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 11.	FOSA 3
14	351.73 m.s.n.m	351.58 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al tercer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 11.	FOSA 3

UE	COTA MÁX	COTA MÍN	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
----	----------	----------	------------	-------------	--------------

15	354.46 m.s.n.m	351.45 m.s.n.m	Interfacie.	Fosa excavada sobre el nivel geológico con la finalidad de depositar inhumaciones. Corta a las UUEE. 2 y 3.	FOSA 4
16	352.57 m.s.n.m	352.22 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre el primer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 15.	FOSA 4
17	352.22 m.s.n.m	351.93 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al segundo nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 15.	FOSA 4
18	351.93 m.s.n.m	351.45 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al tercer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 16.	FOSA 4

UE	COTA MÁX	COTA MÍN	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
19	354.22 m.s.n.m	352.55 m.s.n.m	Interficie.	Fosa excavada sobre el nivel geológico con la finalidad de depositar inhumaciones. Corta a las UUEE. 2 y 3.	FOSA 5
20	354.22 m.s.n.m	353.74 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre el primer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 19.	FOSA 5
21	353.74 m.s.n.m	353.08 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al segundo nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 19.	FOSA 5
22	353.10 m.s.n.m	352.50 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre al tercer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 19.	FOSA 5

UE	COTA MÁX	COTA MÍN	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
23	354.14 m.s.n.m	353.62 m.s.n.m	Interficie.	Fosa excavada sobre el nivel geológico con la finalidad de depositar inhumaciones. Corta a las UUEE. 2 y 3.	FOSA 6
24	354.14 m.s.n.m	353.79 m.s.n.m	Estrato	Tierra de consistencia baja y color amarillo. Cubre el primer nivel de inhumaciones. Rellena a U.E. 23.	FOSA 6

4.1.2. Cotas de las fosas.

FOSA 1.

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
353.26 m.s.n.m	353.27 m.s.n.m	355.76 m.s.n.m	355.94 m.s.n.m

FOSA 2.

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
351.64 m.s.n.m	351.70 m.s.n.m	352.64 m.s.n.m	352.44 m.s.n.m

FOSA 3.

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
351.99 m.s.n.m	351.91 m.s.n.m	352.60 m.s.n.m	352.48 m.s.n.m

FOSA 4.

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
351.98 m.s.n.m	351.99 m.s.n.m	354.43 m.s.n.m	354.46 m.s.n.m

FOSA 5.

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
351.43 m.s.n.m	351.54 m.s.n.m	354.11 m.s.n.m	354.22 m.s.n.m

FOSA 6.

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
351.30 m.s.n.m	351.35 m.s.n.m	351.14 m.s.n.m	351.10 m.s.n.m

FOSA 7.

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
350.82 m.s.n.m	351.01 m.s.n.m	354.03 m.s.n.m	354.09 m.s.n.m

FOSA 8 .

ESQUINA NE	ESQUINA NO	ESQUINA SE	ESQUINA SO
350.48 m.s.n.m	350.52 m.s.n.m	350.61 m.s.n.m	354.82 m.s.n.m

4.2. Unidades de inhumación.

Durante el proceso de excavación manual decidimos, por sintetizar y simplificar el trabajo de registro de campo, aunar bajo el concepto de unidad de inhumación todas las unidades estratigráficas que conforman un enterramiento al uso. De este modo bajo ese término estamos integrando tanto la interfaz que supone la apertura de la fosa individual, la estructura de la caja, pues todos los enterramientos detectados hasta el momento están en caja, así como los restos óseos que contiene.

Hasta la fecha hemos localizado un total de 114 inhumaciones . Buena parte de estos enterramientos son de bebés o niños de corta edad. El hambre, la carestía unido a las enfermedades hacían que la mortandad infantil fuera elevada.

Es habitual encontrar los enterramientos infantiles en la parte superior de las fosas.

A medida que bajamos vamos encontrando enterramientos adultos pero la superficie de las fosas era sellada con inhumaciones infantiles.

Como mencionábamos arriba todos los enterramientos detectados hasta el momento, tanto adultos como infantiles, están en caja. Unas veces se conserva en mejor estado otras es más difícil de apreciar, quizá por ser la madera de peor calidad, pero en todos los casos exhumados hemos localizado la caja y clavos de la misma.

Las inhumaciones adultas se disponen en sentido norte-sur mientras que las infantiles es variable aunque con mayor frecuencia se orientan también norte-sur.

El proceso de excavación seguido ha pasado por una primera delimitación del contorno del ataúd para posteriormente pasar a definir los huesos largos y a continuación excavar la zona interior del esqueleto.

UNIDADES DE INHUMACIÓN INFANTILES	UNIDADES DE INHUMACIÓN ADULTAS
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17, 27,13, 19,20,21, 22, 23,26, 28, 31, 34,35, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 50, 56, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75,76,77, 78, 81, 84, 85.	11,24,25,18, 29, 30, 33, 36,40,32, 38, 41, 42, 45,46, 49, 51, 59, 60, 79,80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,94,95, 96,97,98,99,100,101,102,103, 104,105,106,107,108,109,110, 111,112,113,114,115,116.
Total: 61	Total: 53

4.2.1 LISTADO DE UNIDADES DE INHUMACIÓN.

UI	DESCRIPCIÓN	COTA	COTA	COTA	FOS A	NIVEL (1,2,3)
1	Inhumación infantil	352.8 m.s.n.m			1	1
2	Inhumación infantil	353.15 m.s.n.m			1	1
3	Inhumación infantil	352.25 m.s.n.m			1	1
4	Inhumación infantil	353.10 m.s.n.m			1	1
5	Inhumación infantil	353.11 m.s.n.m			1	1
6	Inhumación infantil	353.11 m.s.n.m			1	1
7	Inhumación infantil	352.76 m.s.n.m			1	1
8	Inhumación infantil	352.48 m.s.n.m			1	1
9	Inhumación infantil	352.67 m.s.n.m			1	1
10	Inhumación infantil	352.11m.s.n.m			1	1
11	Inhumación adulta	352.25m.s.n.m	352.31m.s.n.m	352.35m.s.n.m	1	2
12	Inhumación infantil	352.28m.s.n.m	352.25m.s.n.m	352.24m.s.n.m	1	2
14	Inhumación infantil	353.10m.s.n.m	353.07m.s.n.m	353.01m.s.n.m	1	1
15	Inhumación infantil	352.93m.s.n.m	352.90m.s.n.m	352.91m.s.n.m	1	1
16	Inhumación infantil	353.09m.s.n.m		352.99m.s.n.m		
17	Inhumación infantil	353.01m.s.n.m	352.97m.s.n.m	352.95m.s.n.m	1	1

18	Inhumación adulta (parcial)	351.75 m.s.n.m	351.79 m.s.n.m		2	1
19	Inhumación infantil	351.88 m.s.n.m	351.7 m.s.n.m		2	1
20	Inhumación infantil	351.16 m.s.n.m	351.16 m.s.n.m	351.18 m.s.n.m	2	1
21	Inhumación infantil	351.8 m.s.n.m			2	1
22	Inhumación infantil	351.8 m.s.n.m			2	1
23	Inhumación infantil	351.97 m.s.n.m	351.86 m.s.n.m		2	1
24	Inhumación adulto	352.28 m.s.n.m	352.08 m.s.n.m	352.13 m.s.n.m	1	3
25	Inhumación adulto	351.83 m.s.n.m	352.4 m.s.n.m	352.62 m.s.n.m	1	3
26	Inhumación infantil	351.71 m.s.n.m	351.79 m.s.n.m		2	2
27	Inhumación infantil	351.80 m.s.n.m	351.79m.s.n.m	351.73m.s.n.m	1	3
28	Inhumación infantil	351.77 m.s.n.m			2	2
30	Inhumación adulta	351.22 m.s.n.m	351.24 m.s.n.m	351.27 m.s.n.m	2	2
31	Inhumación infantil	351.64 m.s.n.m	351.6 m.s.n.m	351.56 m.s.n.m	3	1
32	Inhumación adulto	351.44 m.s.n.m	351.42 m.s.n.m	351.46 m.s.n.m	3	1
33	Inhumación adulto	351.16 m.s.n.m	351.16 m.s.n.m	351.18 m.s.n.m	2	2
34	Inhumación infantil	351.49 m.s.n.m	351.5 m.s.n.m	351.48 m.s.n.m	3	1
35	Inhumación infantil	351.4 m.s.n.m			3	1

36	Inhumación adulta parcial	351.16 m.s.n.m	351.01 m.s.n.m		2	2
38	Inhumación adulta	351.33 m.s.n.m	351.21 m.s.n.m	351.27 m.s.n.m	3	1
39	Inhumación infantil	351.99 m.s.n.m.	352.04 m.s.n.m	352.05 m.s.n.m	4	1
40	Inhumación adulta	350.53 m.s.n.m	350.49 m.s.n.m	350.45 m.s.n.m	2	3
41	Inhumación adulto	351.87 m.s.n.m	351.80 m.s.n.m	351.87 m.s.n.m	4	1
42	Inhumación infantil	351.11 m.s.n.m	352.08 m.s.n.m	352.05 m.s.n.m	4	1
43	Inhumación infantil	352.09 m.s.n.m	352.04 m.s.n.m	352.04 m.s.n.m	4	1
44	Inhumación infantil	351.95 m.s.n.m	352.06 m.s.n.m	352.05 m.s.n.m	4	1
45	Inhumación adulto parcial	352.07 m.s.n.m	352.07 m.s.n.m	352.04 m.s.n.m	4	1
46	Inhumación adulto	351.76 m.s.n.m	351.67 m.s.n.m	351.62 m.s.n.m	4	1
47	Inhumación infantil	351.59 m.s.n.m	351.61 m.s.n.m	351.67 m.s.n.m	4	2
48	Inhumación infantil	351.48 m.s.n.m	351.49 m.s.n.m	351.47 m.s.n.m	4	2
49	Inhumación adulto	351.59m.s.n.m	351.59 m.s.n.m	351.71m.s.n.m	4	2
50	Inhumación infantil	352.00m.s.n.m	351.98m.s.n.m	352.01m.s.n,m	4	1
51	Inhumación infantil	351.62m.s.n.m			4	2
52	Inhumación infantil	351.59m.s.n.m	351.34m.s.n.m	351.35m.s.n.m	4	2
53	Inhumación infantil	351.41m.s.n.m	351.339m.s.n.m	351.39m.s.n.m	4	2

54	Inhumación infantil	351.19m.s.n.m	351.18m.s.n.m	351.18m.s.n.m	4	2
55	Inhumación infantil	351.47m.s.n.m	351.43m.s.n.m	351.39m.s.n.m	4	2
56	Inhumación adulto	351.31m.s.n.m	351.27m.s.n.m	351.42m.s.n.m	4	2
57	Inhumación infantil	351.11m.s.n.m	351.14m.s.n.m	351.15m.s.n.m	4	3
58	Inhumación infantil	351.17m.s.n.m	351.19m.s.n.m	351.17m.s.n.m	4	3
59	Inhumación adulto	351.69m.s.n.m	351.69m.s.n.m	351.9m.s.n.m	6	1
60	Inhumación adulto	351.37m.s.n.m	3351.33m.s.n.m	351.33m.s.n.m	6	1
61	Inhumación infantil	353.9m.s.n.m	353.93m.s.n.m	353.9m.s.n.m	6	1
62	Inhumación infantil	353.81m.s.n.m	353.78m.s.n.m	353.76m.s.n.m	6	1
63	Inhumación infantil	353.9m.s.n.m	353.93m.s.n.m	353.92m.s.n.m	6	1
64	Inhumación infantil	353.76m.s.n.m	353.74m.s.n.m	353.7m.s.n.m	6	1
65	Inhumación infantil	353.68m.s.n.m			6	1
66	Inhumación infantil	353.66m.s.n.m	353.55m.s.n.m	353.52m.s.n.m	6	1
67	Inhumación infantil	353.7m.s.n.m	353.72m.s.n.m		6	1
68	Inhumación infantil	353.81m.s.n.m	353.68m.s.n.m	353.68m.s.n.m	6	1
69	Inhumación infantil	353.81m.s.n.m			6	1
70	Inhumación infantil	353.62m.s.n.m	353.58m.s.n.m	353.57m.s.n.m	6	2
71	Inhumación infantil	353.82m.s.n.m	353.83m.s.n.m	353.84m.s.n.m	6	1

72	Inhumación infantil	353.64m.s.n.m	353.46m.s.n.m	353.39m.s.n.m	6	2
73	Inhumación infantil	353.49m.s.n.m	353.45m.s.n.m	353.42m.s.n.m	6	2
74	Inhumación infantil	353.62m.s.n.m	353.78m.s.n.m	353.79m.s.n.m	6	1
75	Inhumación infantil	353.9m.s.n.m	353.92m.s.n.m	353.91m.s.n.m	5	1
76	Inhumación infantil	354.18m.s.n.m			5	1
77	Inhumación infantil	354.08m.s.n.m	354.02m.s.n.m		5	1
78	Inhumación infantil	354.2m.s.n.m	354.19m.s.n.m	354.03m.s.n.m	5	1
79	Inhumación infantil	353.92m.s.n.m	353.94m.s.n.m	353.91m.s.n.m	5	1
80	Inhumación adulto	353.98m.s.n.m	353.95m.s.n.m	353.51m.s.n.m	5	1
81	Inhumación infantil	353.87m.s.n.m	353.9m.s.n.m		5	1
82	Inhumación adulto	353.74m.s.n.m	353.65m.s.n.m	353.68m.s.n.m	5	2
83	Inhumación adulto	353.72m.s.n.m	353.61m.s.n.m	353.63m.s.n.m	5	2
84	Inhumación adulto	353.79m.s.n.m		353.78m.s.n.m	5	1
85	Inhumación infantil	353.72m.s.n.m	353.66m.s.n.m	353.67m.s.n.m	5	1
86	Inhumación adulto	353.68m.s.n.m	353.59m.s.n.m	353.62m.s.n.m	5	2
87	Inhumación adulto parcial	353.39m.s.n.m	353.44m.s.n.m		5	3
88	Inhumación adulto	353.48m.s.n.m	353.2m.s.n.m	352.91m.s.n.m	5	3
89	Inhumación adulto	353.54m.s.n.m	353.17m.s.n.m	353.25m.s.n.m	5	3

90	Inhumación adulto	353.28m.sn.m	353.17m.s.n.m	352.95m.s.n.m	5	3
91	Inhumación adulto	353.39m.s.n.m	353.28m.s.n.m	353.17m.s.n.m	5	3
92	Inhumación adulto parcial	353.48m.s.n.m	353.5m.s.n.m	353.5m.s.n.m	5	3
93	Inhumación adulto	353.04m.s.n.m	3352.94m.s.n.m	352.87m.s.n.m	5	3
94	Inhumación adulto	352.91m.s.n.m	352.88m.s.n.m	352.88m.s.n.m	5	3
95	Inhumación adulto	352.82m.s.n.m	352.76m.s.n.m		5	3
96	Inhumación adulto	352.75m.s.n.m	352.65m.s.n.m		5	3
99	Inhumación adulto	354.32m.s.n.m	354.42m.s.n.m	354.47m.s.n.m	cata sur	1
100	Inhumación adulto	354.29m.s.n.m	354.21m.s.n.m	354.18m.s.n.m	cata sur	1
101	Inhumación adulto	350.64m.s.n.m	351.09m.s.n.m	350.88m.s.n.m	5	2
102	Inhumación adulto	351.27m.s.n.m	351.4m.s.n.m	351.23m.s.n.m	5	1
103	Inhumación adulto	351.58m.s.n.m	351.6m.s.n.m	351.59m.s.n.m	5	1
104	Inhumación adulto	351.13m.s.n.m	350.98m.s.n.m	351.24m.s.n.m	5	1
105	Inhumación adulto	350.99m.s.n.m	350.94m.s.n.m		5	3
106	Inhumación adulto	350.1m.s.n.m	350.17m.s.n.m	350.27m.s.n.m	7	1
107	Inhumación adulto	350.1m.s.n.m	350.06m.s.n.m	350.13m.sn.m	7	1
108	Inhumación adulto	351.29m.s.nn.m	351.34m.s.n.m		5	2
109	Inhumación adulto	351.11m.s.n.m.	350.96m.s.n.m	350.95m.s.n.m	5	1

110	Inhumación adulto	350.54m.s.n.m	350.48m.s.n.m	350.6m.s.n.m	5	3
111	Inhumación adulto	350.6m.s.n.m	350.59m.s.n.m	350.75m.s.n.m	5	2
112	Inhumación adulto	351.09m.s.n.m	351.16m.s.n.m	351.12m.s.n.m	5y6	
113	Inhumación adulto	350.96m.s.n.m	350.92m.s.n.m		5	3
114	Inhumación adulto	350.84m.s.n.m	350.76m.s.n.m	350.74m.s.n.m	5	4
115	Inhumación adulto	350.35m.s.n.m	350.26m.s.n.m	350.12m.s.n.m	5	4
116	Inhumación adulto	350.54m.s.n.m	350.47m.s.n.m	350.61m.s.n.m	5	4

4.3. Análisis antropológico de los restos encontrados.

Se ha realizado un estudio preliminar dado que el objeto de investigación de este proyecto no son los restos inhumados de forma normalizada. El análisis ha consistido en trabajos de identificación de la edad y el sexo de los diferentes individuos.

La determinación sexual, en el caso de los adultos se realiza a partir de las características morfológicas que presentan el cráneo y los coxales. Mientras que en subadultos no se realiza la determinación sexual, debido a la complejidad.

Para la determinación de la edad se siguen los siguientes métodos, Observación de los cambios en los cuerpos vertebrales asociados con el envejecimiento (estudio de Albert y Maples, 1995), observación de los cambios en los extremos esternales de las costillas (Isçan et al. 1985), Cambios en la sínfisis púbica (Katz y Suchey (1986), y el proceso de erupción de la dentición decidua y permanente para los subadultos (Kerley y Ubelaker 1978).

Clasificación de los grupos de edad:

- Feto: antes de nacimiento
- Neonato: desde nacimiento a los 3 meses
- Infantil I: 3 meses – 6 años
- Infantil II: 7 – 14 años
- Juvenil: 14 – 21 años
- Adulto: 20 – 40 años
- Maduro: 40 – 60 años
- Senil: mayor de 60 años.

Resultados

Finalizado el estudio se obtienen los siguientes resultados.

En la determinación de la edad se obtienen los siguientes resultados, 2,22% de los individuos son Fetos, 30% Neonatos, 34,45% Infantil I, 1,11% Infantil II, 13,33% Adultos, 12,22% Maduros, y 6,67% Seniles, no habiéndose exhumado ningún juvenil.

En cuanto a la determinación sexual, en el 73,34% de los casos no se puede determinar el sexo, mientras que el sexo masculino representa el 17,78% de los casos y el femenino solo el 8,89%.

Fichas individuales

UI-2

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación.

UI-3

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado. Conservación parcial.

UI-4

EDAD: 12-24 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado, aunque presenta algunos daños.

UI-5

EDAD: menos de 12 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial.

UI-6

EDAD: menos de 12 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado, aunque con daños principalmente en el cráneo.

UI-7

EDAD: 2-4 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: Bien conservado.

UI-8

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado, conservación parcial.

UI-9

EDAD: subadulto, no identificado

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial, restos dañados.

UI-10

EDAD: 10-18 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado, presenta daños.

UI-11

EDAD: Adulto. 40-50 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES: Patología dental, caries y absceso apical, en molares maxilares izquierdos, lo que ha provocado modificación en la masticación, provocando un mayor desgaste en molares y premolares del lado derecho, con una diferencia muy acusada.

UI-12

EDAD: 6-10 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular, conservación parcial.

UI-13

EDAD: 10-18 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular.

UI-14

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

UI-15

EDAD: menos de 24 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-16

EDAD: 4-10 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-17

EDAD: 4-6 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-18

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial, solo extremidades inferiores. Bien conservado

UI-19

EDAD: Menos de 18 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado

UI-20

EDAD: menos de 12 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado. Solo se conserva parcialmente fragmentos del cráneo.

UI-21

EDAD: 6-18 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial, solo parcialmente la mitad distal de extremidades inferiores.

UI-22

EDAD: Feto/prenatal

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-23

EDAD: menos de 18 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado.

UI-24

EDAD: Adulto mayor de 40 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: Regular estado de conservación.

OBSERVACIONES: perdida antemortem, con reabsorción alveolar de molares mandibulares.

UI-25

EDAD: Adulto. 30-45 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACION: buen estado de conservación, aunque presenta daños en coxales.

OBSERVACIONES:

- Metopismo, apertura metópica parcialmente abierta.
- Hueso wormiano, en sutura sagital, en zona de contacto con coronal.

UI-26

EDAD: Adulto 20-30 años.

SEXO: Masculino.

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial. Mal conservado

UI-27

EDAD: 3-6 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-28

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-29

EDAD: Adulto mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Conservación parcial, solo extremidades inferiores. Bien conservadas.

UI-30

EDAD: Adulto 50-70 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACION: Bien conservado

OBSERVACIONES: Presencia de osteofitos en vértebras lumbares.

UI-31

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular. Conservación parcial

UI-32

EDAD: Adulto. Mayor de 50 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES:

- perdida antemortem de todos los dientes.
- Osteofitos en vértebras lumbares.

UI-33

EDAD: Adulto. 40-55 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES: presencia de osteofitos de gran tamaño en vértebras lumbares.

UI-34

EDAD: 6-10 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular

UI-35

EDAD: menos de 24 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado

UI-36

EDAD: Adulto mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial, solo se conserva la mitad distal de las extremidades inferiores. Bien conservado.

OBSERVACIONES: presencia de espolón calcáneo, en calcáneo izquierdo.

UI-37

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-38

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES:

- Fractura antemortem trasversa con desplazamiento en peroné derecho, se observa callo óseo.

- Perdida antemortem de toda la dentición.

UI-39

EDAD: menos de 24 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado

UI-40

EDAD: Adulto. 43-58 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES:

- Osteofitos de gran desarrollo en vértebras dorsales
- Fusión de vértebras D4-D5 en superficie articular

UI-41

EDAD: Adulto. 25-35 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-42

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-43

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado

UI-44

EDAD: 3-5 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-45

EDAD: Adulto. Mayor de 50 años

SEXO: Femenino.

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial, solo se conserva la mitad inferior del cuerpo, desde 3º vértebra lumbar.

OBSERVACIONES: Patología lumbar, presente por aplastamiento del disco vertebral, y la presencia de osteofitos de gran desarrollo.

UI-46

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado, aunque presenta daños en coxales.

OBSERVACIONES:

- Fracturas antemortem en tibia y peroné derechos, se observa callos de osificación. En el caso de la tibia la fractura es doble, una en mitad diáfisis, y la otra en el tercio proximal.
- Asociada a fractura se observa una osteomielitis, infección del tejido óseo.
- Presencia de osteofitos en vértebras lumbares.

UI-47

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular.

UI-48

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado

UI-49

EDAD: Adulto. Mayor de 40 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES: perdida antemortem con reabsorción alveolar de todos los dientes excepto canino mandibular izquierdo.

UI-50

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-51

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado. Conservación parcial.

UI-52

EDAD: menos de 6 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado, aunque presenta algunos daños.

UI-53

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular

UI-54

EDAD: 10-24 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-55

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-56

EDAD: Adulto. 40-50 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES:

- Presencia de huesos wormianos en sutura lambdoidea
- No fusión entre cuerpos vertebrales de S1 S2, fusión completa del resto de estructuras.
- Estatura estimada $149,9 \pm 6,96$ cm

UI-57

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado

UI-58

EDAD: 3-8 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado. Conservación parcial.

UI-59

EDAD: Adulto. Mayor de 40 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: Regular. Presenta alteraciones en mitad superior del cuerpo.

OBSERVACIONES: presencia de osteofitos de desarrollo medio en todas las vértebras lumbares y las 4 últimas dorsales.

UI-60

EDAD: Adulto. Mayor de 40 años

SEXO: Femenino.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES: Presencia de osteofitos de desarrollo medio.

UI-61

EDAD: 2-4 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular

UI-62

EDAD: 4-7 años

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular

UI-63

EDAD: Menos de 24 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-64

EDAD: 10-24 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado, aunque presenta daños.

UI-65

EDAD: menos de 18 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: conservación parcial, solo se conservan extremidades inferiores. Bien conservado.

UI-66

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: Regular.

UI-67

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: Regular. Daños y alteraciones en la mitad superior del cuerpo.

UI-68

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado.

UI-69

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado.

UI-70

EDAD: Feto

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-71

EDAD: 4-10 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular.

UI-72

EDAD: 3-7 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-73

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado.

UI-74

EDAD: 10-14 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

UI-75

EDAD: menos de 18 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular

UI-76

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Conservación parcial. Regular.

UI-77

EDAD: 4-12 meses

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-78

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado, aunque presenta daños.

UI-79

EDAD: Adulto. 20-30 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES:

- perdida antemortem con reabsorción alveolar de 2º premolar mandibular izquierdo, y 1º molar mandibular del mismo lado
- Presencia de apertura septal en el humero derecho. Presenta un componente genético, más común en mujeres, y otro ambiental, relacionado con la hiperextensión de la articulación.

UI-80

EDAD: Adulto. 50-75 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: bien conservado

OBSERVACIONES: presencia de osteofitos en vértebras lumbares.

UI-81

EDAD: Menor de 12 meses

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: Mal conservado

UI-82

EDAD: Adulto. Mayor de 40 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACION: Bien conservado.

OBSERVACIONES:

- Perdida antemortem de dientes:
 - Maxilar: todos excepto 2º premolar maxilar derecho, canino maxilar derecho e incisivos derechos
 - Mandíbula: 1º y 2º premolar izquierdo, y 2º y 3º molar izquierdo.
- Patología vertebral, crecimiento de osteofitos en prácticamente toda la columna, y aplastamiento de la 5º vértebra lumbar.

UI-83

EDAD: Adulto. Mayor de 50 años.

SEXO: Masculino.

ESTADO DE CONSERVACION: Bien conservada.

OBSERVACIONES:

- Padecimiento de DISH (hiperostosis difusa esquelética idiopática), observable en la fusión de vértebras dorsales, D3-D5, y D7-D11
- Observación de artrosis en casi todas las articulaciones, así como entesofitos en las inserciones de tendones, como son las del tríceps braquial en los cubitos, o tendón de Aquiles en los calcáneos. Posiblemente relacionado con DISH.

UI-84

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Mal estado de conservación

UI-85

EDAD: Neonato

SEXO: Indeterminado.

ESTADO DE CONSERVACION: Regular. Presenta daños en zona del cráneo.

UI-86

EDAD: Adulto. Mayor de 40 años.

SEXO: Femenino.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado.

OBSERVACIONES: Presencia de osteofitos en vértebras lumbares.

UI-87

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Indeterminados

ESTADO DE CONSERVACIÓN: conservación parcial, solo se conservan las extremidades inferiores. Bien conservados.

UI-88

EDAD: Adulto. Mayor de 40 años.

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado.

OBSERVACIONES: Presencia de osteofitos en vértebras lumbares.

UI-89

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado

OBSERVACIONES:

- perdida antemortem de todos los dientes.
- Osteofitos en vértebras cervicales.

UI-90

EDAD: Adulto. Mayor de 60 años.

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado.

OBSERVACIONES:

- Perdida antemortem de todas las piezas dentales.
- Fusión de cuerpos vertebrales de vertebras dorsales.
- Espículas óseas en el agujero obturador, inserción de los músculos obturadores interno y externo

UI-91

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservados.

UI-92

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: conservación parcial, solo se conserva la mitad inferior del cuerpo bien conservado

UI-93

EDAD: Adulto. Mayor de 50 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: mal conservada la zona del tórax, mientras que extremidades bien conservadas.

UI-94

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado en el tronco, mientras que extremidades bien conservadas

OBSERVACIONES:

- Fractura ante mortem en fémur derecho, fractura completamente consolidada.

UI-95

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado.

UI-96

EDAD: Adulto. Mayor de 55 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado.

UI-97

EDAD: Adulto. Mayor de 50 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado

OBSERVACIONES:

- Artrosis en ambas rodillas, osteofitos más desarrollados en rodilla izquierda.

UI-98

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado. Principalmente la mitad superior del cuerpo que se conserva parcialmente.

UI-99

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado. Conservación parcial.

UI-101

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta algunos daños.

UI-102

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado

UI-103

EDAD: Adulto. 25-40 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: conservación parcial, no se conserva cráneo, ni parte de las extremidades superiores, resto bien conservado.

UI-104

EDAD: Adulto. Mayor de 50 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

UI-105

EDAD: Adulto. Mayor de 40 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.

UI-106

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta daños en extremidades, tanto superiores como inferiores, mientras que el resto bien conservado.

UI-107

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bien conservado

OBSERVACIONES:

- Fractura en humero izquierdo, callo óseo completamente formado, lo que además causa una luxación del hombro.

UI-108

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.

UI-109

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado en la zona del tórax, resto mejor conservado.

UI-110

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.

UI-111

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado

UI-112

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado

UI-113

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: conservación parcial, solo se conserva el tórax y parte de las extremidades superiores.

UI-114

EDAD: Adulto. Mayor de 50 años

SEXO: Masculino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.

UI-115

EDAD: Adulto. Mayor de 21 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado

UI-116

EDAD: Adulto. Mayor de 30 años

SEXO: Femenino

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal conservado

5. CATÁLOGO DE IMÁGENES


5.1. Catálogo fotográfico de inhumaciones.




Inhumación 1 sin restos óseos localizados. Fosa 1.



Inhumación 2. Restos óseos en mal estado. Fosa 1.



Inhumación 3. Ataúd. Fosa 1.




Inhumación 4. Fosa 1.



Inhumación 5. Fosa 1.



Inhumación 6. Fosa 1.



Inhumación 7. Fosa 1.



Inhumación 8. Inhumación infantil con chapa. Fosa 1.




FOSAS COMUNES
CEMENTERIO
FASE LOCALIZACION
AMP INH 9
8 6 2021
AGUILAR CORDOBA

Inhumación 9. Restos mal conservados de enterramiento infantil con chapa. Fosa 1.



Inhumación 10. Enterramiento infantil. Fosa 1.



Inhumación 11. Enterramiento adulto. Fosa 1.



Inhumación 12. Enterramiento infantil. Fosa 1.




Inhumación 15. Enterramiento infantil. Fosa 1.




Inhumación 16. Enterramiento infantil. Fosa 1.




Inhumación 17. Enterramiento infantil. Fosa 1.



Inhumación 24. Enterramiento adulto. Fosa 1




Inhumación 25. Enterramiento adulto. Fosa 1.




Inhumación 27. Enterramiento infantil. Fosa 1.



Inhumación 13. Enterramiento infantil. Fosa 2.



Inhumación 18. Enterramiento adulto. Parcialmente localizada por estar bajo ciprés.
Fosa 2.



Inhumaciones 19 y 21. Enterramientos infantiles. Fosa 2.



Inhumación. 20. Enterramiento infantil. Fosa 2



Inhumación 22. Enterramiento infantil. Fosa 2.



Inhumación 23. Enterramiento infantil. Fosa 2.



Inhumación 26. Enterramiento infantil. Fosa 2.



Inhumación 28. Enterramiento infantil. Fosa 2.



Inhumación 29. Enterramiento adulto parcial bajo ciprés. Fosa 2.



Inhumación 30. Enterramiento adulto. Fosa 2.




Inhumación 33. Enterramiento adulto. Fosa 2.



Inhumación 36. Enterramiento adulto parcial bajo ciprés. Fosa 2.



Inhumación 40. Enterramiento adulto. Fosa 2.



Inhumación 32. Enterramiento adulto. Fosa 3.



Inhumación 31. Enterramiento infantil. Fosa 3.



Inhumación 34. Enterramiento infantil. Fosa 3.



Inhumación 35. Enterramiento infantil. Fosa 3.




Inhumación 37. Enterramiento infantil. Fosa 3



Inhumación 38. Enterramiento adulto. Fosa 3.



Inhumación 39. Enterramiento infantil. Fosa 4.



Inhumación 41. Enterramiento adulto. Fosa 4.




Inhumación 42. Enterramiento infantil. Fosa 4.




Inhumación 43. Enterramiento infantil. Fosa 4.




Inhumación 44. Enterramiento infantil. Fosa 4.




Inhumación 45. Enterramiento adulto parcial, bajo perfil. Fosa 4.




Inhumación 46. Enterramiento adulto. Fosa 4.



Inhumación 47. Enterramiento infantil. Fosa 4.



Inhumación 48. Enterramiento infantil. Fosa 4.



Inhumación 49. Enterramiento adulto. Fosa 4.



Inhumación 50. Enterramiento infantil. Fosa 4.



Inhumaciones 51 y 56. Enterramiento adulto e infantil. Fosa 4.



Inhumación 52. Enterramiento infantil. Fosa 4.



Inhumación 53. Enterramiento infantil. Fosa 4.




Inhumación 54. Enterramiento infantil. Fosa 4.




Inhumación 55. Enterramiento infantil. Fosa 4.



Inhumación 57. Enterramiento infantil. Fosa 4.




Inhumación 58. Enterramiento infantil. Fosa 4.




Inhumación 59. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 60. Enterramiento adulto. Fosa 5.




Inhumación 61. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 62. Enterramiento infantil. Fosa 6.




Inhumación 63. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 64. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 65. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 66. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 67. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 68. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 69. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 70. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 71. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 72. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 73. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 74. Enterramiento infantil. Fosa 6.



Inhumación 75. Enterramiento infantil. Fosa 5.




Inhumación 76. Enterramiento infantil. Fosa 5.



Inhumación 77. Enterramiento infantil. Fosa 5.



Inhumación 78. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 79. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 80. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 81. Enterramiento infantil. Fosa 5.




Inhumación 82. Enterramiento adulto. Fosa 5.




Inhumación 83. Enterramiento adulto. Fosa 5.




Inhumación 84. Enterramiento infantil. Fosa 5.




Inhumación 85. Enterramiento infantil. Fosa 5.



Inhumación 86. Enterramiento adulto. Fosa 5.




Inhumación 87. Enterramiento adulto parcial, bajo perfil. Fosa 5.



Inhumación 88. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 89. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 90. Enterramiento adulto. Fosa 5.




Inhumación 91. Enterramiento adulto. Fosa 5.




Inhumación 92. Enterramiento parcial adulto, bajo ciprés. Fosa 5.




Inhumación 93. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 94. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 95. Enterramiento adulto parcial, bajo perfil. Fosa 5.



Inhumación 96. Enterramiento adulto parcial, bajo perfil. Fosa 5.




Inhumación 97. Enterramiento adulto. Fosa 5.



Inhumación 98. Enterramiento adulto alterado por remociones de animales.


Cata sur.




Inhumación 99. Enterramiento adulto alterado por remociones de animales. Cata sur.



Inhumación 101. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 102. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.




Inhumación 103. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 104. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.




Inhumación 105. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.




Inhumación 106. Enterramiento adulto. Fosa 7.




Inhumación 107. Enterramiento adulto. Fosa 7.



Inhumación 108. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 109. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 110. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 111. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 112. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.




Inhumación 113. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 114. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 115. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.



Inhumación 116. Enterramiento adulto. Fosa 5. Sondeo Norte.

5.2. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE EXCAVACIÓN.




Lámina 1. Desbroce mecánico supervisado de la zona a intervenir.




Lámina 2. Proceso de rebaje mecánico supervisado.



Lámina 3. Localización de fosa 1.



Lámina 4. Localización de fosas 2, 3 y 4.



Lámina 5. Excavación arqueológica de restos óseos.



Lámina 6. Topógrafo georeferenciando las fosas localizadas.




Lámina 7. Registro arqueológico de campo.



Lámina 8. Proceso de exhumación de restos óseos.



Lámina 9. Ampliación de la zona de excavación.



Lámina 10. Localización de las fosas 5, 6, 7 y 8.




Lámina 11. Vista parcial desde el sur de las fosas 5 y 6.



Lámina 12. Proceso de excavación manual.




Lámina 13. Proceso de exhumación.




Lámina 14. Proceso de excavación de restos óseos.



Lámina 15. Proceso de excavación de restos óseos en fosa 5.




Lámina 16. Espacio cuadrangular localizado al norte de las fosas 5 y 6 en el que no se ha intervenido.



Lámina 17. Espacio rectangular localizado al sur de las fosas 2,3 y 4 en el que se ha intervenido parcialmente y donde se han localizado enterramientos normalizados aunque muy alterados por madrigueras de conejos.




Lámina 18. Vista cenital de la zona intervenida.




Lámina 19. Vista desde el norte de las fosas 2 a 8.

7. RESULTADOS OBTENIDOS Y OBJETIVOS PENDIENTES.

La intervención que se ha desarrollado entre el 31 de Mayo y el 13 de Agosto ha permitido profundizar en el conocimiento de la zona 5 en la que diversos testimonios sitúan la ocultación de parte de las víctimas de la represión que tuvo lugar en Aguilar de la Frontera en el verano de 1939. No ha sido posible la localización de éstas pero sí nos ha facilitado delimitar la zona de actuación para una futura intervención. Tras esta campaña de búsqueda se hace necesario continuar con las tareas de localización de las víctimas represaliadas.

El trabajo llevado a cabo en estos dos meses nos ha permitido:

- **Localizar ocho de las fosas comunes existentes en esta zona del cementerio.**
- **Se han exhumado los restos de 116 personas enterradas de beneficencia.** Esto nos ha permitido abundar en el conocimiento de las **dinámicas de inhumación** en esta zona lo que ya es un avance de cara a la continuidad de los trabajos.
- **Fechar** a través de la intervención arqueológica realizada hasta el momento **ocho fosas comunes y se ha intervenido arqueológicamente en 7 de ellas.** Esto no ha permitido fechar algunas de ellas a través de las chapas que hemos encontrado. En consecuencia también hemos podido descartar la intervención en extensión dado que la fecha que arrojan se aleja del periodo de 1936. La fosa 8, en la que no hemos intervenido arqueológicamente, la tenemos fechada a través del vuelo americano de 1946. Tenemos **2 fosas sin atribución cronológica definida.** Las fosas 4 y 5 no han arrojado información que nos permita poder atribuir fecha a los enterramientos que contienen.
- Conocer la potencia de la fosa 5 ya que se ha sondeado en dos puntos. Oscila entre el 1.30 m y 1.50 m.
- Conocer la potencia de la fosa 4 en un punto, 1.45 m.
- Detectar varios puntos que han quedado pendientes de intervención y de los que no conocemos su contenido.

Objetivos pendientes.

- Dado que las fosas 4 y 5 son las únicas de las que no hemos podido obtener fecha de uso, creemos necesaria una intervención completa en ambas. Para ello habría que continuar con la exhumación individualizada de los restos que contienen para tratar de localizar las víctimas represaliadas que una de ellas, o quizá ambas, pudieran albergar.

- Sondar en los puntos en los que no ha sido posible hacerlo en esa campaña para obtener información que nos permita descartar o no la intervención en ellos (espacio al norte de las fosas 5 y 6, y espacio al sur de las fosas 2,3 y 4).

No debe obviarse que la ocultación de las víctimas fue intencional y que el posterior y continuado uso del espacio hace que la tarea de localizarlas sea compleja dado que yacen ocultas entre centenares de enterramientos normalizados. La excavación y exhumación de los enterramientos normalizados se está haciendo con criterios técnicos. Esta labor requiere de un tiempo que, sin ser excesivo, ralentiza la tarea de alcanzar la zona o zonas en las que se encuentran los restos de las víctimas.

DOCUMENTO _____

PLANOS

Plano 0. Ubicación de la provincia cordobesa en Andalucía.


Plano 1. Ubicación de Aguilar de la Frontera en la provincia de Córdoba.

Plano 3. Ubicación del cementerio municipal en el municipio.


Plano 4. Ubicación de la zona de actuación en el cementerio municipal.

Plano 5. Ubicación de las fosas en el cementerio municipal.


Plano 6. Planta de la fosas localizadas.



Plano 0. La provincia de Córdoba en Andalucía




Plano 1. Situación de Aguilar de la Frontera en la provincia de Córdoba.





Plano 3. Ubicación del cementerio municipal en el municipio. (marcado en el cuadro rojo).




Plano 4. Zona de actuación en el cementerio municipal



Plano 5. Ubicación fosas en el cementerio municipal

PATIO CIVIL



ÁREA INTERVENIDA
FOSAS EXCAVADAS

ARATISPI S.L. Gestión Integral del Patrimonio	
LOCALIZACIÓN Y EXHUMACIÓN DE LA FOSA COMÚN EN EL CEMENTERIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN LA PROVINCIA DE CORDOBA	
ESCALA: 1:20	PLANO Nº 04
Ubicación de las fosas	

Plano 6. Planta de las fosas localizadas

