

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES	
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Nº	TAMAÑO LOTE							
CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS												
1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE												
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente												
OLA003	Análisis granulométrico de suelos	*	UNE 103101	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00	Al menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a 2m	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00		
OLA009			103104									
OLA007	Humedad mediante secado en estufa		UNE 103300	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00		
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00		
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00		
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		UNE 103601	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00		
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00		
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal		UNE 103500	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00		
OLA039	Ensayo de colapso en suelos	*	NLT-254	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00	Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)	
OLA017	Contenido de yeso en suelos	*	NLT-115	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00	Si sales solubles >1%	
OLA042	Presión de hinchamiento de un suelo en edómetro	*	UNE 103602	1	300m traza / Tipo suelo	m / Tipo		0		0,00	En el caso de hinchamiento libre en edómetro > 3%	
1.2.- Compactación												
OLA011	Densidad y humedad "in situ"		UNE 103900	5	5.000	m³		0		0,00		
1.3.- Comprobación en desmontes												
OLA042	Presión de hinchamiento de un suelo en edómetro	*	UNE 103602		2.000	m		0		0,00	A juicio de Dirección de Obra para verificación, en su caso, de otras características geotécnicas del proyecto	
OLA045	Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje)		UNE 103401		2.000	m		0		0,00		
2.- ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CAL O CEMENTO												
2.1.- Control de procedencia de los materiales												
2.1.1.- Cal												
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLB024	Análisis químico de la cal (MgO, CaO, CO2)		UNE-EN 459-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB020	Contenido de cal útil como Ca (OH)₂		UNE-EN 459-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB018	Tamaño de partícula		UNE-EN 459-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
2.1.2.- Cemento												
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar ***Para cementos puzolánicos	
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216		Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB009	Ensayo de puzolanicidad	***	UNE-EN 196-5		Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB007	Contenido de sulfatos	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
2.1.3.- Suelo. Control de procedencia												
2.1.3.1.- Estabilización para la formación de explanadas												
OLA003	Análisis granulométrico de suelos	*	UNE 103101	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	* Se ensayará una muestra más por cada 5.000 m³ o fracción, de exceso sobre 20.000 m³ de suelo. ** Muestra remoldeada ensayo Próctor normal	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLA009			103104									
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLA016	Contenido de sulfatos solubles en suelos		UNE 103201	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLD052	Contenido de carbonatos		UNE 103200	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal		UNE 103500	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		* UNE 103601 Apdo. 512.2.4.5 PG-3	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLA039	Ensayo de colapso en suelos	** UNE 103406 Apdo. 512.2.4.6 PG-3	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00			
2.1.3.2.- Estabilización para formación de rellenos tipo terraplén												
OLA003	Análisis granulométrico de suelos	*	UNE 103101	1	10.000	m³		0		0,00	Si sales solubles >1%	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	10.000	m³		0		0,00		
OLA009			103104									
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	10.000	m³		0		0,00		
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	10.000	m³		0		0,00		
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	10.000	m³		0		0,00		
OLA017	Contenido de yeso en suelos		NLT-115		10.000	m³		0		0,00		
OLA016	Contenido de sulfatos solubles en suelos		* UNE 103201	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00		
OLD052	Contenido de carbonatos		UNE 103200	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	La determinación de los sulfatos solubles se realiza para comprobar si supera el 0,7%	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal		UNE 103500	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		UNE 103601	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA039	Ensayo de colapso en suelos	*	NLT-254	1	10.000	m³		0		0,00	Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
2.2.- Control de ejecución											
2.2.1.- Suelo											
OLA007	Humedad natural		UNE 103300								
OLA035	Eficacia de disgregación. (Antes de estabilización)		UNE-EN 933-1	1	5.000 m3 / Día	m³ / Día		0		0,00	
2.2.2.- Agua											
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua	*	UNE 7235		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 7132		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 7178		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua		UNE 83956		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB032	pH del agua		UNE 83952		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
2.3.- Dosificación de la mezcla											
209	Fórmula de trabajo para estabilización de suelo con cal	*	Según punto 4 de: Recomendaciones suelo-cal. AOPJA	1	Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	Con al menos 3 porcentajes distintos de cal o cemento.
210	Fórmula de trabajo para estabilización de suelo con cemento		Apdo. 512.5.1 PG-3	1	Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	
OLA030	Plazo de trabajabilidad	*	UNE-EN 13286-42	1	Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	Solo para estabilización de suelo con cemento
2.4.- Control de ejecución (suelo estabilizado con cal)											
OLA008	Límites de Atterberg	*	UNE 103103	1	20.000	m³		0		0,00	En el caso de suelos plásticos, para formación de rellenos tipo terraplén
OLA009			UNE 103104								
OLD061	pH en suelos	*	UNE-EN ISO 10390	1	5.000	m³		0		0,00	La determinación se realizará en la parte superior e inferior de la tongada
OLA028	Contenido en cal del suelo estabilizado	*	Según anejo nº 3 de "Verificación de inicio de unidad de obra: Estabilización de suelo con cal". AOPJA	1	5.000	m³		0		0,00	
OLA034	Determinación del Índice C.B.R., a 1, 4 y 7 días	*	UNE 103502 UNE-EN 13286-51 Según Recomendaciones suelo-cal AOPJA	1	Día/500 m/3.500 m2	Día / m / m2		0		0,00	Las probetas se fabricarán según el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	10.000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro	*	UNE 103601	1	20.000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	Los ensayos de hinchamiento y colapso se realizarán en el caso de que los presente el suelo a estabilizar
OLA039	Ensayo de colapso en suelos		UNE 103406	1	20.000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLA037	Expansión volumétrica (Ensayo de hinchamiento acelerado)	*	UNE-EN 13286-49		Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	En el caso de que el suelo presente un contenido en SO3 > 0,7 %.
OLA011	Densidad y humedad "in situ"	*	UNE 103900	5	5.000 / 10.000	m²		0		0,00	3.500 m² en explanadas y coronación de terraplén. 5.000 m² en rellenos de terraplén de < 5 m de altura. 10.000 m² en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
2.5.- Control de ejecución (suelo estabilizado con cemento)											
207	Dosificación de cemento (m³ suelo estabilizado)		Apdo. 512.9.2 PG-3	1	Día	Día		0		0,00	
OLA031	Resistencia a compresión simple (a 7 días)	*	UNE-EN 13286-41 UNE-EN 13286-51	1	Día/500 m/3.500 m2	Día / m / m2		0		0,00	Para suelos tipo S-EST3 Las probetas se fabricarán según el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la densidad exigida en obra
OLA004	Determinación del Índice C.B.R., a 7 días	*	UNE 103502 UNE-EN 13286-51	1	Día/500 m/3.500 m2	Día / m / m2		0		0,00	Índice C.B.R. para suelos tipo S-EST1 y S-EST2. Las probetas se fabricarán según el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la densidad exigida en obra
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	10.000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro	*	UNE 103601	1	20.000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	En los casos que se den en el material a estabilizar
OLA039	Ensayo de colapso en suelos		UNE 103406	1	20.000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLA037	Expansión volumétrica (Ensayo de hinchamiento acelerado)	*	UNE-EN 13286-49		45.000 m3 / Mes	m³ / Mes		0		0,00	
OLA036	Resistencia a la tracción indirecta		UNE-EN 13286-42		45.000 m3 / Mes	m³ / Mes		0		0,00	En el caso de que el suelo presente un contenido en SO3 > 0,7 %.
OLA008	Límites de Atterberg	*	UNE 103103	1	45.000	m³		0		0,00	En el caso de suelos plásticos, para formación de rellenos tipo terraplén
OLA009			UNE 103104								
OLA011	Densidad y humedad "in situ"	*	UNE-EN 103900	5	5.000 / 10.000	m³		0		0,00	5.000 m² en explanadas y coronación de terraplén. 10.000 m² en rellenos de terraplén
2.6.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA013	Carga con placa estática	*	UNE 103808	1	10.000	m²		0		0,00	En explanadas y coronación de terraplén
3.- TERRAPLENES											
3.1.- Identificación y control de los suelos naturales											
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal	*	UNE 103500	1	10.000	m³		0		0,00	En control de producción el proctor normal se realizará cada 10.000 m³ y cada 5.000 m³ si es criterio para el control de compactación
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	10.000	m³		0		0,00	Uno u otro según especifique el Pliego del Proyecto
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	10.000	m³		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA017	Contenido de yeso en suelos	*	NLT-115	1	10.000	m ³		0		0,00	Si sales solubles >1%
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		UNE 103601	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA039	Ensayo de colapso en suelos	*	NLT-254	1	10.000	m ³		0		0,00	Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
OLA012	Densidad relativa de las partículas de un suelo		UNE 103302	1	20.000	m ³		0		0,00	
3.2.- Identificación de los suelos RCD											
3.2.1.- Control de procedencia. Suelos RCD											
000	Se exigirá que el suministrador es gestor de valorización, etiqueta de producto, certificado de garantía y certificado de suministro.			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
2000	Verificación planta de tratamiento de RCD		Modelo de AOP/IA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal	*	UNE 103500	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	Uno u otro según especifique el Pliego del Proyecto
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103104	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA017	Contenido de yeso en suelos		NLT-115	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		UNE 103601	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
OLA039	Ensayo de colapso en suelos	*	NLT-254	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
OLA012	Densidad relativa de las partículas de un suelo		UNE 103302	1	Por procedencia	Por procedencia		0		0,00	
3.2.2.- Control de ejecución. Suelos RCD											
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal	*	UNE 103500	1	1.000	m ³		0		0,00	Uno u otro según especifique el Pliego del Proyecto
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103104	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA017	Contenido de yeso en suelos		NLT-115	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		UNE 103601	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA039	Ensayo de colapso en suelos	*	UNE 103406	1	10.000	m ³		0		0,00	Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
OLA012	Densidad relativa de las partículas de un suelo		UNE 103302	1	10.000	m ³		0		0,00	
3.3.- Compactación											
OLA011	Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central)			5	5.000	m ²		0		0,00	
OLA011	Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde)		UNE 103900		5.000	m ²				0,00	
OLA013	Carga con placa estática	*	NLT-357	1	10.000	m ²				0,00	En capas de asiento
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA135	Resistencia a tracción y alargamiento a la carga máxima	*	UNE-EN ISO 10319		Tipo/Fábrica	Tipo / Fábrica		0		0,00	* Estos ensayos deberán ser realizados por laboratorios acreditados para estos ensayos según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
OLA144	Resistencia al punzonamiento estático en geotextiles	**	UNE-EN ISO 12236		Tipo/Fábrica	Tipo / Fábrica		0		0,00	** Estos ensayos se realizarán a juicio del Director de Obra
5.- PEDRAPLENES (Incluso piedra para enchachados)											
OLB041	Análisis granulométrico	*	UNE-EN 933-1	1	20.000	m ³		0		0,00	Las condiciones granulométricas se referirán al material compactado
OLA051	Forma de las partículas		Apdo. 331.4.4 PG-3	1	20.000	m ³		0		0,00	
OLB060	Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad	*	NLT-260		20.000	m ³		0		0,00	A solicitud del Director de Obra
OLA052	Estabilidad frente a la acción de desmoronamiento en agua		NLT-255	1	20.000	m ³		0		0,00	
OLA013	Carga con placa estática	*	NLT-357		10.000	m ³		0		0,00	
OLA048	Ensayo de huella		NLT-256		10.000	m ³		0		0,00	A criterio de Dirección de Obra y en función del tamaño máximo del material del pedraplén
6.- ESCOLLERAS											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB061	Muestreo y reducción de muestras		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m ³		0		0,00	
OLB074	Análisis granulométrico de material para escollera		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m ³		0		0,00	
OLB075	Forma partículas en escollera		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m ³		0		0,00	
OLB058	Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico		UNE-EN 1367-2	1	20.000	m ³		0		0,00	
OLA053	Coefficiente de desgaste Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	20.000	m ³		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB051	Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua.		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB062	Resistencia a compresión uniaxial (incluyendo extracción y tallado del testigo)		UNE-EN 1926, Anexo A	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB059	Estabilidad frente a la acción de desmoronamiento en agua	*	NLT-255		20.000	m³		0		0,00	En el caso de contacto con flujos de agua
OLB060	Estabilidad frente a la acción de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos)	*	NLT-260		20.000	m³		0		0,00	A criterio de Dirección de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
7.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)											
OLB041	Análisis granulométrico		UNE-EN 933-1	1	2.000	m³		0		0,00	
OLA049	Coefficiente de uniformidad		UNE-EN 933-1 + I.T. Apdo. 421.2.2 PG-3	1	2.000	m³		0		0,00	
OLA050	Condición de filtro		UNE-EN 933-1 + I.T. Apdo. 421.2.2 PG-3	1	2.000	m³		0		0,00	
OLA053	Coefficiente de desgaste Los Ángeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos		UNE-EN 933-8	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
8.- ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)											
8.1.- Control del material de relleno											
8.1.1.- Control de procedencia del material de relleno											
OLA045	Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje)	*	UNE 103401								Si el cernido por el tamiz UNE 0,05 > 15% y si el porcentaje en peso de partículas de tamaños inferiores a 15 µ está comprendido entre el 10-20%
OLB088	Contenido de sulfuros	*	I.T.	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	Si hay indicios de presencia de sulfuros
OLA022	Determinación resistividad	*	I.T.	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En suelo saturado durante una hora a 20°C
OLB067	Contenido en cloruros solubles en agua en áridos	*	UNE-EN 1744-1		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de que la Resistividad < 5000 Ωcm
OLB070	Contenido en sulfatos solubles en agua	*	UNE-EN 1744-1		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLA010	Equivalente de arena de áridos		UNE-EN 933-8	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal		UNE 103500	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLD061	pH en suelos		UNE-EN ISO 10390	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
8.1.2.- Control de ejecución del relleno											
OLA010	Equivalente de arena en áridos		UNE-EN 933-8	1	1500 m3 / 4 Dias	m³ / Dias		0		0,00	
OLA022	Determinación resistividad	*	I.T.	1	1500 m3 / 4 Dias	m³ / Dias		0		0,00	En suelo saturado durante una hora a 20°C
OLB067	Contenido en cloruros solubles en agua en áridos	*	UNE-EN 1744-1		1500 m3 / 4 Dias	m³ / Dias		0		0,00	En el caso de que la Resistividad < 5000 Ωcm
OLB070	Contenido en sulfatos solubles en agua	*	UNE-EN 1744-1		1500 m3 / 4 Dias	m³ / Dias		0		0,00	
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado	*	UNE 103501	1	1500 m3 / 4 Dias	m³ / Dias		0		0,00	Uno u otro según especificaciones de Proyecto
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal	*	UNE 103500	1	5000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	5000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLD061	pH en suelos		UNE-EN ISO 10390	1	5000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	5000 m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
8.2.- Características de los flejes											
5006	Certificado del material de flejes		M.P.E.E.S.R.	1	Tipo / Partida	Tipo / Partida		0		0,00	
5009	Comprobación dimensional (flejes)		M.P.E.E.S.R.	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLC092	Comprobación del aspecto superficial del recubrimiento (flejes)		M.P.E.E.S.R.	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLC094	Espesor del galvanizado (Método magnético)		UNE-EN ISO 1461	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
8.3.- Compactación del relleno											
OLA011	Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central)		UNE 103900	5	3.500	m²		0		0,00	
OLA011	Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales)	*	UNE 103900	5	3.500	m²		0		0,00	Parte minoritaria del volumen de relleno, que se exige compactación mayor que el resto (Ejem. zonas de anchura reducida)
OLA011	Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde)	*	UNE 103900	5	3.500	m²		0		0,00	Zona comprendida entre el paramento y un plano paralelo a éste a una distancia de 1,5 metros
8.4.- Control de escamas de hormigón											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO											
9.1.- Identificación de los aceros											
9.1.1.- Barras corrugadas											
Control documental											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido		CodE	1	Partida	Partida		0		0,00	En caso de presentación de este documento no será necesaria la realización de ensayos
5005	Certificado de adherencia en barras de acero corrugado		UNE-EN 10080, Anexo C	1	Partida	Partida		0		0,00	
Control mediante ensayos											
OLC002	Características geométricas de barras de acero corrugado	*	UNE-EN 10080	1	30	Tm		0		0,00	* En el caso de posesión de distintivo de calidad según CodE, no será necesaria la realización de estos ensayos.
OLC007	Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado	*	UNE-EN ISO 15630-1	1	30	Tm		0		0,00	* En caso de que la medición sea inferior a 200 toneladas, se tomarán sólo dos muestras.

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLC008	Ensayo de tracción en barras de acero corrugado	* **	UNE-EN ISO 15630-1 EN ISO 6892-1	1	30	Tm		0		0,00	En caso de que la medición sea menor a 300 toneladas, se tomarán solo dos mediciones por diámetro.
9.1.2.- Cordones											
Control documental											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido	*	CodE	1	Partida	Partida		0		0,00	En caso de presentación de este documento no será necesaria la realización de ensayos de producción
5025	Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión	*	CodE	1	Partida	Partida		0		0,00	Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026	Se exigirá copia del certificado de trazabilidad	*	CodE	1	Partida	Partida		0		0,00	Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
Control mediante ensayos											
OLC015	Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad	*	UNE-EN ISO 15630-3	2	Diámetro	Diámetro		0		0,00	En el caso de posesión de distintivo de calidad oficialmente reconocido, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción
9.2.- Caracterización de la lechada de inyección											
OLB121	Fluidéz de lechada de inyección		UNE-EN 445	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB122	Exudación de lechada de inyección		UNE-EN 445	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB123	Reducción de volumen de lechada de inyección		UNE-EN 445	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB124	Resistencia a compresión		UNE-EN 445	1	Semana	Semana		0		0,00	
9.3.- Control de puesta en carga de anclajes											
3112	Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de adecuación o idoneidad)	*	NLT 257-258	3	Tipo anclaje / Tipo terreno	Tipo anclaje / Tipo terreno		0		0,00	Se realizarán al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclajes en obra
3113	Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptación)	*	NLT 257-258	1	10	Anclajes		0		0,00	Se utilizará igual método de puesta en carga que el utilizado para los ensayos de idoneidad.
9.4.- Control de las instalaciones											
3000	Verificación equipo de tesado		Modelo de AOPJA	1	Equipo	Equipo		0		0,00	

TOTAL CAPITULO I -

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS				Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE	Ud	MEDICIÓN				
CAPÍTULO II: OBRAS DE DRENAJE											
	1.- ZANJAS DRENANTES										
	1.1.- Identificación del material drenante										
OLB041	Análisis granulométrico de material granular		UNE-EN 933-1	1	1.000	m³		0		0,00	
OLA050	Condición de filtro		Apdo. 421.2.2 PG-3	1	1.000	m³		0		0,00	
OLA049	Coefficiente de uniformidad		Apdo. 421.2.2 PG-3	1	1.000	m³		0		0,00	
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 / UNE 103104	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos		UNE-EN 933-8	1	1.000	m³		0		0,00	
OLA053	Coefficiente de desgaste Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
1.2.- Identificación del geotextil											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA135	Resistencia a tracción y alargamiento a la carga máxima	**	UNE-EN ISO 10319		Tipo / Fábrica	Tipo / Fábrica		0		0,00	* Estos ensayos deberán ser realizados por laboratorios acreditados para estos ensayos según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
OLA144	Resistencia al punzonamiento estático en geotextiles		UNE-EN ISO 12236		Tipo / Fábrica	Tipo / Fábrica		0		0,00	** Estos ensayos se realizarán a juicio del Director de Obra
1.3.- Identificación del tubo drenante											
1.3.1.-Tubos de PVC											
OLA158	Aspecto y Características geométricas (Diámetro exterior, ovalación, longitud, y espesor de pared)	*	UNE-EN 1401-1								Sólo se ensayarán en Control de Producción. Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLA159	Resistencia a choques externos	*	UNE-EN 744								
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad											
OLA155	Aspecto y Características geométricas (Diámetro exterior, interior, longitud, y superficie de infiltración)	*	UNE-EN 12201 UNE-EN ISO 3126								Sólo se ensayarán en Control de Producción. Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLA157	Rigidez anular	*	UNE-EN ISO 9969								
2.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN (En masa o armado)											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
3002	Verificación planta prefabricados		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB125	Características geométricas tubos prefabricados de hormigón		UNE-EN 1916 UNE 127916	1	200m / Diámetro / Tipo	m / Diámetro / Tipo		0		0,00	
OLB150	Resistencia mecánica (aplastamiento)	*	UNE-EN 1916 UNE 127916	1	Diámetro / Tipo	Diámetro / Tipo		0		0,00	El ensayo podrá realizarse en la planta de prefabricados firmando el laboratorio la presencia y supervisión del mismo
3.- TUBERÍAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO											
3.1.- Identificación de la chapa											
5020	Espesor de chapa		I.T.	1	Diámetro / Tipo / Fábrica	Diámetro / Tipo / Fábrica		0		0,00	
OLC094	Calidad y espesor del galvanizado (chapa)		UNE-EN ISO 1461/UNE-EN ISO 2178	1	Diámetro / Tipo / Fábrica	Diámetro / Tipo / Fábrica		0		0,00	
OLC094	Calidad y espesor del galvanizado (tornillos)		UNE-EN ISO 1461/UNE-EN ISO 2178	1	Diámetro / Tipo / Fábrica	Diámetro / Tipo / Fábrica		0		0,00	
3.2.- Colocación											
OLC036	Comprobación del par de apriete de los tornillos		UNE-EN 1090-2	1	20	Tm		0		0,00	El apriete se realizará según la métrica y calidad del tornillo, se debe controlar un 10% de las uniones atornilladas.
3.3.- Tubos											
5001	Aspecto y características geométricas		I.T.	1	Diámetro / Tipo / Fábrica	Diámetro / Tipo / Fábrica		0		0,00	
3.4.- Identificación del agua del cauce (o suelo)											
OLB032	pH		UNE 83952	1	Cauce / Tipo suelo	Cauce / Tipo suelo		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en agua		UNE 7178	1	Cauce / Tipo suelo	Cauce / Tipo suelo		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua		UNE 83956	1	Cauce / Tipo suelo	Cauce / Tipo suelo		0		0,00	
OLB039	Determinación del contenido de sulfuros		I.T.	1	Cauce / Tipo suelo	Cauce / Tipo suelo		0		0,00	
OLB038	Resistencia eléctrica del agua		I.T.	1	Cauce / Tipo suelo	Cauce / Tipo suelo		0		0,00	
4.- HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE											
3001	Verificación planta hormigón		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Los ensayos previos no serán necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya experiencia previa; en este caso será obligatorio que en la documentación solicitada a la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos. La planta deberá aportar certificado de dosificación con una antigüedad inferior a seis meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido. En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificación incluya el ensayo de penetración de agua bajo presión y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que el certificado de dosificación incluya el ensayo de contenido en aire.
3201	Declaración responsable modelo anejo 4 del CodE según art. 57.4.1 CodE, con una antigüedad menor de 6 meses.	*	CodE	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Para cada tipo de hormigón
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión		UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12390-3+AC	3	100 m³	100 m³		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS				Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE	Ud	MEDICIÓN				
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2	3	100 m³	100 m³		0		0,00	
	5.- MARCOS										
	5.1.- Prefabricados										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
3002	Verificación planta prefabricados	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Durante la verificación se comprobará especialmente la disposición y cuantía de armaduras y los recubrimientos
OLB127	Control visual del aspecto de superficie		UNE-EN 1917 UNE 127917	1	50 %			0		0,00	
	5.2.- Hormigonados "in situ" *										Se realizará por cada marco al menos 1 lote
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión		UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12390-3:2009/AC								Según especificaciones CodE
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2								
	6.- POZOS DE REGISTRO										
	6.1.- Prefabricados										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
3002	Verificación planta prefabricados	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Durante la verificación se se comprobará especialmente la disposición y cuantía de armaduras y los recubrimientos
OLB127	Control visual del aspecto de superficie		UNE-EN 1917 UNE 127917	1	50	ud		0		0,00	
OLB127	Características geométricas de elementos y perfiles de uniones		UNE-EN 1917 UNE 127917	1	50	ud		0		0,00	
OLB152	Resistencia al aplastamiento	*	UNE-EN 1917 UNE 127917								Estos ensayos se realizarán en planta y los resultados figurarán en el informe de verificación de la instalación
OLB153	Resistencia bajo carga vertical		UNE-EN 1917 UNE 127917								
OLB154	Estandquidad frente al agua		UNE-EN 1917 UNE 127917								
	6.2.- Hormigonados "in situ" *										
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión		UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12390-3+AC								Según especificaciones CodE
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2								
	7.- ARQUETAS										
	7.1.- Arquetas prefabricadas										
OLB127	Características geométricas y tolerancias y aspecto		UNE-EN 1917 UNE 127917	1	50	ud		0		0,00	
	7.2.- Arquetas hormigonadas "in situ"										
	Resistencia a compresión		UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12390-3+AC	2	500	m³		0		0,00	
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2	2	500	m³		0		0,00	
	8.- CUNETAS										
	8.1.- Cunetas prefabricadas										
3110	Características geométricas y tolerancias y aspecto (se medirá la irregularidad superficial mediante la regla de 3 metros)		Apdo. 401.2.2 PG-3 NLT-334	1	500	m		0		0,00	
	8.2.- Cunetas revestidas										
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión		UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12390-3+AC	2	500	m		0		0,00	
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2	2	500	m		0		0,00	
	9.- ENCACHADOS Y OTROS ELEMENTOS										
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión		UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12390-3+AC	2	500	m³		0		0,00	
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2	2	500	m³		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS				Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE	Ud	MEDICIÓN				
	10.- OTROS HORMIGONES	*									Para hormigones no contemplados en los anteriores apartados
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión		UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12390-3+AC								Según especificaciones CodE
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2								Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresión se medirá la consistencia
11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR											
11.1.- Control documental											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor										
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido	*	CodE	1	Partida	Partida		0		0,00	En caso de presentación de este documento no será necesaria la realización de ensayos en control de producción
5005	Certificado de adherencia en barras de acero corrugado		UNE-EN 10080. Anexo C	1	Partida	Partida		0		0,00	
11.2.- Ensayos											
OLC002	Características geométricas de barras de acero corrugado		UNE-EN 10080 UNE-EN 15630-1	2	30	Tm		0		0,00	* Para cada diámetro y fabricante. ** Para cumplimiento del artículo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados en caso de no poseer distintivo de calidad oficialmente reconocido (conforme a lo indicado en el artículo 18), se deben realizar ensayos de comprobación durante la recepción
OLC007	Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado		UNE-EN ISO 15630-1	2	30	Tm		0		0,00	
OLC008	Ensayo de tracción en barras de acero corrugado		UNE-EN ISO 15630-1 ISO	2	30	Tm		0		0,00	Se aplicará cuando la ejecución del relleno sea posterior a la del propio terraplén adyacente, como es el caso de obras ejecutadas en zanja, arriñonados especiales de tubos, trasdoses de estructuras de hormigón, etc.
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE *											
12.1.- Identificación de los materiales naturales											
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	2.500	m³		0		0,00	
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 / UNE 103104	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA012	Densidad relativa de las partículas de un suelo		UNE 103302	1	10.000	m³		0		0,00	
12.2.- Identificación de los suelos de RCD											
000	Se exigirá que el suministrador es gestor de valorización, etiqueta de producto, certificado de garantía y certificado de suministro.			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
2000	Verificación planta de tratamiento de RCD		Modelo de AOP/JA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLA006	Ensayo de compactación. Próctor normal	*	UNE 103500	1	2.500	m³		0		0,00	Uno u otro según especifique el Pliego del Proyecto
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	2.500	m³		0		0,00	
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 UNE 103104	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA017	Contenido de yeso en suelos		NLT-115	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		UNE 103601	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA039	Ensayo de colapso en suelos	*	UNE 103406	1	10.000	m³		0		0,00	Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%
OLA012	Densidad relativa de las partículas de un suelo		UNE 103302	1	10.000	m³		0		0,00	
12.3.- Compactación											
OLA011	Densidad y humedad "in situ"		UNE 10390C	2	Tongada	Tongada		0		0,00	
OLA013	Carga con placa estática	*	NLT-357	1	10.000	m²		0		0,00	En capas de coronación. Se realizará al menos, 1 ensayo por cada obra de drenaje
13.- ESCOLLERAS											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB061	Muestreo y reducción de muestras		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB074	Análisis granulométrico de material para escollera		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB075	Forma partículas en escollera		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB058	Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico		UNE-EN 1367-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLA053	Coefficiente de desgaste Los Ángeles		UNE-EN 1097-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB051	Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua		UNE-EN 13383-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB062	Resistencia a compresión uniaxial (incluyendo extracción y tallado del testigo)		UNE-EN 1926. Anexo A	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB059	Estabilidad frente a la acción de desmoronamiento en agua	*	NLT-255		20.000	m³		0		0,00	En el caso de contacto con flujos de agua
OLB060	Estabilidad frente a la acción de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos)	*	NLT-260		20.000	m³		0		0,00	A criterio de Dirección de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
14.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN											

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS				Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE	Ud	MEDICIÓN				
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
OLB129	Características geométricas bordillos de hormigón		UNE-EN 1340 UNE 12734C	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
OLB130	Absorción de agua de bordillos		UNE-EN 1340 UNE 12734C	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
OLB131	Resistencia a la flexión		UNE-EN 1340 UNE 12734C	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	

TOTAL CAPITULO II	-
-------------------	---

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS											
EL CÁLCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARÁ CON LA HOJA AUXILIAR <i>ESTRUCTURAS_AUX_CALC_AMASADAS</i> ADJUNTA. DICHO CÁLCULO CONSTITUIRÁ Y SE APORTARÁ COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA											
1.- HORMIGÓN											
1.1.- Identificación de los componentes											
	1.1.1.- Identificación del árido fino	*									Si los áridos disponen de marcado CE se podrá eximir de la realización de los ensayos de identificación, salvo indicación en contrario del Proyecto o Dirección de Obra
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	En la documentación se exigirá de forma específica el ensayo petrográfico según norma UNE-EN 932-3
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB055	Material retenido en T. 0,063 y que flota en un líquido de peso específico 2,0		UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente arena.		UNE-EN 933-8	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	Si no cumple el Equivalente de arena y se trata de un árido calizo
OLB050	Densidad de partículas y absorción de agua		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB080	Contenido de compuestos totales de azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB067	Contenido de cloruros solubles en agua en áridos		UNE-EN 1744-1. Apdo. 7	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB066	Análisis cualitativo de materia orgánica		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB058	Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico	*	UNE-EN 1367-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo para clase de exposición XF y absorción > 1%. Si el árido grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realización de ensayos sobre las dos fracciones
OLB081	Reactividad álcali-silice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-silice o álcali-silicato
OLB089	Reactividad álcali-carbonato	*	UNE 146513	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-carbonato.
OLB052	Friabilidad de la arena	*	UNE 14604	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
	Resistencia al machaqueo	*	UNE-EN 13055-1 ANEXO A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	*Solo para áridos ligeros. Se realizará, en sustitución del ensayade desgaste Los Ángeles (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los áridos ligeros según el Art. 5.1.1.6 del CodE
1.1.2.- Identificación del árido grueso*											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	En la documentación se exigirá de forma específica el ensayo petrográfico según norma UNE-EN 932-3
OLB043	Contenido terrones de arcilla		UNE 146403	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos	*	UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	El ensayo incorporará necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLB055	Material retenido en T. 0,063 y que flota en un líquido de peso específico 2,0		UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB080	Contenido de compuestos totales de azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido	*	UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Si los áridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos solo se realizarán sobre el árido fino
OLB067	Contenido de cloruros solubles en agua en áridos		UNE-EN 1744-1. Apdo. 7	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB050	Densidad de partículas y absorción de agua		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de desgaste Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-silice o álcali-silicato
OLB089	Reactividad álcali-carbonato	*	UNE 146513		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-carbonato.
OLB058	Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico	*	UNE-EN 1367-2		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo para clase de exposición XF y absorción > 1%. Si el árido grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realización de ensayos sobre las dos fracciones
	Resistencia al machaqueo	*	UNE-EN 13055-1 ANEXO A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	*Solo para áridos ligeros. Se realizará, en sustitución del ensayode desgaste Los Ángeles (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los áridos ligeros según el Art. 5.1.1.6 del CodE
1.1.3.- Agua											
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua		UNE 83960	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 83959	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 83958	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua		UNE 83956	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	
OLB032	pH del agua	*	UNE 83952	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
	Alcalis, expresado en Na ₂ Oequiv(1) (Na ₂ O + 0,658 K ₂ O)		Técnica de fotometría de llama o espectroscopia de masa con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS)		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	
1.1.4.- Cemento											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar ***Para cementos puzolánicos
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanidad	***	UNE-EN 196-5		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
1.2.- Ensayos previos y característicos de dosificación del hormigón											
3001	Verificación planta hormigón	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Los ensayos previos no serán necesarios, salvo en aquellos casos en los que no haya experiencia previa; en este caso será obligatorio que en la documentación solicitada a la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos. La planta deberá aportar declaración responsable (con los ensayos de penetración y/o contenido aire con una antigüedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de calidad oficialmente reconocido. En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de penetración de agua bajo presión y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que incluya el ensayo de contenido de aire.
1.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado											
3200	Documentación justificativa del cumplimiento de homogeneidad de los equipos de amasado según Art. 51.2.4 CodE	*	Art. 51.2.4 CodE		Planta	Planta		0		0,00	Sólo se exigirá el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que intervengan en la obra En caso de amasadoras móviles todos los camiones que suministren a la obra deberán acreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigüedad inferior a seis meses.
1.4.- Ensayos durante la ejecución											
EL CÁLCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARÁ CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA. DICHO CÁLCULO CONSTITUIRÁ Y SE APORTARÁ COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA											
1.4.1.- Ensayos durante la ejecución: CIMENTACION Y ESTRUCTURA											
1.4.1.1.- Ensayos durante la ejecución: HORMIGÓN CONVENCIONAL											
3201	Declaración responsable modelo anejo 4 del CodE según art. 57.4.1 CodE (en caso de no poseer DCOR por cada tipo de hormigón que se suministre a la obra)	*	CodE	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	**	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	* En el cálculo de lotes/amasadas realizado en la hoja auxiliar no se ha tenido en cuenta hormigones con distintivo de calidad oficialmente reconocido. ** El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuenta para el cálculo de lotes/amasadas.
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresión se medirá la consistencia
1.4.1.2.- Ensayos durante la ejecución: HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE											
1.4.1.2.1.- Ensayos previos de dosificación del hormigón											
3001	Verificación planta hormigón	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Los ensayos previos no serán necesarios, salvo en aquellos casos en los que no haya experiencia previa; en este caso será obligatorio que en la documentación solicitada a la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos. La planta deberá aportar declaración responsable (con los ensayos de penetración y/o contenido aire con una antigüedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de calidad oficialmente reconocido. En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de penetración de agua bajo presión y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que incluya el ensayo de contenido de aire.
1.4.1.2.2.- Control de homogeneidad de equipos de amasado*											
3200	Documentación justificativa del cumplimiento de homogeneidad de los equipos de amasado según Art. 51.2.4 CodE	*	CodE								En caso de amasadoras móviles todos los camiones que suministren a la obra deberán acreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigüedad inferior a seis meses.
1.4.1.2.3.- Ensayos característicos											
1.4.1.2.3.1.- Ensayos característicos de resistencia y/o dosificación											

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES	
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Nº	TAMAÑO LOTE							
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	* ** *** ****	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	6	Tipo	Tipo		0		0,00	* No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación. Las probetas para resistencia a compresión se fabricarán por vertido simple, de una sola vez y sin compactación. ** El ensayo del contenido en aire solo para hormigones sometidos a las clases de exposición XF2 y XF4. *** Solo para hormigones sometidos a las clases de exposición XA, XS, XD, XF o XM. **** Para la realización del ensayo de penetración leer conjuntamente con el Artículo 57.3.3 CodE	
OLB194	Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento		UNE-EN 12350-8	6	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB195	Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V		UNE-EN 12350-9	6	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB196	Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L		UNE-EN 12350-10	6	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB197	Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés		UNE-EN 12350-12	6	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLB115	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8. Profundidad de penetración de agua bajo presión (3 probetas)		UNE-EN 12390-8+1M	6	Tipo	Tipo		0		0,00		
3007	Ensayos de hormigón fresco. Parte 7. Determinación del contenido de aire. Métodos de presión		UNE-EN 12350-7	6	Tipo	Tipo		0		0,00		
1.4.1.2.4.- Ensayos durante la ejecución												
3201	Declaración responsable modelo anejo 4 del CE según art. 57.4.1 CE, con una antigüedad menor de 6 meses.	*	Artículo. 57.4.1 CodE	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El certificado tendrá validez durante 6 meses	
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	* ** ***	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	* En el cálculo de lotes/amasadas realizado en la hoja auxiliar no se ha tenido en cuenta hormigones con distintivo oficialmente reconocido. ** El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuenta para el cálculo de lotes/amasadas. *** Las probetas para resistencia a compresión se fabricarán por vertido simple, de una sola vez y sin compactación	
OLB194	Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento		UNE-EN 12350-8	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00		
OLB197	Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés	*	UNE-EN 12350-12	1/4	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS			0		0,00	Solo se realizará si se trata de un hormigón densamente armado o pretensado	
1.4.2.- Ensayos control ejecución: CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILOTES, PANTALLAS Y ENCEPADOS UNE-EN 1536:2011+A1, UNE-EN 1538:2011+A1 y EHE-08)												
1.4.2.1.- Pilotes in situ y encepados												
1.4.2.1.1.- Pilotes in situ												
1.4.2.1.1.1.- Pilotes in situ. Inicio de la unidad de obra												
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	*	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	Se tomará una serie por cada uno de los 3 primeros pilotes de una unidad de obra (estructura).	
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	Se tomará una serie por cada uno de los 3 primeros pilotes de una unidad de obra (estructura).	
1.4.2.1.1.2.- Pilotes in situ. Durante la ejecución de la unidad de obra: control de la docilidad												
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	La norma UNE-EN 1536 obliga a realizar la consistencia cada camión o cada 10 m3.	
1.4.2.1.1.3.- Pilotes in situ. Durante la ejecución de la unidad de obra: control de resistencia (para hormigones de clase de resistencia < C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilíndricas)												
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	**	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	* Se tomará una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad fuera 4 m³). ** Si hubieran interrupciones de los trabajos superiores a los 7 días, tomar 2 series adicionales. *** Si se hormigona al día 75 m3, se tomará una serie adicional. **** El número mínimo de probetas por serie será de 4.	
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresión se medirá la consistencia	
1.4.2.1.1.4.- Pilotes in situ. Durante la ejecución de la unidad de obra: control de resistencia (para hormigones de clase de resistencia ≥ C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilíndricas)												
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	* ** *** ****	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	* Se tomará una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad fuera 4 m³). ** Si hubieran interrupciones de los trabajos superiores a los 7 días, tomar 2 series adicionales. *** Si se hormigona al día 75 m3, se tomará una serie adicional. **** El número mínimo de probetas por serie será de 4.	
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresión se medirá la consistencia	
1.4.2.2.- Encepados												
3201	Declaración responsable modelo anejo 4 del CodE según art. 57.4.1 CodE, con una antigüedad menor de 6 meses.	*	CodE	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Se ha seguido los requerimientos de la EHE-08 para elementos macizos para el control de	
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	*	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	Según especificaciones de EHE-08	
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresión se medirá la consistencia	
1.4.3.- Pantallas												
1.4.3.1.- Pantallas: Durante la ejecución de la unidad de obra												
1.4.3.1.1.- Pantallas: Durante la ejecución de la unidad de obra: control de docilidad												

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	La norma UNE-EN 1538 en la tabla B.1 contempla, como mínimo, una determinación del cono Abrams por cada comienzo de panel. No están incluidas las realizadas en el control de resistencia.
1.4.3.1.2- Pantallas: Durante la ejecución de la unidad de obra: control de resistencia											
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	**	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	* Se tomará tres series por día/cada 300 m³ ** El número mínimo de probetas por serie será de 4.
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS				0		0,00	
1.4.4- Ensayos de durabilidad del hormigón durante la ejecución (hormigón covencional y autocompactante)											
3007	Ensayos de hormigón fresco. Parte 7. Determinación del contenido de aire. Métodos de presión	***	UNE-EN 12350-7	Control inicio de suministro		ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS		0		0,00	* Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposición XF2 y XF4. ** Se realizará por cada tipo de exposición indicada: al inicio de su suministro y una vez cada 6 meses a lo largo del suministro. ***Solo para hormigones que no posean DCOR.
				Control durante el suministro		ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS		0		0,00	
OLB115	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8. Profundidad de penetración de agua bajo presión (3 probetas)	****	UNE-EN 12390-8+1M	Control inicio de suministro		ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS		0		0,00	* Solo para hormigones sometidos a las clases de exposición XA,XS,XD, XF o XM. ** Se realizará por cada tipo de exposición indicada: al inicio de su suministro y una vez cada 6 meses a lo largo del suministro. *** Solo para hormigones que no posean DCOR ****Para la realización del ensayo de penetración leer conjuntamente con el Artículo 57.3.3 Code
				Control durante el suministro		ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS		0		0,00	
1.5.- Caracterización de los lodos bentoníticos o suspensiones poliméricas											
3055	Densidad (kg/m³)	*	UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536	4	Semana	Semana	0		0,00	Un ensayo se realizará sobre lodo fresco y otro sobre el lodo reutilizado	
3056	Viscosidad en cono Marsh (s)		UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 UNE-EN ISO 13500	4	Semana	Semana	0		0,00		
3057	Filtrado (cm³)		UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 UNE-EN ISO 13500	4	Semana	Semana	0		0,00		
3058	Contenido de arena en volumen (%)		UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 UNE-EN ISO 13500	4	Semana	Semana	0		0,00		
3059	pH		UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536	4	Semana	Semana	0		0,00		
3060	Cake (mm)		UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 UNE-EN ISO 13500	4	Semana	Semana	0		0,00		
1.6.- Control de la unidad terminada											
1.6.1- Pilotes prefabricados											
7300	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo sísmico de impedancia mecánica con martillo de mano		ASTM D5882 NF-P94-160-4 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	2	Pilotes	0		0,00		
1.6.2- Ensayos en pilotes in situ (control unidad terminada)											
7301	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo sísmico de impedancia mecánica con martillo de mano	*	ASTM D5882 NF-P94-160-4 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	2	Pilotes	0		0,00	El Director de Obra decidirá si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepción pueden ser obviados en el Control de Producción	
7302	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con 3 tubos de acero (Tres diagramas por pilote)	*	ASTM D 6760 NF P 94-160-1 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	2	Pilotes	0		0,00	El Director de Obra decidirá si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepción pueden ser obviados en el Control de Producción	
7303	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con 4 tubos de acero (Seis diagramas por pilote)	*	ASTM D 6760:2016 NF P 94-160-1:1993 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	2	Pilotes	0		0,00	El Director de Obra decidirá si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepción pueden ser obviados en el Control de Producción	
7304	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con más de 4 tubos de acero (Diez diagramas por pilote)	*	ASTM D 6760 NF P 94-160-1 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	2	Pilotes	0		0,00	El Director de Obra decidirá si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepción pueden ser obviados en el Control de Producción	
1.6.3- Ensayos en muros-pantalla in situ (control unidad terminada)											

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES	
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Nº	TAMAÑO LOTE							
7305	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con 3 tubos de acero (Tres diafragmas por pantalla)	*	ASTM D 6760 NF P 94-160-1 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	Pantalla (50% combinación de tubos)	Pantalla		0		0,00	El Director de Obra decidirá si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepción pueden ser obviadas en el Control de Producción	
7306	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con 4 tubos de acero (Seis diafragmas por pantalla)	*	ASTM D 6760 NF P 94-160-1 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	Pantalla (50% combinación de tubos)	Pantalla		0		0,00	El Director de Obra decidirá si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepción pueden ser obviadas en el Control de Producción	
7307	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con más de 4 tubos de acero (Diez diafragmas por pantalla)	*	ASTM D 6760 NF P 94-160-1 Recomendaciones ensayos de integridad de pilotes y pantallas in situ del CEDEX	1	Pantalla (50% combinación de tubos)	Pantalla		0		0,00	El Director de Obra decidirá si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepción pueden ser obviadas en el Control de Producción	
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)												
2.1.- Control documental												
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor											
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido		CodE	1	Partida	Partida		0		0,00		
5005	Certificado de adherencia en barras de acero corrugado		UNE-EN 10080, Anexo C	1	Partida	Partida		0		0,00		
2.2.- Ensayos												
OLC002	Características geométricas de barras de acero corrugado	*	UNE-EN 10080 UNE-EN 15630-1	2	30	Tm		0		0,00	* Para cada diámetro y fabricante.	
OLC007	Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado	*	UNE-EN ISO 15630-1	2	30	Tm		0		0,00	** Para cumplimiento del artículo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados en caso de no poseer distintivo de calidad oficialmente reconocido (conforme a lo indicado en el artículo 18), se deben realizar ensayos de comprobación durante la recepción.	
OLC008	Ensayo de tracción en barras de acero corrugado	**	UNE-EN ISO 15630-1 ISO 6892 Artículo 34.1	2	30	Tm		0		0,00		
	Ensayo químico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Mo y Cu	*	UNE-EN 10088-1:2015, UNE-EN-ISO 10088-4* y UNE-EN ISO 10088-5*	1	Tipo acero de acero inoxidable (en su caso)	Tipo acero de acero inoxidable (en su caso)		0		0,00	Solo para barras de acero inoxidable	
3.- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS)												
3.1.- Identificación de los aceros												
3.1.1.- Alambres												
3.1.1.1.- Control documental												
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor											
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00		
5025	Distintivo de calidad oficialmente reconocido	*	CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Se comprobará que sigue en vigor la concesión al producto del distintivo de calidad por parte del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo	
5026	Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión	*	Art. 60 CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Tendrá una antigüedad no superior a un año	
3.1.1.2.- Ensayos												
OLC005	Características geométricas	*	UNE 36094	1	30	Tm		0		0,00	En el caso de posesión de distintivo de calidad, no será obligatorio la realización de estos ensayos.	
OLC013	Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad	*	UNE-EN ISO 15630-3	1	30	Tm		0		0,00		
3.1.2.- Barras												
3.1.2.1.- Control documental												
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00		
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido	*	CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Se comprobará que sigue en vigor la concesión al producto del distintivo de calidad por parte del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo	
5025	Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión	*	Art. 60 CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Tendrá una antigüedad no superior a un año	
5026	Se exigirá copia del certificado de trazabilidad	*	Art. 60 CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Solo se exigirá para suministros superiores a 100 Tn	
3.1.2.2.- Ensayos												
OLC002	Características geométricas		UNE-EN ISO 15630-3	1	30	Tm		0		0,00		
OLC008	Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad		UNE-EN ISO 15630-3	1	30	Tm		0		0,00		
3.1.3.- Cordones												
3.1.3.1.- Control documental												
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00		
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido	*	CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Se comprobará que sigue en vigor la concesión al producto del distintivo de calidad por parte del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo	
5025	Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión		Art. 60 CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Tendrá una antigüedad no superior a un año	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
5026	Se exigirá copia del certificado de trazabilidad	*	Art. 60 CodE	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tn
	3.1.3.2.- Ensayos										
OLC005	Características geométricas		UNE 36094	1	30	Tm		0		0,00	En el caso de posesión de distintivo de calidad, no será obligatorio la realización de estos ensayos
OLC015	Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad	*	UNE-EN ISO 15630-3	1	30	Obra		0		0,00	
	3.2.- Caracterización de la lechada de inyección										
OLB121	Fluidéz de lechada de inyección		UNE-EN 445	2	Semana	Semana		0		0,00	
OLB122 y OLB123	Exudación y variación de volumen (ensayo de la mecha inducida)		UNE-EN 445	2	Semana	Semana		0		0,00	
OLB124	Resistencia a compresión		UNE-EN 445	2	Semana	Semana		0		0,00	
	3.3.- Control de las instalaciones										
3000	Verificación instalación de tesado		Modelo de AOPJA / Art. 50 CodE	1	Equipo	Equipo		0		0,00	
	4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS										
	4.1.- Identificación de los perfiles										
OLC037	Determinación de cabono total		UNE 7014		Tipo acero	Tipo acero		0		0,00	Se realizará en estructuras de más de 100 Tm
OLC038	Determinación cuantitativa de fósforo		UNE 7029		Tipo acero	Tipo acero		0		0,00	
OLC039	Determinación cuantitativa de azufre	*	UNE 7019		Tipo acero	Tipo acero		0		0,00	
OLC040	Determinación cuantitativa de manganeso		UNE 7027		Tipo acero	Tipo acero		0		0,00	
OLC042	Determinación de nitrógeno. Método espectrofotométrico		UNE-EN ISO 4945		Tipo acero	Tipo acero		0		0,00	
OLC034	Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas	**	UNE-EN 10002-1	1	200	Tm		0		0,00	* Si hay perfiles o espesores diferentes se realizará al menos 1 determinación por tipo. ** Para cantidades iguales o inferiores a 1.000 Tm, el tamaño de lote será 100 Tm. *** Se realizará de acuerdo a la norma del producto
OLC033	Ensayo de doblado sobre probetas	**	UNE-EN ISO 7438	1	200	Tm		0		0,00	
OLC035	Ensayo de flexión por choque. Resiliencia	*	UNE 7475-1 EN 10045-1	1	200	Tm		0		0,00	
5021	Espesor de chapa	***	UNE-EN 10025	5	200	Tm		0		0,00	
	4.2.- Identificación de los perfiles acero inoxidable										
OLC034	Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas		UNE-EN 10088-1:2015, UNE- EN-ISO 10088-4* y UNE-EN ISO 10088-5*		Tipo acero	Tipo acero		0		0,00	Ensayos para aceros inoxidables estructurales
	Ensayo químico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Mo y Cu		UNE-EN 10088-1:2015, UNE- EN-ISO 10088-4* y UNE-EN ISO 10088-5*		Tipo acero	Tipo acero		0		0,00	
	4.3.- Material de aporte										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Por tipo	Por tipo		0		0,00	
	4.4.- Taller constructor										
5050	Verificación taller de estructura metálica	*	Modelo de AOPJA	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Durante la verificación se solicitará, como mínimo, la documentación relativa al marcado CE del taller y del material de aporte, así como certificados de homologación de soldadores y procesos de soldadura. La visita de inspección la deberá realizar un inspector al menos de nivel II certificado en algún método END según norma UNE-EN 9712.
000	Se exigirá marcado CE de taller (Según nivel de ejecución necesario)	*	UNE-EN 1090-1	1	Por taller	Por taller		0		0,00	Lo presentarán todos los talleres que intervengan en la obra
	4.5.- Inspección previa a la soldadura										
OLC043	1/2 Jornada de técnico en inspección previa a las soldaduras	*	UNE 14044	1	200	Tm		0		0,00	Como mínimo se verificará: Control de preparación de las uniones, control geométrico de la preparación de las soldaduras, verificación del tipo de unión según planos constructivos de taller (con un máximo de 15 zonas preparadas para soldeo por visita).
	4.6.- Control de las soldaduras										
	4.6.1.- Cualificación del inspector										
5054	Se exigirá certificado nivel I, II, III de un inspector de END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura).	*	UNE-EN ISO 9712 UNE 14618	-	Inspectores	Inspectores	-				Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras deberá estar en posesión de la certificación correspondiente al método a emplear
5053	Se exigirá procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel III		Según norma de ensayo	-	Procedimiento por tipo de ensayo	Procedimiento por tipo de ensayo	-				
	4.6.2.- Cualificación de soldadores										

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
5052	Se exigirá certificados de procedimiento de soldeo acorde con el tipo de soldadura y material a soldar		UNE-EN ISO 15614-1	-	Procedimiento	Procedimiento	-				
5051	Se exigirá certificado homologación de soldadores acorde con el tipo de soldadura y material a soldar		UNE-EN ISO 9606-1	-	Soldador	Soldador	-				
4.6.3.- Ensayos control de soldaduras		El Plan de Control de soldaduras definido en estas Recomendaciones tiene carácter estimativo, debiendo ajustarse en obra una vez conocido en detalle el tipo de uniones, que determinará la inspección a realizar									
OLC047 OLC048	Inspección por Líquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspección)	*	UNE-EN ISO 17635, UNE-EN ISO 3452 -1 y UNE-EN ISO 23277.	1	60	Tm		0		0,00	*Se elegirá líquidos penetrantes o partículas magnéticas dependiendo del tipo de soldaduras. Media jornada cada 60 T, que incluye un mínimo de 15 unidades de ensayos, y deberá alcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control mínimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2+A1 en el nivel de ejecución (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En el caso de ser nivel de ejecución 3 (EXC3), y o 4 (EXC4), el porcentaje de inspección debe ser de un 20%. En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensayo por encima del criterio por toneladas, en función del proceso constructivo. Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructura, el inspector debe estar certificado en nivel II según END del método correspondiente (PT, MT, UT, RT o VT) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712. Este control debe ser efectuado por un inspector certificado por las normas UNE 14618 o UNE-EN ISO 9712.
OLC051 OLC052	Inspección por partículas magnéticas (Por 1/2 jornada de inspección)		UNE-EN ISO 17635, UNE-EN ISO 17638 y UNE-EN ISO 23278.	1	60	Tm		0		0,00	
OLC049	Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jornada de inspección)		UNE-EN ISO 17635, UNE-EN ISO 17640 y UNE-EN ISO 11666.	1	80	Tm		0		0,00	
OLC053	Ensayos radiográficos de soldadura (Por 1/2 jornada de inspección)		UNE-EN ISO 17635, UNE-EN ISO 17636-1, UNE-EN ISO 17636-2 y UNE-EN ISO 10675-1.	1	80	Tm		0		0,00	
OLC046 OLC045 OLC044	Inspección visual y control geométrico de las soldaduras (Por 1/2 jornada de inspección)		UNE-EN ISO 5817 UNE-EN ISO 17637	1	80	Tm		0		0,00	
5060	Inspección visual sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de inspección)	*	UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN ISO 14555	1	120	Tm		0		0,00	Utilizados en estructuras mixtas de acero y hormigón
OLC049	Ensayo sónico sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de inspección)		UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN ISO 14555	1	120	Tm		0		0,00	
5061	Ensayo de doblado a 15° sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de inspección)		UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN ISO 14555	1	120	Tm		0		0,00	
4.7.- Control geométrico											
5070	Despieces (Por 1/2 jornada de inspección)	*	RPX-95, UNE EN 1090-1 y planos		10	Tm		0		0,00	Control geométrico sobre elementos más pequeños
5071	Conjuntos terminados (Por 1/2 jornada de topografía)	*	RPX-95 y planos	1	40	Tm		0		0,00	Control topográfico sobre los vanos (se consideran vanos a los elementos biapoyados entre pilas, estribos, cruja entre pilares y/o muros)
4.8.- Control de la protección anticorrosiva											
4.8.1.- Estructuras pintadas											
4.8.1.1.- Preparación superficial											
5062	Chorroado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de inspección)		ISO 8501-1	1	100	Tm		0		0,00	
4.8.1.2.- Protección anticorrosiva											
OLC094	Control del micraje de las diferentes capas que componen el sistema de protección anticorrosiva		UNE-EN ISO 2808	1	40	Tm		0		0,00	
OLC100	Pinturas. Ensayo de adherencia por corte por enrejado para espesores <250 µm	*	UNE-EN ISO 2409	1	40	Tm		0		0,00	Se realizará un ensayo u otro en función del espesor previsto
OLC102	Pinturas. Ensayo de adherencia por tracción para espesores >250 µm		UNE-EN ISO 4624	1	40	Tm		0		0,00	
4.8.2.- Estructuras galvanizadas											
OLC092 OLC095	Aspecto y espesor medio del recubrimiento galvanizado		UNE-EN ISO 1461	1	40	Tm		0		0,00	
4.9.- Uniones atornilladas. Control del par de apriete											
OLC036	Verificación del par de apriete (Por 1/2 jornada de inspección)	*	UNE-EN 1090-2	1	40	Tm		0		0,00	El apriete se realizará según la métrica y calidad del tornillo
5.- RELLENO EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS *											En el caso de cuñas de transición conformadas con suelos tratados con cemento, se actuará de acuerdo con el apartado 2 del capítulo I. Movimiento de tierras
5.1.- Identificación de los materiales											
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	2.500	m³		0		0,00	
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	1	10.000	m³		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 UNE 103104	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	1	10.000	m²		0		0,00	
OLA012	Densidad relativa de las partículas de un suelo		UNE 103302	1	10.000	m³		0		0,00	
5.2.- Compactación											
OLA011	Densidad y humedad "in situ"		UNE 10390C	2	Tongada	Tongada		0		0,00	
6.- NEOPRENOS											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLA152	Control dimensional		UNE-EN 1337-3	1	Estructura	Estructura		0		0,00	
OLA153	Dureza Shore		UNE-EN ISO 48	1	Estructura	Estructura		0		0,00	
7.- IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS MEDIANTE LÁMINAS BITUMINOSAS											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones				Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
7053	Características geométricas		UNE-EN 1848-1 UNE-EN 14695		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
7051	Masa por unidad de área y espesor		UNE-EN 1849-1 UNE-EN 14695		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
7050	Absorción de agua		UNE-EN 14223 UNE-EN 14695		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
7055	Resistencia a tracción		UNE-EN 12311-1 UNE-EN 14695		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
8.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS											
8.1.- Vigas, pilas, dinteles, marcos, arcos y otros elementos estructurales											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
3002	Verificación planta prefabricados	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Durante la verificación se comprobará especialmente la disposición y cuantía de armaduras y los recubrimientos. El fabricante debe presentar justificación del control de resistencias de los hormigones empleados en la fabricación del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 del CódE.
3103	Inspección visual, control dimensional y características superficiales	*	UNE-EN 13369	1	50 %			0		0,00	La inspección visual se realizará de acuerdo a la norma de producto
8.1.1.- Control de fabricación en planta											
OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	*	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	1	15	Día		0		0,00	Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos de Control de Producción.
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2	1	15	Día		0		0,00	A juicio del Director de Obra se podrá modificar este control
8.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros											
3002	Verificación planta prefabricados	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Durante la verificación se comprobará especialmente la disposición y cuantía de armaduras y los recubrimientos. El fabricante debe presentar justificación del control de resistencias de los hormigones empleados en la fabricación del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 del CódE.
5004	Características geométricas de prelosa		Art. 62 CódE	1	Partida	Partida		0		0,00	
8.3.- Impostas y barreras rígidas											
3002	Verificación planta prefabricados	*	Modelo de AOPJA	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	Durante la verificación se comprobará especialmente la disposición y cuantía de armaduras y los recubrimientos. El fabricante debe presentar justificación del control de resistencias de los hormigones empleados en la fabricación del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 del CódE.
9.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METÁLICOS											
9.1.- Identificación de los elementos metálicos y su protección											
5021	Espesor de la chapa de acero	*	Norma producto	1	50	m		0		0,00	Se determinará de acuerdo a la norma del producto
OLC093	Espesor de pinturas		UNE-EN ISO 2808	1	50	m		0		0,00	
OLC102	Adherencia por tracción en pinturas		UNE-EN ISO 4624	1	50	m		0		0,00	
OLC092	Aspecto del recubrimiento galvanizado		UNE-EN ISO 1461	1	50	m		0		0,00	
OLC094	Espesor del galvanizado (Método magnético)		UNE-EN ISO 2178	1	50	m		0		0,00	
OLC099	Adherencia del galvanizado		UNE 135314	1	50	m		0		0,00	
10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS											

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES	
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Nº	TAMAÑO LOTE							
7200	Prueba de carga estructura		Artículo 23.2 Prueba de carga CodE / Recomendaciones para la realización de pruebas de carga (Ministerio de Fomento) / PG-3	1	Vano	Vano		0		0,00		
TOTAL CAPÍTULO III												-

INSTRUCCIONES Y ACLARACIONES

- 1.- Queda excluido de este cálculo de control de amasadas según CodE:
- Los hormigones con distintivo oficialmente reconocido (DCOR);
 - Los hormigones con dispersión certificada;
 - No está contemplado el cálculo de amasadas más allá de los periodos de tiempo límite de hormigonado indicado en la tabla 57.5.4.1.
- 2.- En el CodE queda excluido las cimentaciones profundas. En esta hoja de cálculo, para estas unidades de obra se ha establecido el control de lotes y amasadas según la EHE-08 y norma UNE-EN correspondiente específica.
- 3.- La determinación del número de lotes, amasadas y ensayos, se ha dividido en dos partes: **PARTE 1: CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN** y **PARTE 2: CONTROL DE DURABILIDAD DEL HORMIGÓN**.
- 4.- Para cada cuadro de cálculo de amasadas, se insertarán tantas filas como sean necesarias y dicha inserción será siempre entre las filas existentes para mantener los rangos de sumas.

PARTE 1: CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL Y ESTRUCTURA

Nº de amasadas en cada lote Hormigón SIN distintivo de calidad $N \geq V/35$ $N \geq 3$ *														
Tipo de elemento		CATEGORIA	Tipo de hormigón según consistencia (C / AC) *	Volumen de hormigón					Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO		
ELIMENTO	V. Vertido de forma continua					1 elemento			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)		
	VOLUMEN HORMIGÓN					ELEMENTOS								
	m³			Nº de lotes	Nº de amasadas V/35	Nº de amasadas $N \geq 3$ *	Nº de amasadas (mayor número de amasadas de los dos criterios)	Nº elementos					Nº de lotes	Nº de amasadas
				1	0	0	0		0	0	0		0	0
				1	0	0	0		0	0	0		0	0
				1	0	0	0		0	0	0		0	0
				1	0	0	0		0	0	0		0	0
				1	0	0	0		0	0	0		0	0
Subtotal Hormigón convencional													0	
Subtotal Hormigón autocompactante													0	

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 *													
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck	Tipo de hormigón según consistencia (C / AC)	Volumen de hormigón			Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO				
Cimentaciones superficiales con elementos de volumen inferior a 200 m³			100 m³			-			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)	
ELEMENTO			VOLUMEN HORMIGÓN										
			m³	Nº de lotes									Nº de amasadas
				0	0			0		0	0		
				0	0			0		0	0		
				0	0			0		0	0		
				0	0			0		0	0		
				0	0			0		0	0		
									Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0		
									Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0		

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 *												
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck	Tipo de hormigón según consistencia (C / AC)	Volumen de hormigón			Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO			
Vigas, forjados, losas para pavimentos y otros elementos trabajando a flexión			100 m³		1000 m² de superficie construida 2 plantas (*)			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)	
ELEMENTO			VOLUMEN HORMIGÓN			SUPERFICIE CONSTRUIDA						
			m³	Nº de lotes	Nº de amasadas	m²	Nº de lotes					Nº de amasadas
				0	0		0	0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	0
						(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas				Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0
										Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0

(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad $N \geq V/30$ $N \geq 3$ *															
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck	Tipo de hormigón según consistencia (C/AC)	Volumen de hormigón						Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO			
Losa superior o inferior en marcos			200 m³ / V. vertido de forma continua						Totalidad del elemento (losa superior o losa inferior)			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
			VOLUMEN HORMIGÓN						TOTALIDAD LOSA						
ELEMENTO			m³	Nº de lotes (200 m³)	Nº amasadas lotes 200 m³	Nº de lotes (V continua)	Nº amasadas V. continua	Nº de amasadas (mayor número de amasadas de los dos criterios)	Losa(s)	Nº de lotes	Nº de amasadas				
			0	0	1	0	0		0	0	0		0	0	
			0	0	1	0	0		0	0	0		0	0	
			0	0	1	0	0		0	0	0		0	0	
			0	0	1	0	0		0	0	0		0	0	

				0	0	1	0	0		0	0	0	0	0
												Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0
												Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su docilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 *														
Tipo de elemento		CATEGORIA RESISTENCIA fck	Tipo de hormigón según consistencia (C / AC)	Volumen de hormigón			Nº de elementos o dimensión				CRITERIO ELEGIDO			
ELEMENTO	100 m³			500 m² de superficie construida 2 plantas (*)				ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)			
	VOLUMEN HORMIGÓN			SUPERFICIE CONSTRUIDA										
	m³			Nº de lotes	Nº de amasadas	m²	Nº de lotes					Nº de amasadas		
				0	0		0	0	0	0	0	0		
				0	0		0	0	0	0	0	0		
				0	0		0	0	0	0	0	0		
				0	0		0	0	0	0	0	0		
				0	0		0	0	0	0	0	0		
							Subtotal Amasadas Hormigón convencional				0			
							Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante				0			

(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su docilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 *												
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck	Tipo de hormigón según consistencia a (C / AC)	Volumen de hormigón			Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO			
Plantes de edificación (*)			100 m³			500 m² de superficie construida 2 plantas			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
			VOLUMEN HORMIGÓN			SUPERFICIE CONSTRUIDA						
			m³	Nº de lotes	Nº de amasadas	m²	Nº de lotes	Nº de amasadas				
ELEMENTO												
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
(*) En muchos casos, será juicioo pasar de con un control estadístico del hormigón a un control 100x100 para estas unidades de obra. Quedará a definir dicho control por parte del técnico competente redactor del Plan.						(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas						
						Subtotal Amasadas Hormigón convencional						0
						Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante						0

(*) En muchos casos, será juicioso pasar de un control estadístico del hormigón a un control 100x100 para estas unidades de obra. Quedará a definir dicho control por parte del técnico competente redactor del Plan.

(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su docilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 *												
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck	Tipo de hormigón según consistencia (C / AC)	Volumen de hormigón			Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO			
Pilas y estribos de puentes (con encofrado convencional)			50 m³			1 pila / 1 estribo			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
			VOLUMEN HORMIGÓN			PILAS / ESTRIBOS						
			m³	Nº de lotes	Nº de amasadas	Pilas / estribos	Nº de lotes	Nº de amasadas				
ELEMENTO												
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
									Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0	
									Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0	

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su docilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ V/20 N ≥ 4 *														
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck	Tipo de hormigón según consistencia a (C/ AC) *	Volumen de hormigón					Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO			
Pilas de puente construidas por trapeado y deslizado			100 m³					1 pila			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
			VOLUMEN HORMIGÓN					PILAS						
			m³	Nº de lotes (100 m³)	Nº de amasadas V/20	Nº de amasadas N ≥ 4 *	Nº de amasadas (mayor número de lotes de los dos criterios)	Pilas	Nº de lotes	Nº de amasadas				
ELEMENTO														
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
											Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0	
											Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0	

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su docilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ V/20 N ≥ 4 ⁺															
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck ¹	Tipo de hormigón según consistencia ¹ a (C / AC) ¹	Volumen de hormigón					Nº de elementos o dimensión					CRITERIO ELEGIDO		
ELEMENTO			300 m ³					1 vano 50 m longitud					ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
			VOLUMEN HORMIGÓN					VANOS / LONGITUD (m)							
			m ³	Nº de lotes (300 m ³)	Nº de amasadas V/20	Nº de amasadas N ≥ 4 ⁺	Nº de amasadas (mayor número de lotes de los dos criterios)	Vanos	Longitud (m)	Nº de lotes (vanos)	Nº de amasadas (mayor número de lotes de los dos criterios)				
				0	0	0	0			0	0	0	0		0
				0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
				0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
				0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
				0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
												Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0	
												Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0	

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ V/30 N ≥ 4 ⁺														
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck ¹	Tipo de hormigón según consistencia a (C / AC) ¹	Volumen de hormigón					Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO			
Tableros construídos por fases			600 m ³					1 fase			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
ELEMENTO			VOLUMEN HORMIGÓN					FASES						
			m ³	Nº de lotes (600 m ³)	Nº de amasadas V/30	Nº de amasadas N ≥ 4 ⁺	Nº de amasadas (mayor número de lotes de los dos criterios)	Fases	Nº de lotes	Nº de amasadas				
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
				0	0	0	0		0	0	0		0	0
											Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0	
											Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0	

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 ⁺														
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck ¹	Tipo de hormigón según consistencia ¹ (C / AC)	Volumen de hormigón				Nº de elementos o dimensión				CRITERIO ELEGIDO			
ELEMENTO			100 m ³				500 m ² de superficie construida 2 plantas (*)				ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
			VOLUMEN HORMIGÓN				SUPERFICIE CONSTRUIDA							
			m ³	Nº de lotes	Nº de amasadas		m ²	Nº de lotes	Nº de amasadas					
				0	0			0	0	0		0	0	
				0	0			0	0	0		0	0	
				0	0			0	0	0		0	0	
				0	0			0	0	0		0	0	
				0	0			0	0	0		0	0	
(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas												Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0
												Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0

(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 ¹													
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck ¹	Tipo de hormigón según consistencia (C / AC) ¹	Volumen de hormigón				Nº de elementos o dimensión			CRITERIO ELEGIDO			
Soleras de túneles			100 m ³				1 fase			ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
ELEMENTO			VOLUMEN HORMIGÓN				FASES						
			m ³	Nº de lotes	Nº de amasadas		Fases	Nº de lotes	Nº de amasadas				
				0	0		0	0	0		0	0	
				0	0		0	0	0		0	0	
				0	0		0	0	0		0	0	
				0	0		0	0	0		0	0	
				0	0		0	0	0		0	0	
									Subtotal Amasadas Hormigón convencional		0		
									Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante		0		

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck ≥ 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

Nº de amasadas en cada lote Hormigón sin distintivo de calidad N ≥ 3 ⁺														
Tipo de elemento	CATEGORIA RESISTENCIA fck ¹	Tipo de hormigón según consistencia (C / AC) ¹	Volumen de hormigón				Nº de elementos o dimensión				CRITERIO ELEGIDO			
Contrabiedades de túneles			100 m ³				1 fase				ELEMENTO	UNIDAD	Nº de lotes	Nº de amasadas (criterio más restrictivo)
ELEMENTO			VOLUMEN HORMIGÓN				FASES							
			m ³	Nº de lotes	Nº de amasadas	Fases	Nº de lotes	Nº de amasadas						

				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
				0	0		0	0	0		0	0
											Subtotal Amasadas Hormigón convencional	0
											Subtotal Amasadas Hormigón autocompactante	0

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck < 50 / fck ≥ 50)

Nota b: Seleccionar tipo de hormigón según su ductilidad (consistencia) HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGÓN CONVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N ≥ 6 (ver Nota a)

			Nº AMASADAS TOTALES
TOTALES	Subtotal Hormigón convencional		0
	Subtotal Hormigón autocompactante		0

CIMENTACION PROFUNDA

Pilotes in situ y encepados

Pilotes in situ (control de ejecución s/UNE-EN 1536:2011+A1)

CONTROL DE INICIO DE UNIDAD		
Tomas al inicio de unidad (se tomarán 3 amasadas/tomas o los tres primeros pilotes, 1 amasada o toma/pilote)		
Nº UNIDADES DE OBRA (ESTRUCTURA)-fck<C35	Control ductilidad	Control resistencia
	0	0
Nº UNIDADES DE OBRA (ESTRUCTURA)-fck≥C35	Control ductilidad	Control resistencia
	0	0

CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD								
Estructura (unidad)	Localización pilote(s)	CATEGORIA RESISTENCIA f _{ck}	Control de la ductilidad		Control de resistencia (Tamaño control resistencia < C35 = 1/5 pilotes) (Tamaño lote resistencia ≥ C35 = 1/1 pilotes)		Nº de amasadas para control ductilidad	Nº de tomas para control resistencia
			Volumen de hormigón	Nº de amasadas (10 m³)	Nº de pilotes	Nº de tomas		
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
			Control ductilidad	Control resistencia				
Nº TOMAS CONTROL DE INICIO			0	0				
					Subtotal nº de tomas para control resistencia < C35		0	
					Subtotal nº de tomas para control resistencia ≥ C35		0	
					Subtotal nº de amasadas para control ductilidad		0	

Nota a: Se debe indicar el número de unidades (estructuras completas) de obra (emplazamiento) que lleven pilotes in situ

Nota b: Las tomas iniciales al inicio del control se trasladan directamente al subcapítulo correspondiente de la pestaña ESTRUCTURAS y no se suma al número de tomas de control de hormigón para el control de ejecución

Nota c: Seleccionar si la clase resistente del Hormigón de proyecto es inferior o igual o superior a 35 MPa (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilíndricas)

Nota d: Se descuentan los controles de ductilidad y resistencia de inicio de la unidad (estructura). El número de controles de ductilidad nunca puede ser inferior al número de controles de resistencia.

Encepados (control de ejecución s/EHE-08). Nota: actualmente el CoDe deja fuera los encepados de forma explícita y los mismo no están recogidos en la norma UNE-EN 1536:2011+A1

Encepados	Ensayos		VOLUMEN DE HORMIGÓN PROYECTO	Nº de amasadas para control resistencia	Nº de amasadas para control ductilidad
	Nº (*)	Tamaño lote			
	3 a 6	100		0	0
	3 a 6	100		0	0
	3 a 6	100		0	0
	3 a 6	100		0	0
	3 a 6	100		0	0
SUBTOTAL			0	0	0
(*) Se debe elegir el número de amasadas de control por lote en función de la resistencia característica del hormigón tal como marca la EHE-08.					

Muros-pantalla												
Estructura	Localización muros-pantalla	Ensayos				PROYECTO			Nº de tomas para control resistencia			Nº de tomas para control consistencia
		Nº	Tamaño control			Consistencia	Resistencia		Por día	Por volumen hormigón	Criterio elegido (nº tomas control por resistencia)	
			Consistencia	Resistencia								
			Nº de paneles	Día	Volumen hormigón (m³)		Nº paneles	Día				
		3	1	1	100				0	0	0	0

		3	1	1	100				0	0	0	0
		3	1	1	100				0	0	0	0
		3	1	1	100				0	0	0	0
		3	1	1	100				0	0	0	0
		3	1	1	100				0	0	0	0
		3	1	1	100				0	0	0	0
		3	1	1	100				0	0	0	0
		3	1	1	100				0	0	0	0
												N° TOMAS TOTALES
												Subtotal n° de tomas para control resistencia
												0
												Subtotal n° de ensayados para control docilidad *
												0

Nota: En el control de docilidad se incluyen también las consistencias realizadas para cada toma del control de resistencia. El número de controles de docilidad nunca puede ser inferior al número de controles de resistencia.

PARTE 2: CONTROL DE DURABILIDAD DEL HORMIGÓN POR CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CódE

Clase de exposición proyecto		Criterios de control								N° de ensayados a controlar			
Tipos de hormigón con exposición ambiental: XF2 y XF4 / XA,XS,XD, XF o XM													
Tipos de hormigón con clase de exposición ambiental: XF2 y XF4 / XA, XS, XD, XF o XM	Ensayos					PROYECTO- TIPOS DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL Y DURACIÓN				Ud. DE CONTROL PENETRACION DE HORMIGÓN		Ud. DE CONTROL CONTENIDO EN AIRE	
	N°	Tamaño lote		Penetración (impermeabilidad)		Contenido aire		Penetración (impermeabilidad)					
		Contenido aire											
		Inicio de suministro	Semestre	Inicio de suministro	Semestre	N° tipo de hormigón	N° semestres de suministro	N° tipo de hormigón	N° semestres de suministro	N° de ensayos al inicio de suministro	N° de ensayos durante el suministro	N° de ensayos al inicio de suministro	N° de ensayos durante el suministro
XF2, XF4	1	1	1	1	1					0	0	0	0
XA,XS,XD, XF o XM	1	1	1	1	1	-	-			0	0		

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
CAPÍTULO IV: AFIRMADOS											
1.- ZAHORRAS											
	1.1.- Control de procedencia del material cantera (en instalación de áridos) *										Si el material utilizado estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Planta	Tipo / Planta		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de zahorra		UNE-EN 933-1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8, Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9, Anexo A		Procedencia	Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso	*	UNE-EN 933-5	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo para zahorras artificiales
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN 1097-5	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1, Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB041	Contenido en finos del árido grueso	*	UNE-EN 933-1		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Se realizará únicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
OLB092	Determinación de la desintegración del silicato bicálcico de las escorias de horno alto	*	UNE-EN 1744-1, Apdo. 19.1		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo para zahorras de árido siderúrgico procedente de horno alto
OLB093	Determinación de la expansión de las escorias de fundición de acero (Estabilidad en volumen)	*	UNE-EN 1744-1, Apdo. 19.3 Apdo. 510.2.2.1 PG-3		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo para zahorras de árido siderúrgico de acería
OLB091	Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería	*	NLT-361		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo para zahorras de árido siderúrgico de acería
1.2.- Control de ejecución zahorra cantera (en obra). Fabricación											
OLB041	Análisis granulométrico de zahorra		UNE-EN 933-1	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN 1097-5	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLB047	Ensayo de compactación, Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8, Anexo A	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9, Anexo A		10.000	m ³		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	10.000	m ³		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
OLB041	Contenido en finos del árido grueso	*	UNE-EN 933-1		10.000	m ³		0		0,00	Se realizará únicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	40.000	m ³		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso	*	UNE-EN 933-5	1	40.000	m ³		0		0,00	Solo para zahorras artificiales
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	40.000	m ³		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1, Apdo. 11		40.000	m ³		0		0,00	
1.3.- Control de procedencia del material RCD (en instalación de áridos) *											
000	Se exigirá que el suministrador sea gestor de valorización, etiqueta CE, Declaración de Prestaciones y certificado de suministro.			1	Tipo / Planta	Tipo / Planta		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de
2000	Verificación planta de tratamiento de áridos RCD		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB071	Clasificación de los componentes del árido grueso reciclado		UNE-EN 933-11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB070	Sulfatos soluble en agua áridos reciclados		UNE-EN 1744-1, Apdo 10.2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de zahorra		UNE-EN 933-1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8, Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9, Anexo A		Procedencia	Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso	*	UNE-EN 933-5	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo para zahorras artificiales
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN 1097-5	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1, Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB041	Contenido en finos del árido grueso	*	UNE-EN 933-1		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Se realizará únicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
OLB058	Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio		UNE-EN 1367-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB047	Ensayo de compactación, Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB048	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R.		UNE 103502	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
	1.4.- Control de ejecución zahorra RCD (en obra). Fabricación										
OLB071	Clasificación de los componentes del árido grueso		UNE-EN 933-11	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB070	Sulfatos soluble en agua áridos reciclados		UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de zahorra		UNE-EN 933-1	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN 1097-5	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB047	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		10.000	m³		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA009			UNE 103104		10.000						
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo 11	1	10.000	m³		0		0,00	
	1.5.- Compactación										
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"		UNE 10390C	7	3.500	m²		0		0,00	
OLA013	Carga con placa estática		UNE 10380E	1	7.000	m²		0		0,00	
	2.- SUELO CEMENTO										
	2.1.- Control de procedencia de los materiales										
	2.1.1.- Cemento										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar ***Para cementos puzolánicos
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanidad	***	UNE-EN 196-5		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	2.1.2.- Agua										
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua		UNE 83960		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 83959		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 83958		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua	*	UNE 83956		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB032	pH del agua		UNE 83952		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricación del suelocemento *										Si el material utilizado estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB041	Análisis granulométrico		UNE-EN 933-1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA009			UNE 103104		Procedencia	Procedencia					
OLA014	Contenido de materia orgánica		UNE 103204	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA016	Contenido de sulfatos solubles en suelos	*	UNE 103201	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO ₃) en los materiales que se vayan a utilizar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos.
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA038	Descripción petrográfica	*	UNE-EN 932-3		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa procedencia
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero	*	UNE 146508		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo en el caso de que el ensayo petrográfico indique que pueda existir reactividad
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146513		Procedencia	Procedencia		0		0,00	
	2.2.- Control de ejecución. Material granular para la fabricación del suelocemento										
OLB045	Humedad natural		UNE-EN 1097-5	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	10.000	m³		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
OLA014	Contenido de materia orgánica		UNE 103204	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo 11	1	3	Meses		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	3	Meses		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
	2.3.- Control de ejecución. Mezcla de los componentes en seco										
OLA025	Análisis granulométrico		UNE-EN 933-1	1	Día	Día		0		0,00	
	2.4.- Control de dosificación y mezclado										
231	Fórmula de trabajo suelo cemento	*	Apdo. 513.5.1 PG-3	1	Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	Con al menos 3 porcentajes distintos de adición. Incluirá estudio de la sensibilidad del suelocemento a la variación de la humedad de compactación, determinándose la densidad y resistencia a compresión del suelocemento en probetas compactadas con humedades del -1,0 / +0,5 % de la óptima Proctor modificado.
OLA030	Periodo de trabajabilidad		UNE-EN 13286-45	1	Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	10.000m3 / Semana	m³ / Semana		0		0,00	
OLA031 OLA032	Resistencia a compresión simple (7 días)	*	UNE-EN 13286-41 UNE-EN 13286-51	1	7.000	m²		0		0,00	Para tráfico T00 y T0, se controlará por cada lote como mínimo 3 amasadas diferentes, 2 para el resto de los casos. El número de probetas confectionadas de cada amasada no será inferior a 3. Las probetas se fabricarán y conservarán según la norma UNE-EN 13286-51
OLA007	Humedad mediante secado en estufa	*	UNE 10330C	1	7.000	m²		0		0,00	Como mínimo 2 veces al día
	2.5.- Control de la extensión y compactación										
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"		UNE 10390C	7	3.500	m²		0		0,00	
	2.6.- Control de recepción de la unidad terminada										
OLA029	Determinación del espesor y densidad de la capa. Extracción de probetas testigo		NLT-314	3	5.000	m²		0		0,00	
	3.- GRAVA-CEMENTO										
	3.1.- Control de procedencia de los materiales										
	3.1.1.- Cemento										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar ***Para cementos puzolánicos
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanidad	***	UNE-EN 196-5		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	3.1.2.- Agua										
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua		UNE 83960		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 83959		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 83958		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua		UNE 83956		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB032	pH del agua		UNE 83952		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	3.1.3.- Control de procedencia de los áridos de cantera*										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Tipo / Planta	Tipo / Planta		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia Deberá incluir descripción petrográfica
2000	Verificación planta áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB065	Determinación de compuestos orgánicos que afecten al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia				0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia				0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo en el caso de que el ensayo petrográfico indique que pueda existir reactividad
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146513		Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 UNE 103104	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Procedencia	Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 513.2.3 del PG-3

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
	3.2.- Control de ejecución. Áridos de cantera (en obra). Fabricación										
OLB045	Humedad natural		UNE-EN 1097-5	1	10.000	m³		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / 10.000m3	Tamaño / m³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		1.000	m³		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 UNE 103104	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB065	Determinación de compuestos orgánicos que afecten al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	3	Meses		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	3	Meses		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	3	Meses		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	3	Meses		0		0,00	
	3.3.- Control de procedencia de los áridos RCD*										Si el material utilizado estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá que el suministrador es gestor de valorización, etiqueta CE, declaración de prestaciones y certificado de suministro.			1	Tipo / Planta	Tipo / Planta		0		0,00	
2000	Verificación planta de tratamiento de áridos RCD		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB071	Clasificación de los componentes del árido grueso		UNE-EN 933-11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB065	Compuestos orgánicos que afectan al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508 EX	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Se realizará una u otra en función del tipo de árido
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146507-2 EX	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB043	Contenido de terrones de arcilla	*	UNE 7133		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	El Director de las obras podrá ordenar la realización de este ensayo
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		1.000	m³		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 UNE 103104	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
	3.4.- Control de ejecución. Áridos RCD (en obra). Fabricación										
OLB045	Humedad árido grueso		UNE-EN 1097-5	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		1.000	m³		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
OLB071	Clasificación de los componentes del árido grueso reciclado		UNE-EN 933-11	1	20.000	m³		0		0,00	
OLA008 OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103103 UNE 103104	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB065	Determinación de compuestos orgánicos que afecten al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	3	Meses		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / 20.000m3	Tamaño / m³		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / 20.000m3	Tamaño / m³		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB043	Contenido de terrones de arcilla	*	UNE 7133		20.000	m³		0		0,00	El Director de las obras podrá ordenar la realización de este ensayo
	3.5.- Control de ejecución. Mezcla de los componentes en seco										
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Día	Día		0		0,00	
	3.6.- Control de dosificación y mezclado										
211	Fórmula de trabajo para gravacemento	*		1	Tipo / Áridos	Tipo / Áridos		0		0,00	Incluye estudio de la identificación del material granular, la granulometría, Próctor modificado y Compresión simple, con al menos 3 porcentajes distintos de adición
OLA030	Periodo de trabajabilidad		UNE-EN 13286-45	1	Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	2	Mes	Mes		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA031 OLA032	Resistencia a compresión simple (7 días)	-	UNE-EN 13286-41 UNE-EN 13286-51	1	7.000	m²		0		0,00	Para tráfico T00 y T0, se controlará por cada lote como mínimo 3 amasadas diferentes, 2 para el resto de los casos. El número de probetas confectionadas de cada amasada no será inferior a 3. Las probetas se fabricarán y conservarán según la norma UNE-EN 13286-51
OLB045	Humedad mediante secado en estufa	*	UNE-EN 1097-5	1	7.000	m²		0		0,00	Como mínimo 2 veces al día
3.7.- Control de la extensión y compactación											
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"		UNE 10390C	7	5.000	m²		0		0,00	
3.8.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA029	Determinación del espesor y densidad de la capa. Extracción de probetas testigo		NLT-314	3	5.000	m²		0		0,00	
4.- GRAVA - EMULSIÓN *											
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales											
4.1.1.- Emulsión bituminosa				*							El control de calidad de la emulsión bituminosa se realizará según el apartado 9 de este Capítulo
4.1.2.- Control de procedencia de los áridos											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Planta	Tipo / Planta		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	En caso de que los áridos se clasifiquen
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
4.2.- Comprobación de la Dosificación de la Grava - Emulsión											
217	Verificación planta de Grava - emulsión			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
218	Fórmula de trabajo para Grava-emulsión	*	NLT 389-00 UNE-EN 12697-12 UNE-EN 12697-23	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Incluirá granulometría de los áridos combinados, contenido óptimo de fluido de compactación determinado mediante ensayo P.M., % en peso de agua de envuelta, tipo y % en peso de emulsión determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196, y densidad y resistencia a Tracción Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos de betún residual.
4.3.- Control de fabricación de la Grava-Emulsión (en obra)											
4.3.1.- Control de calidad de los áridos											
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Día	Tamaño / Día		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Tamaño / Día	Tamaño / Día		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Tamaño / Día	Tamaño / Día		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Mes	Tamaño / Mes		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Mes	Tamaño / Mes		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Mes	Tamaño / Mes		0		0,00	
OLB095	Polvo mineral de aportación. Densidad aparente		UNE-EN 1097-3. Anexo A	1	Tamaño / semana	Tamaño / semana		0		0,00	
4.4.- Control de la Grava-Emulsión fabricada											
OLB041	Análisis granulométrico del árido combinado		UNE-EN 933-1								
OLB044	Equivalente de arena del árido combinado (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A								
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A								El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera
OLA005	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLA084	Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas		UNE-EN 12697-2	1	Día	Día		0		0,00	
OLA083	Contenido de ligante residual		UNE-EN 12697-1	1	Día	Día		0		0,00	
OLA087	Contenido de huecos en mezcla		UNE-EN 12697-6	1	Día	Día		0		0,00	
OLA092 OLA107	Resistencia a la acción del agua en el ensayo de tracción indirecta (mezcla fabricada en planta)	*	UNE-EN 12697-12 UNE-EN 12697-23	1	Semana	Semana		0		0,00	Se recomienda fabricar las probetas mediante compactador giratorio, según norma UNE-EN 12697-31
4.5.- Control de extensión y compactación											
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"		UNE 10390C	5	3.500	m²		0		0,00	
4.6.- Control final de acabado											
OLA096	Densidad, espesor y huecos sobre testigos		NLT-314 UNE-EN 12697-6	3	5.000	m²		0		0,00	
5.- HORMIGÓN COMPACTADO											
5.1.- Áridos. Control de procedencia (en instalación)*											Si el material utilizado estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Se realizará una u otra en función del tipo de árido
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146513	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB043	Contenido de terrones de arcilla		UNE 7133	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)	*	UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	El Director de las obras podrá ordenar la realización de este ensayo
OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103104	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
5.2.- Áridos. Control de ejecución. Fabricación											
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	20.000	m³		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	20.000	m³		0		0,00	
OLA009	Límites de Atterberg		UNE 103104	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	20.000	m³		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	3	Meses		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	3	Meses		0		0,00	
OLB043	Contenido de terrones de arcilla		UNE 7133	1	3	Meses		0		0,00	
5.3.- Agua para amasado y curado											
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua		UNE 83960		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 83959		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 83958		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua	*	UNE 83956		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB032	pH del agua		UNE 83952		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
5.4.- Cemento											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar ***Para cementos puzolánicos
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanidad	***	UNE-EN 196-5		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
5.5.- Identificación de las adiciones (cenizas volantes)											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones										
OLB007	Contenido en anhídrido sulfúrico		UNE-EN 196-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB006	Contenido en cloruros		UNE-EN 196-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB012	Contenido en óxido de calcio libre		UNE-EN 451-1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB014	Determinación de la finura		UNE-EN 451-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB005	Determinación de la pérdida por calcinación		UNE-EN 196-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB011	Índice de actividad con cemento Portland		UNE-EN 196-1 y UNE-EN 450-1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB004	Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansión)		UNE-EN 196-3. Apdo. 7	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
5.6.- Dosificación de la mezcla											
3016	Estudio dosificación de hormigón compactado	*		1	Tipo / Resistencia	Tipo / Resistencia		0		0,00	Se estudiarán valores de C.B.R. y de resistencias a tracción indirecta a 7, 28 y 90 días con 3 niveles de humedad (la del Próctor modificado y +/- 0,5 %). Los ensayos de resistencia se realizarán sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Deberá determinarse los plazos de trabajabilidad.
5.7.- Ensayos característicos en obra											
OLB107	Rotura tracción indirecta (Ensayo brasileño)	*	UNE-EN 12390-6								Como mínimo se realizarán 2 probetas por serie
5.8.- Tramo de prueba											
OLB107	Rotura tracción indirecta (Ensayo brasileño)	*	UNE-EN 12390-6	1	Serie / Dosificación	Serie / Dosificación		0		0,00	Como mínimo se realizarán 5 probetas por serie
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"		UNE 10390C	10	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
5.9.- Control de fabricación de la mezcla											
3001	Verificación planta hormigón		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB041	Análisis granulométrico áridos		UNE-EN 933-1	2	Semana	Semana		0		0,00	
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN 1097-2	1	Día	Día		0		0,00	
OLA030	Periodo de trabajabilidad		UNE-EN 13286-45	1	Tipo / Suelo	Tipo / Suelo		0		0,00	
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 12386-2	2	Mes	Mes		0		0,00	
OLB107	Rotura tracción indirecta (Ensayo brasileño)	*	UNE-EN 12390-6	1	1.000	m²		0		0,00	Como mínimo se realizarán 3 probetas por serie
5.10.- Control de la compactación											
OLA011	Densidad y humedad "in situ"		UNE 10390C	1	1.000	m³		0		0,00	
5.11.- Control de la unidad terminada											
OLB112	Espesor mediante extracción de testigos		UNE-EN 12504-1	3	5.000	m²		0		0,00	
6.- HORMIGÓN MAGRO VIBRADO											
6.1.- Control de procedencia de los materiales											
6.1.1.- Áridos											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOP/IA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Procedencia	Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las obras
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB065	Determinación de compuestos orgánicos que afecten al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero	*	UNE 146508		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146513		Procedencia	Procedencia		0		0,00	
2120	Ensayo de lixiviación	*	UNE-EN 1744-3		Procedencia	Procedencia		0		0,00	En el caso de áridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesión de marcado CE
6.1.2.- Cemento											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanidad	***	UNE-EN 196-5		Tipo	Tipo		0		0,00	En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	***Para cementos puzolánicos
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
6.1.3.- Identificación del agua para amasado y curado											
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua		UNE 83960		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 83959		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 83958		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua	*	UNE 83956		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB032	pH del agua		UNE 83952		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
6.2.- Control de calidad de los materiales											
6.2.1.- Áridos											
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB065	Determinación de compuestos orgánicos que afecten al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508	1	Mes	Mes		0		0,00	Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146513	1	Mes	Mes		0		0,00	
6.3.- Dosificación de la mezcla											
3012	Estudio de dosificación de hormigones	*	UNE-EN 12390-1, 2, 3		Tipo / Resistencia	Tipo / Resistencia		0		0	No se realizará en Control de Recepción

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
3014	Verificación de la fórmula de trabajo	*		1	Tipo / Resistencia	Tipo / Resistencia		0		0,00	Para la dosificación propuesta y sobre amasada de planta se determinará la consistencia, el aire oculto y la resistencia a compresión a 7 y 28 días, confeccionando 1 serie de 4 probetas
	6.4.- Control de ejecución										
	6.4.1.- Control de fabricación del hormigón										
3001	Verificación planta hormigón		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB041	Granulometría mezcla de áridos		UNE-EN 933-1								
OLB100	Resistencia a compresión	*	UNE-EN 12390-1, 2, 3	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB101	Consistencia en cono de Abrams		UNE-EN 12350-2	1	1.000	m³		0		0,00	Para tráfico T00 a T2 el número de ensayos será 3 al día para control de producción
OLB108	Contenido de aire oculto (método presión)		UNE-EN 12350-7	1	1.000	m³		0		0,00	
	6.5.- Control de recepción de la unidad terminada										
OLB112	Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas testigo		UNE-EN 12504-1	2	3.500	m²		0		0,00	
	7.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN										
	7.1.- Control de procedencia de los materiales										
	7.1.1.- Áridos.										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado	*	UNE-EN 1097-8	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Del árido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
OLB085	Proporción de partículas silíceas del árido fino		NLT-371	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Procedencia	Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las obras
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB065	Determinación de compuestos orgánicos que afecten al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Solo en el caso de que el ensayo petrográfico indique que pueda existir reactividad
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146513	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB050	Absorción de agua	*	UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad
OLB058	Ensayo de sulfato de magnesio		UNE-EN 1367-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	invernal
	7.1.2.- Cemento										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanidad	***	UNE-EN 196-5	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	***Para cementos puzolánicos
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	7.1.3.- Identificación del agua para amasado y curado										
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua		UNE 83960	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 83959	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 83958	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua	*	UNE 83956	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB032	pH del agua		UNE 83952	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	7.2.- Control de Calidad de los materiales										
	7.2.1.- Áridos										
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	1.000	m³		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	5.000	m³		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena del árido fino (SE _f)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	5.000	m³		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado	*	UNE-EN 1097-8		Mes	Mes		0		0,00	Del árido grueso a utilizar en la capa de hormigón superior de pavimentos bicapa
OLB079	Contenido total en azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Mes	Mes		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB065	Determinación de compuestos orgánicos que afecten al fraguado y endurecimiento del cemento		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508	1	Mes	Mes		0		0,00	Solo en el caso de que el ensayo petrográfico indique que pueda existir reactividad
OLB089	Reactividad álcali-carbonato		UNE 146513	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB050	Absorción de agua	*	UNE-EN 1097-6	1	Mes	Mes		0		0,00	En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad invernal
OLB058	Ensayo de sulfato de magnesio		UNE-EN 1367-2	1	Mes	Mes		0		0,00	En el caso de pavimentos continuos de hormigón armado
7.2.2.- Identificación de las barras de acero de unión											
7.2.2.1.- Control documental											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido	*	CodE	1	Partida	Partida		0		0,00	En caso de presentación de este documento no será necesaria la realización de ensayos de producción.
5005	Certificado de adherencia en barras de acero corrugado		UNE-EN 10080. Anexo C								
7.2.2.2.- Control mediante ensayos											
OLC002	Características geométricas de barras de acero corrugado	*	UNE-EN 10080	1	30	Tm		0		0,00	* En el caso de posesión de distintivo de calidad según CodE, no será necesaria la realización de estos ensayos para producción.
OLC007	Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado	*	UNE-EN ISO 15630-1	1	30	Tm		0		0,00	** En caso de que la medición sea inferior a 300 toneladas, se tomarán sólo dos muestras por diámetro en control de Producción.
OLC008	Ensayo de tracción en barras de acero corrugado	* --	UNE-EN ISO 15630-1 ISO 6892	1	30	Tm		0		0,00	
7.2.2.3.- Identificación de los pasadores de unión											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
OLC001	Características dimensionales		UNE-EN 13877-3 UNE-EN 10060	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
7.3.- Dosificación de la mezcla											
3015	Estudio de dosificación de hormigones para pavimentos	*									Por cada dosificación propuesta se estudiará la granulometría de los áridos combinados, los contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistencia, el aire ocluido y la resistencia a flexotracción a 7 y 28 días de, al menos, 6 amasadas diferentes, confeccionando 2 series de 3 probetas por amasada
3017	Verificación de la fórmula de trabajo	*		1	Tipo / Resistencia	Tipo / Resistencia		0		0,00	Para la dosificación propuesta y sobre amasada de planta se determinará la consistencia, el aire ocluido y la resistencia a flexotracción a 7 y 28 días, confeccionando 1 serie de 3 probetas
7.4.- Control de ejecución											
7.4.1.- Control de fabricación del hormigón											
3001	Verificación planta hormigón		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
7.4.2.- Mezcla de áridos											
OLB041	Análisis granulométrico áridos		UNE-EN 933-1	1	Semana	Semana		0		0,00	
7.4.3.- Ensayos de control del hormigón											
OLB106	Resistencia a flexotracción		UNE-EN 12390-2.º	1	Día	Día		0		0,00	
OLB101	Consistencia en Consistencia en cono de Abrams		UNE-EN 12350-2	1	Día	Día		0		0,00	
OLB108	Contenido de aire ocluido (método presión)		UNE-EN 12350-7	1	Día	Día		0		0,00	
7.5.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLB112	Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas testigo		UNE-EN 12504-1	2	3.500	m²		0		0,00	
OLA098	Macrotextura superficial		UNE-EN 13036-1								
7202	Índice de Regularidad Internacional	*	NLT-330								Auscultación mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201	Coefficiente de rozamiento transversal		UNE 41201 IN								
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS											
8.1.- Betunes asfálticos											
8.1.1.- Control de recepción de las cisternas											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLA058	Penetración betún	*	UNE-EN 1426								No será obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a la entrada del mezclador											
OLA058	Penetración betún		UNE-EN 1426	1	500 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	500 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA060	Índice de penetración	*	UNE-EN 12591 / UNE-EN 13924-1 / UNE-EN 13924-2. Anexo A	1	500 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	Según corresponda, en función del tipo de betún
8.1.3.- Control adicional. Betunes asfálticos convencionales, duros y multigrados											
OLA058	Penetración betún		UNE-EN 1426	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA060	Índice de penetración		UNE-EN 12591 / UNE-EN 13924-1 / UNE-EN 13924-2. Anexo A	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA080	Punto de Fragilidad Fraass		UNE-EN 12593	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA065	Solubilidad	*	UNE-EN 12592	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA075	Punto de inflamación en vaso abierto		UNE-EN ISO 2592	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El Director de las obras podrá exigir la realización de estos ensayos

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA066	Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa		UNE-EN 12607-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA058	Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetración retenida		UNE-EN 1426	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de reblandecimiento		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
8.2.- Betunes asfálticos modificados con polímeros											
8.2.1.- Control de recepción											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	Salvo los fabricados en el lugar de empleo, para consumo en la propia obra
OLA058	Penetración betún	*	UNE-EN 1426								Si se suministra con cisternas, se harán estos ensayos por cisterna. Si se fabrica en obra se realizarán 2 de estos ensayos cada 50 Tm, mínimo 2 por día de fabricación. No obstante, no serán obligatorios si el producto dispone de marcado CE
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427								
OLA063	Recuperación elástica a 25°C		UNE-EN 13398								
	8.2.2.- Control a la entrada del mezclador	*									En caso de que el betún modificado se fabrique en obra, sin almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla bituminosa, no será necesario este control
OLA058	Penetración betún		UNE-EN 1426	1	500	Tm		0		0,00	A juicio del Director de las obras
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	500	Tm		0		0,00	
OLA063	Recuperación elástica a 25°C	*	UNE-EN 13398	1	500	Tm		0		0,00	
8.2.3.- Control adicional											
OLA058	Penetración betún	*	UNE-EN 1426	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El Director de las obras podrá exigir la realización de estos ensayos
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA076	Cohesión fuerza-ductilidad		UNE-EN 13589	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA077			UNE-EN 13703								
OLA080	Punto de Fragilidad Fraass		UNE-EN 12593	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA063	Recuperación elástica a 25°C		UNE-EN 13398	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA075	Punto de inflamación		UNE-EN ISO 2592	1	Tipo	Tipo		0		0,00	* El Director de las Obras podrá exigir la realización de estos ensayos. ** Estos ensayos son únicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen "in situ"
OLA074	Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de reblandecimiento	*	UNE-EN 13399	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059			UNE-EN 1427								
OLA074	Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de penetración	**	UNE-EN 13399	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA058			UNE-EN 1426								
Durabilidad - Resistencia al envejecimiento:											
OLA066	Cambio de masa	*	UNE-EN 12607-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El Director de las obras podrá exigir la realización de estos ensayos
OLA058	Penetración retenida		UNE-EN 1426	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Incremento punto de reblandecimiento		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Disminución punto de reblandecimiento		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
	9.- EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS										
	9.1.- Emulsiones bituminosas catiónicas (convencionales y/o modificadas)										
	9.1.1.- Control de recepción										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA061	Carga de partículas	*	UNE-EN 143C								No será obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
OLA062	Propiedades perceptibles		UNE-EN 142E								
OLA072	Índice de rotura		UNE-EN 13075-1								
OLA064	Contenido de agua		UNE-EN 142E								
OLA070	Tamizado		UNE-EN 142S								
OLA067	Tiempo de fluencia		UNE-EN 12846-1								
	9.1.2.- Control en el momento de empleo										
OLA061	Carga de partículas	*	UNE-EN 143C	1	150 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	En el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación o curado, se considerará como lote en el control de producción la fracción semanal
OLA062	Propiedades perceptibles		UNE-EN 142E	1	150 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA072	Índice de rotura		UNE-EN 13075-1	1	150 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA064	Contenido de agua		UNE-EN 142E	1	150 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA070	Tamizado		UNE-EN 142S	1	150 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA067	Tiempo de fluencia		UNE-EN 12846-1	1	150 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
	9.1.3.- Control adicional										
	9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsión										
OLA072	Índice de rotura	*	UNE-EN 13075-1		Tipo	Tipo		0		0,00	No se repetirán estos ensayos, en el Control de Producción, si la emulsión que se está recepcionando en obra dispone de Marcado CE
OLA064	Contenido de ligante (Por contenido de agua)		UNE-EN 142E		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA068	Contenido de fluidificante por destilación		UNE-EN 1431		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA067	Tiempo de fluencia (2 mm, 40°C)		UNE-EN 12846-1		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA070	Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm)		UNE-EN 142S		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA069	Tendencia a la sedimentación (7 d)		UNE-EN 12847		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA071	Adhesividad	UNE-EN 13614		Tipo	Tipo		0		0,00		
	9.1.3.2.- Ensayos sobre el betún asfáltico residual. Emulsiones bituminosas catiónicas sin modificar										
OLA073	Residuo por evaporación	*	UNE-EN 13074-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El Director de las obras podrá ordenar la realización de estos ensayos
OLA058	Penetración 25°C		UNE-EN 142E	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA058	Penetración 15°C		UNE-EN 142E	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA073	Residuo por evaporación, seguido de estabilización	*	UNE-EN 13074-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El Director de las obras podrá ordenar la realización de estos ensayos
OLA078			UNE-EN 13074-2								
OLA058	Penetración 25°C		UNE-EN 142E	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	9.1.3.3.- Ensayos sobre el betún asfáltico residual. Emulsiones bituminosas catiónicas modificadas										
OLA058	Residuo por evaporación	*	UNE-EN 13074-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El Director de las obras podrá ordenar la realización de estos ensayos
OLA058	Penetración 25°C		UNE-EN 142E	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
4061	Cohesión por el ensayo del péndulo		UNE-EN 13588	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA063	Recuperación elástica a 25°C	UNE-EN 13398	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLA073	Residuo por evaporación, seguido de estabilización	*	UNE-EN 13074-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	El Director de las obras podrá ordenar la realización de estos ensayos
OLA078			UNE-EN 13074-2								
OLA058	Penetración 25°C		UNE-EN 142E	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
4061	Cohesión por el ensayo de péndulo	UNE-EN 13588	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
OLA063	Recuperación elástica a 25°C	UNE-EN 13398	1	Tipo	Tipo		0		0,00		
	9.2.- Emulsiones bituminosas aniónicas										
	UNE 51603										
	9.2.1.- Control de recepción										
OLA061	Carga de partículas		UNE-EN 143C	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA067	Tiempo de fluencia		UNE-EN 12846	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA064	Contenido de ligante		UNE-EN 142E	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA068	Contenido de fluidificante por destilación		UNE-EN 1431	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA070	Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm)		UNE-EN 142S	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	9.2.2.- Control en el momento de empleo										
OLA061	Carga de partículas		UNE-EN 143C	1	100 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA067	Tiempo de fluencia		UNE-EN 12846	1	100 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA064	Contenido de ligante		UNE-EN 142E	1	100 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA068	Contenido de fluidificante por destilación		UNE-EN 1431	1	100 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
OLA070	Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm)		UNE-EN 142S	1	100 Tm / Tipo	Tm / Tipo		0		0,00	
	9.2.3.- Control adicional										
	9.2.3.1.- Ensayos sobre la emulsión										
OLA061	Carga de partículas		UNE-EN 143C	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA067	Tiempo de fluencia		UNE-EN 12846	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA064	Contenido de ligante		UNE-EN 142E	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA068	Contenido de fluidificante por destilación		UNE-EN 1431	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA070	Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm)		UNE-EN 142S	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA069	Tendencia a la sedimentación (7 d)		UNE-EN 12847	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
4054	Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento		UNE-EN 12848	1	Tipo	Tipo		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA068	9.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilación		UNE-EN 1431	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA058	Penetración 25°C		UNE-EN 1426	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA063	Recuperación elástica a 25°C	*	UNE-EN 13398	1	Tipo	Tipo		0		0,00	En el caso de las emulsiones aniónicas modificadas con polímeros
10.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA											
10.1.- Emulsión bituminosa		*									El control de calidad de la emulsión bituminosa se realizará según el apartado 9 de este Capítulo
10.2.- Áridos											
10.2.1.- Control de procedencia (en instalación de áridos)		*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones										
2000	Verificación planta de áridos	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Se preverá un tamaño de árido por cada capa o riego a aplicar
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB084	Coefficiente de pulimento acelerado		UNE-EN 1097-E	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
2040	Adhesividad (adherencia activa y adhesión mecánica) mediante la placa Vialit		UNE-EN 12272-3	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
10.2.2.- Control de calidad de los materiales								0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB084	Coefficiente de pulimento acelerado		UNE-EN 1097-E	1	Mes	Mes		0		0,00	
10.3.- Control de ejecución											
4104	Dotación de la emulsión		UNE-EN 12272-1	1	500	m		0		0,00	
4103	Dotación de árido		UNE-EN 12272-1	1	500	m		0		0,00	
10.4.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA098	Macrotextura superficial		UNE-EN 13036-1	1	500	m		0		0,00	
7201	Resistencia al deslizamiento	*	UNE 41201 IN	1	500	m		0		0,00	Se determinará una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio del riego con gravilla
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE		*									Sólo se realizarán los ensayos previos de áridos y verificación de fórmula de trabajo en laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
11.1.- Betún		*									El control de calidad de la emulsión bituminosa se realizará según el apartado 9 de este Capítulo
11.2.- Ensayos previos de aptitud de áridos											
11.2.1.- Árido grueso. Control de procedencia		*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo	Tipo		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podrá eximir realizar el control de producción de procedencia. El ensayo de CPA sólo para capas de rodadura
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-E	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado		UNE-EN 1097-E	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
11.2.2.- Árido fino. Control de procedencia		*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podrá eximir realizar el control de producción de procedencia. El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las obras. El desgaste los Ángeles se realiza sobre el material a triturar para producir el árido fino
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8, Anexo A	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno		UNE-EN 933-9, Anexo A		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-E	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
11.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia											
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	11.2.4.- Filler de aportación. Control de procedencia	*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	El marcado CE debe contemplar las características exigidas por el PG3
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)	.	UNE-EN 933-10	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podrá eximir realizar el control de producción de procedencia
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	11.3.- Verificación de la fórmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba										
	11.3.1.- Verificación de la fórmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. *										En el caso de no disponer de marcado CE, el control de producción realizará los mismos ensayos de verificación de las mezclas y con igual frecuencia que está asignada al control de recepción.
4000	Verificación planta M.B.C.		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
4110	Verificación de la fórmula de trabajo	*	UNE-EN 23697-1 UNE-EN 12697-2 UNE-EN 12697-5 UNE-EN 12697-6 UNE-EN 12697-6	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Se realizará sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluirá la determinación de contenido de ligante, granulometría de los áridos extraídos, densidad de compactación, huecos sobre mezcla y sobre áridos.
OLA092	Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta)	*	UNE-EN 12697-12	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Al porcentaje óptimo de betún elegido, y al óptimo -0,3%. Respetando los contenidos mínimos fijados en el PG-3
OLA093	Ensayo de pérdida de partículas	*	UNE-EN 12697-17	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Para mezclas drenantes
OLA099	Ensayo de escurrimiento	*	UNE-EN 12697-18	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLA105	Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio	*	UNE-EN 12697-22	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
OLA106											
OLA109	Valor del módulo dinámico a 20°C	*	UNE-EN 12697-26. Anexo C	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Sólo para las mezclas de alto módulo
OLA108	Resistencia a la fatiga a 20°C	*	UNE-EN 12697-24. Anexo D	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	11.3.2.- Tramo de prueba										
OLA084	Determinación de la granulometría de los áridos extraídos:		UNE-EN 12697-2	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA083	Contenido de ligante en mezclas bituminosas		UNE-EN 12697-1	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA085	Determinación de la densidad máxima de la mezcla		UNE-EN 12697-5	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA087	Contenido de huecos		UNE-EN 12697-8	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA086	Densidad aparente		UNE-EN 12697-6	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA093	Pérdida de partículas	*	UNE-EN 12697-17	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	Para mezclas drenantes
OLA099	Ensayo de escurrimiento	*	UNE-EN 12697-18	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLA098	Macrotextura superficial. Determinación del círculo de arena en el tramo de prueba		UNE-EN 13036-1	5	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA096	Densidad y espesor sobre testigos		UNE-EN 12697-6	3	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA096	Densidad, espesor y huecos sobre testigos	.	UNE-EN 12697-6 UNE-EN 12697-8	3	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
OLA086											
OLA095	Permeabilidad in situ mezclas drenantes	*	NLT-327	10	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
	11.4.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa										
	11.4.1.- Árido grueso	*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)	.	UNE-EN 933-1	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Semana	Semana		0		0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado	*	UNE-EN 12697-8	1	Mes	Mes		0		0,00	Sólo para capas de rodadura
	11.4.2.- Árido fino	*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB041	Análisis granulométrico de áridos	.	UNE-EN 933-1	1	Semana	Semana		0		0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo I	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Semana	Semana		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 542.9.2.2 del PG-3
	11.4.3.- Filler contenido en la arena										
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Semana	Semana		0		0,00	
	11.4.4.- Filler de aportación	*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Origen	Origen		0		0,00	El marcado CE debe contemplar las características exigidas por el PG3
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Semana	Semana		0		0,00	
	11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada										
OLB041	Análisis granulométrico del árido combinado	.	UNE-EN 933-1								
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo I								Estos ensayos los podrá realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la planta
OLB064	Azul de metileno		UNE-EN 933-9. Anexo I								
OLB041	Análisis granulométrico de la mezcla de áridos de caliente		UNE-EN 933-1								
OLA084	Determinación de la granulometría de los áridos extraídos:		UNE-EN 12697-2	1	600	Tm		0		0,00	Las muestras para ensayo se tomarán durante el extendido en la obra. Para el control de

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA083	Contenido de ligante en mezclas bituminosas	*	UNE-EN 12697-1	1	600	Tm		0		0,00	recepción, el nivel de control (NCF) será A. Para el control de producción, durante la ejecución de la obra, será el que corresponda según lo estipulado en el apartado 542.9.3 y 543.9.3 del PG-3.
OLA085	Determinación de la densidad máxima de la mezcla		UNE-EN 12697-5	1	Día	Día		0		0,00	
OLA087	Contenido de huecos		UNE-EN 12697-8	1	Día	Día		0		0,00	
OLA086	Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso)	*	UNE-EN 12697-6	1	Día	Día		0		0,00	Las probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a 22 mm, o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor.
OLA086	Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas)	*	UNE-EN 12697-6	1	Día	Día		0		0,00	Las probetas se prepararán según la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes por cara
OLA093	Pérdida de partículas	*	UNE-EN 12697-17	1	Día	Día		0		0,00	Para mezclas drenantes
OLA099	Ensayo de escurrimiento	*	UNE-EN 12697-18	1	Día	Día		0		0,00	Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLA092	Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta)		UNE-EN 12697-12	1	Tipo de mezcla y semana	Tipo de mezcla y semana		0		0,00	
OLA105	Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el artículo 542 del PG-3)	*	UNE-EN 12697-22	1	Tipo de mezcla y mes	Tipo de mezcla y mes		0		0,00	La frecuencia de ensayos que se empleará será la definida en el apartado 542.9.3.1 ó 543.9.3 del PG3. En el caso de disponer de marcado CE las mezclas bituminosas, el Director de la Obra podrá eximir los criterios de ensayo por toneladas de control de producción. Como mínimo y para tráfico $\geq T2$, tanto producción como recepción harán un ensayo mensual
OLA105 OLA106			UNE-EN 12697-22	1	Tipo de mezcla y mes	Tipo de mezcla y mes		0		0,00	
OLA109	Valor del módulo dinámico a 20°C.	**	UNE-EN 12697-26. Anexo C	1	Mes	Mes		0		0,00	Solo para mezclas de alto módulo
11.5.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA096 OLA086	Densidad y espesor sobre testigos		UNE-EN 12697-27 UNE-EN 12697-6	3	500 m / Día	m / Día		0		0,00	
OLA096 OLA086 OLA087 OLA102	Densidad, espesor y huecos sobre testigos	*	UNE-EN 12697-27 UNE-EN 12697-6 EN 12697-8	3	500 m / Día	m / Día		0		0,00	Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
	Adherencia entre capas		NLT-382	2	500 m / Día	m / Día		0		0,00	
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa											
OLA095	Permeabilidad in situ mezclas drenantes	*	NLT-327	15	Día	Día		0		0,00	Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
7202	Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.)		NLT-330								
OLA098	Macrotextura superficial	*	UNE-EN 13036-1								Auscultación mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201	Resistencia al deslizamiento transversal		UNE 41201 IN								
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS											
12.1.- Ligante bituminoso											
12.2.- Control de procedencia de los materiales											
12.2.1.- Árido grueso. Control de procedencia											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo	Tipo		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOP/A	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado	*	UNE-EN 1097-8	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo para capas de rodadura
12.2.2.- Árido fino. Control de procedencia											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo	Tipo		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOP/A	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las obras
OLB049	Coefficiente de Los Angeles	*	UNE-EN 1097-2	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	Del material a triturar
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
12.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia											
OLB096	Análisis granulométrico del filler		UNE-EN 933-1C	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo A	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
12.2.4.- Filler de aportación. Control de procedencia											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Origen	Origen		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB096	Análisis granulométrico del filler		UNE-EN 933-1C	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	El marcado CE debe contemplar las características exigidas por el PG3

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	12.3.- Verificación de la fórmula de trabajo y tramo de prueba										
	12.3.1.- Verificación de la fórmula de trabajo										
4000	Verificación planta M.B.T.		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
4111	Verificación de fórmula de trabajo de la mezcla templada	*	Recomendaciones MBT AOPJA	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Se realizará sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluirá la determinación de contenido de ligante, granulometría de los áridos extraídos, densidad de compactación, huecos sobre mezcla y sobre áridos.
OLA092	Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta)		UNE-EN 12697-12	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA091	Inmersión compresión (mezcla fabricada en planta)	*	NLT-161 NLT-162	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Las probetas se prepararán con una presión que consiga una densidad superior al 98% de la obtenida para el cálculo de huecos, según Pliego AOPJA
OLA105 OLA106	Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio		UNE-EN 12697-22	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	12.3.2.- Tramo de prueba										
OLA084	Determinación de la granulometría de los áridos extraídos		UNE-EN 12697-2	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA083	Contenido de ligante en mezclas bituminosas	*	UNE-EN 12697-1	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	Previo a la determinación del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secará, hasta peso constante, a t° de 105°C
OLA085	Determinación de la densidad máxima de la mezcla		UNE-EN 12697-5	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA087	Contenido de huecos		UNE-EN 12697-6	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA086	Densidad aparente	*	UNE-EN 12697-6	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	Las probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con el Pliego AOPJA
OLA098	Macrotextura superficial. Determinación del círculo de arena en el tramo de prueba	*	UNE-EN 13036-1	5	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	En capas de rodadura
OLA096 OLA086	Densidad y espesor sobre testigos		UNE-EN 12697-6	3	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
	12.4.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa templada										
	12.4.1.- Árido grueso										
		*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)	*	UNE-EN 933-1	1	Semana	Semana		0		0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Mes	Mes		0		0,00	En el caso de no disponer de marcado CE los áridos, el control de producción realizará los mismos ensayos y con la misma frecuencia que los asignados al control de recepción. Los ensayos de densidad y absorción son para cada fracción o tamaño. El ensayo de pulimento solo se solicita para las capas de rodadura.
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos	*	UNE-EN 1097-6	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado		UNE-EN 12697-8	1	Mes	Mes		0		0,00	
	12.4.2.- Árido fino										
OLB041	Análisis granulométrico de áridos	*	UNE-EN 933-1	1	Semana	Semana		0		0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo I	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Semana	Semana		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las obras
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Mes	Mes		0		0,00	
	12.4.3.- Filler contenido en la arena										
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Semana	Semana		0		0,00	
	12.4.4.- Filler de aportación										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Origen	Origen		0		0,00	El marcado CE debe contemplar las características exigidas por el PG3
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Semana	Semana		0		0,00	
	12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada										
OLB041	Análisis granulométrico del árido combinado en frío		UNE-EN 933-1								Estos ensayos los podrá realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la planta
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)	*	UNE-EN 933-8. Anexo I								
OLB064	Azul de metileno		UNE-EN 933-9. Anexo A								
OLB041	Análisis granulométrico de la mezcla de áridos de caliente		UNE-EN 933-1								
OLA084	Determinación de la granulometría de los áridos extraídos	*	UNE-EN 12697-2	1	600	Tm		0		0,00	* Las muestras para ensayo se tomarán durante el extendido en la obra. Para el control de recepción, el nivel de control (NCF) será A. Para el control de producción, durante la ejecución de la obra, será el que corresponda según lo estipulado en el apartado 542.9.3 del PG-3.
OLA083	Contenido de ligante en mezclas bituminosas	**	UNE-EN 12697-1	1	600	Tm		0		0,00	** Previo a la determinación del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secará, hasta peso constante, a t° de 105°C
OLA085	Determinación de la densidad máxima de la mezcla		UNE-EN 12697-5	1	Día	Día		0		0,00	
OLA087	Contenido de huecos		UNE-EN 12697-6	1	Día	Día		0		0,00	
OLA086	Densidad aparente (mezclas templadas tipo hormigón bituminoso)	*	UNE-EN 12697-6	1	Día	Día		0		0,00	Las probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con el Pliego AOPJA
OLA092	Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta)		UNE-EN 12697-12	1	Tipo de mezcla y semana	Tipo de mezcla y semana		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA091	Inmersión compresion (mezcla fabricada en planta)	*	NLT-161 NLT-162	1	Tipo de mezcla y semana	Tipo de mezcla y semana		0		0,00	Las probetas se prepararán con una presión que consiga una densidad superior al 98% de la obtenida para el cálculo de huecos, según Pliego AOPJA
OLA105 OLA106	Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio (mezcla fabricada en planta)	*	UNE-EN 12697-22	1	Tipo de mezcla y mes	Tipo de mezcla y mes		0		0,00	La preparación de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustarán al Pliego AOPJA
12.5.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA096	Densidad y espesor sobre testigos		UNE-EN 12697-6	3	500 m / Dia	m / Dia		0		0,00	
OLA102	Adherencia entre capas		NLT-382	2	500 m / Dia	m / Dia		0		0,00	
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa											
7202	Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.)		NLT-330								
OLA098	Macrotextura superficial	*	UNE-EN 13036-1								Auscultación mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201	Resistencia al deslizamiento transversal		UNE 41201 IN								
13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO											
13.1.- Emulsión bituminosa											
13.2.- Ensayos previos de aptitud de áridos											
13.2.1.- Árido grueso. Control de procedencia											
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado	*	UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	Sólo para capas de rodadura
13.3.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa											
4001	Verificación planta M.B.F.			1	Planta	Planta		0		0,00	
4155	Verificación de fórmula de trabajo de MB en frío	*	NLT-196 UNE-EN 12697-18 NLT-352	1	Tipo	Tipo		0		0,00	La verificación incluirá como mínimo los ensayos de Cántabro en seco, escurrimiento de ligante (según UNE-EN 12697-18, mediante el método de Schellenberg) y adhesividad al agua según NLT-196
13.4.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa											
13.4.1.- Árido grueso											
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	5.000	Tm (total áridos)		0		0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB054	Índice de lajas	*	UNE-EN 933-3	1	5.000	Tm (total áridos)		0		0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	5.000	Tm (total áridos)		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	20.000	Tm (total áridos)		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos	*	UNE-EN 1097-6	1	20.000	Tm (total áridos)		0		0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado	*	UNE-EN 1097-6	1	20.000	Tm (total áridos)		0		0,00	Sólo para capas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa											
OLB041	Análisis granulométrico de los áridos combinados		UNE-EN 933-1	1	1.000	Tm		0		0,00	
OLA084	Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas		UNE-EN 12697-2	1	1.000	Tm		0		0,00	
OLA083	Contenido de ligante en mezclas bituminosas		UNE-EN 12697-1	1	1.000	Tm		0		0,00	
OLA093	Ensayo Cántabro en seco		Pliego ATEB NLT-352	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLA099	Ensayo de escurrimiento de ligante		UNE-EN 13697-1E	1	Semana	Semana		0		0,00	
13.5.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa											
OLA096 OLA086 OLA087	Densidad, espesor y huecos sobre testigos		UNE-EN 12697-6 UNE-EN 12697-8	3	500 m / Dia	m / Dia		0		0,00	
13.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa											
7202	Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.)		NLT-330								
OLA098	Macrotextura superficial	*	UNE-EN 13036-1								Auscultación mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201	Resistencia al deslizamiento transversal		UNE 41201 IN								
14.- MICROAGLOMERADOS EN FRIO											
14.1.- Emulsión bituminosa											
14.2.- Ensayos previos de aptitud de áridos											
14.2.1.- Árido grueso. Control de procedencia											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones										Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB084	Coefficiente pulimento acelerado	*	UNE-EN 1097-8	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo para capas de rodadura
	14.2.2.- Árido fino. Control de procedencia	*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones										
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las obras
OLB049	Coefficiente de Los Angeles	*	UNE-EN 1097-2		Procedencia	Procedencia		0		0,00	Del material a triturar
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
	14.2.3.- Filler de aportación. Control de procedencia	*									Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Origen	Origen		0		0,00	
OLB095	Densidad aparente en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo A	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	14.3.- Comprobación de la dosificación del microaglomerado										
4153	Verificación de fórmula de trabajo	*	UNE-EN 12274-3 UNE-EN 12274-4 UNE-EN 12274-5	1	Tipo	Tipo		0		0,00	La verificación de la fórmula incluirá la determinación de la Consistencia, Desgaste (pérdida a la abrasión por vía húmeda) y Cohesión (tiempo para alcanzar un par de torsión de 2 N.m)
	14.4.- Control de fabricación del microaglomerado										
	14.4.1.- Árido combinado										
OLB041	Análisis granulométrico de áridos	*	UNE-EN 933-1								* Estos ensayos los podrá realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la planta
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)	*	UNE-EN 933-8. Anexo A								** El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las Obras
OLB064	Azul de metileno	**	UNE-EN 933-9. Anexo A								
	14.4.2.- Control de fabricación del microaglomerado										
OLA112	Contenido de ligante residual en mezclas bituminosas		UNE-EN 12274-1 UNE-EN 12274-2	1	Día	Día		0		0,00	Se cuidará expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN 12274-1
OLA114	Dotación		UNE-EN 12274-6	2	Semana	Semana		0		0,00	
	14.5.- Control final del acabado de microaglomerado										
OLA098	Macrotextura superficial	*	UNE-EN 13036-1	2	Día	Día		0		0,00	Medida lo antes posible después de la extensión del microaglomerado y antes de abrir al tráfico
7201	Resistencia al deslizamiento	*	UNE 41201 IN								La determinación se realizará transcurridos 7 días de la extensión del microaglomerado
	15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRÍO IN SITU CON EMULSIÓN BITUMINOSA										
	15.1.- Emulsión bituminosa	*									El control de calidad de la emulsión bituminosa se realizará según el apartado 9 de este Capítulo
	15.2.- Ensayos previos de los materiales										
	15.2.1.- Material fresaado a reciclar	*									Deberá estar ensayado en la fase de proyecto
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1								
OLA083	Contenido de ligante residual		UNE-EN 12697-1								
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN ISO 17892-1								
OLA058	Penetración del ligante recuperado		UNE-EN 12697-3 UNE-EN 1426								
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola del ligante recuperado		UNE-EN 12697-3 UNE-EN 1427								
	15.3.- Comprobación de la dosificación										
4154	Fórmula de trabajo del reciclado en frío con emulsión	*		1	Tipo / firme	Tipo / firme		0		0,00	Se estudiarán las mezclas determinando la resistencia a inmersión-compresión y/o sensibilidad al agua (según especifique el Pliego particular de la obra) y el Próctor modificado (humedad de compactación) para, al menos, tres porcentajes distintos de emulsión
	15.4.- Tramo de prueba										
OLB041	Análisis granulométrico de la mezcla reciclada		UNE-EN 933-1	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA083	Contenido de ligante residual		UNE-EN 12697-1	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN ISO 17892-1	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"		UNE 10390C	7	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
	15.5.- Control de ejecución	*									A la salida de la extendidora, antes de compactar
	15.5.1.- Mezcla reciclada										
OLB041	Análisis granulométrico de la mezcla reciclada		UNE-EN 933-1	1	Día	Día		0		0,00	
OLA083	Contenido de ligante residual		UNE-EN 12697-1	1	Día	Día		0		0,00	
OLB045	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN ISO 17892-1	1	Día	Día		0		0,00	
OLA091	Ensayo de inmersión - compresión (mezcla fabricada en planta)	*	NLT-161 NLT-162	1	Día	Día		0		0,00	* Se realizará el ensayo de inmersión-compresión o el de sensibilidad al agua según especifique el Pliego particular de la obra
OLA092	Sensibilidad al agua	**	UNE-EN 12697-12 UNE-EN 12697-31	1	Día	Día		0		0,00	** Las probetas se compactarán con el compactador giratorio, según apdo. 20.3 del PG-4.

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION ENSAYOS RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado	*	UNE-EN 13286-2	1	Semana	Semana		0		0,00	El ensayo Proctor modificado se utilizará solo para la determinación de la humedad de compactación
15.6.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"	*	UNE 10390C	1	3.500	m²		0		0,00	A diferentes edades de maduración
OLA096 OLA086 OLA087	Densidad, espesor y humedad sobre testigos		UNE-EN 12697-27	3	3.500	m²		0		0,00	
16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO											
16.1.- Cemento											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar ***Para cementos puzolánicos
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	**	UNE 80216		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanicidad	***	UNE-EN 196-5		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2		Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
16.2.- Áridos de aportación											
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
16.3.- Ensayos previos de los materiales											
16.3.1.- Material a reciclar											
OLB041	Análisis granulométrico del material a reciclar	*	UNE-EN 933-1	1	Tramo homogéneo / 1.000 m	Tramo homogéneo / m		0		0,00	Deberá estar ensayado en la fase de proyecto
OLA014	Contenido de materia orgánica		UNE 103204	1	Tramo homogéneo / 1.000 m	Tramo homogéneo / m		0		0,00	
OLA016	Contenido de sulfatos solubles en suelos	*	UNE 103201	1	Tramo homogéneo / 1.000 m	Tramo homogéneo / m		0		0,00	Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO ₃), en los materiales que se vaya a reciclar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos.
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	1	Tramo homogéneo / 1.000 m	Tramo homogéneo / m		0		0,00	
OLA009			UNE 103104								
	Contenido de humedad		UNE-EN ISO 17892-1	1	Tramo homogéneo / 1.000 m	Tramo homogéneo / m		0		0,00	
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	Tramo homogéneo / 1.000 m	Tramo homogéneo / m		0		0,00	
16.4.- Comprobación de la dosificación											
4156	Fórmula de trabajo del reciclado con cemento	*		1	Tipo / firme	Tipo / firme		0		0,00	Se estudiarán las mezclas determinando la resistencia a compresión simple para, al menos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar se fabricarán al menos, tres (3) probetas, compactadas a la densidad mínima exigida en obra
OLA030	Periodo de trabajabilidad		UNE-EN 13286-45	1	Tipo / firme	Tipo / firme		0		0,00	
16.5.- Tramo de prueba											
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA011	Densidad y humedad in situ		UNE 103900	7	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA029	Extracción de testigos para determinación de espesor, densidad y resistencia a compresión simple	*	UNE-EN 13286-41	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	Series de 3 probetas
OLA031			NLT-314								A la salida de la extendidora, antes de compactar
16.6.- Control de ejecución											
16.6.1.- Mezcla reciclada											
OLA007	Humedad mediante secado en estufa		UNE-EN ISO 17892-1	1	Día	Día		0		0,00	
OLA031	Resistencia a compresión simple (7 días)	*	UNE-EN 13286-41	1	Día	Día		0		0,00	Cada serie constará de tres (3) probetas
OLA032			UNE-EN 13286-51								
OLA033	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE-EN 13286-2	1	Semana	Semana		0		0,00	
16.7.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA011	Densidad in situ y humedad "in situ"		UNE 10390C	7	3.500	m²		0		0,00	
OLA029	Densidad y espesor sobre testigos		UNE-EN 12504-1	3	3.500	m²		0		0,00	

TOTAL CAPITULO IV -

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				Nº	TAMAÑO LOTE						
CAPÍTULO V: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO											
	1.- MARCAS VIALES EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BLANCAS)										
	1.1.- Control de procedencia de los materiales (Control documental)										
000	Para todos los productos se exigirá el Albarán de entrega	*	Apdo. 700.8.2.2 PG-3	1	Partida	Partida		0		0	El Albarán incluirá todo lo exigido en el Apdo 700.8.2.2 del PG-3
000	Para los productos con marcado CE, se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones		Apdo. 700.8.2.2 PG-3	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0	
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base (pinturas, termoplásticos y plásticos en frío), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio *											Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de los ensayos de Control de Producción
1.2.1.- Materiales base											
1.2.1.1.- Pinturas. Identificación											
OLC072	Densidad		UNE-EN ISO 2811-1								
OLC060	Color y factor de luminancia		UNE-EN 1871. Anexo A UNE-EN 1436								
OLC071	Poder cubriente		UNE-EN 1871 UNE-EN ISO 2814								
OLC070	Contenido en sólidos		UNE-EN 12802. Anexo I								
OLC075	Contenido en ligante		UNE-EN 12802. Anexo E								
OLC069	Viscosidad (Método Krebs-Stormer)		UNE-EN 12802. Anexo G								
1.2.1.2.- Termoplásticos de aplicación en caliente. Identificación											
OLC073	Densidad		UNE-EN ISO 2811-2								
OLC061	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia		UNE-EN 1871. Anexo E								
OLC075	Contenido en ligante		UNE-EN 12802. Anexo E								
1.2.1.3.- Plásticos de aplicación en frío. Identificación											
OLC073	Densidad		UNE-EN ISO 2811-2								
OLC060	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia		UNE-EN 1871. Anexo A UNE-EN 1436								
OLC075	Contenido en ligante		UNE-EN 12802 Anexo E								
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificación											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración de prestaciones										
OLC065	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia		UNE-EN 1790 UNE-EN 1436. Anexo C	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC066	Coefficiente de luminancia retrorreflejada. En condiciones de seco (R), de humedad (RW) y de lluvia (RR)	*	UNE-EN 1790 UNE-EN 1436. Anexo E	1	Tipo / Procedencia / Clase de la marca	Tipo / Procedencia / Clase de la marca		0		0,00	El ensayo se realizará en seco y /o húmedo de acuerdo con la clase de marca vial indicada en proyecto
OLC079	Resistencia al deslizamiento		UNE-EN 1790 UNE-EN 1436. Anexo E	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
1.2.3.- Microesferas de vidrio											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones										
OLC063	Granulometría microesferas		UNE-EN 1423 / UNE-EN 1423/AC ISO 2591-1	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC074	Índice de refracción		UNE-EN 1423. Anexo A / UNE-EN 1423/AC	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC062	Microesferas defectuosas		UNE-EN 1423. Anexos C y D / UNE-EN 1423/AC	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC076	Resistencia al agua, al ácido clorhídrico, al cloruro de calcio y al sulfuro de sodio		UNE-EN 1423. Anexo B / UNE-EN 1423/AC	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC077	Tratamiento superficial	*	UNE-EN 1423. Anexos E y F / UNE-EN 1423/AC		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En caso de poseerlo
1.3.- Control de puesta en obra											
OLC068	Dotación de material base y de materiales de postmezclado		Apdos. 700.8.3.3 y 700.8.3.4 PG-3	1	1000	m		0		0,00	
1.4.- Control de la unidad terminada											Estos ensayos se realizarán al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía
1.4.1.- Método de ensayo puntual											
OLC067	Coefficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco		UNE-EN 1436. Anexo B UNE 135204	3 ó 6	500	m		0		0,00	Tres ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos cada 500 m para calzada doble, ensayando siempre las marcas de borde y la marca central
OLC067	Coefficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de húmedo	*	UNE-EN 1436. Anexo B. UNE 135204		500	m		0		0,00	El ensayo se realizará si así lo solicita el Proyecto o el Director de las Obras
OLC080	Resistencia al deslizamiento (SRT)		UNE-EN 1436. Anexo D. UNE 135204		500	m		0		0,00	
OLC065	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia (β)		UNE-EN 1436. Anexo C. UNE 135204		500	m		0		0,00	
OLC078	Coefficiente de luminancia bajo iluminación difusa (Qd)	*	UNE-EN 1436. Anexo A. UNE 135204		500	m		0		0,00	
2.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES *											El control de los paneles direccionales, aún siendo elementos de balizamiento, se realizará según este Apartado 2
2.1.- Control de procedencia de los materiales											Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de los ensayos de Control de Producción

000	Para todos los productos se exigirá el Albarán de entrega	*	Apdo. 701.7.2.1 PG-3	1	Partida	Partida		0		0,00	El Albarán incluirá todo lo exigido en el Apdo 701.7.2.1 del PG-3:
000	Para los productos con marcado CE, se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones		Apdo. 701.7.2.1 PG-3	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
	2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo puntual	*									Estos ensayos se realizarán al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía
	2.2.1.- Características de las señales y carteles										
6103	Características dimensionales, aspecto y estado físico general		UNE 135352	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	Zona retrorreflectante										
OLC090	Coefficiente de retrorreflexión		UNE 135352 UNE 135350	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC091	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia		UNE 135352 UNE 48073-2	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	Zona no retrorreflectante										
OLC091	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia		UNE 135352 UNE 48073-2	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	2.2.2.- Características de los elementos de sustentación y anclaje										
	2.2.2.1.- Anclajes, tornillos, tuercas y arandelas										
OLC092	Aspecto superficial		UNE 135352 UNE 135312	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	2.2.2.2.- En los postes										
OLC092	Aspecto superficial		UNE 135352	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
6108	Espesor de la chapa de acero		UNE 135352	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC095	Espesor medio del recubrimiento galvanizado		UNE-EN ISO 1461 UNE 135314	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES										
	3.1.- Control de procedencia de los materiales										
000	Para todos los productos se exigirá el Albarán de entrega	*	Apdo. 702.6.2.2 PG-3	1	Partida	Partida		0		0,00	El Albarán incluirá todo lo exigido en el Apdo 702.6.2.2 del PG-3:
000	Para los productos con marcado CE, se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones		Apdo. 702.6.2.2 PG-3	1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
	Ensayos de comprobación	*									Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de los ensayos de Control de Producción
OLC089	Visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa		UNE-EN 1463-1. Anexo F	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC088	Visibilidad nocturna. Coordenadas cromáticas		UNE-EN 1463-1. Anexo E	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
6154	Visibilidad diurna. Coordenadas cromáticas y factor de luminancia	*	UNE-EN 1463-1. Anexo C		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	El ensayo se realizará si lo solicita el Director de las Obras
OLC087	Dimensiones		UNE-EN 1463-1		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
6153	Resiliencia	**	UNE-EN 1463-1. Anexo D		Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	* El ensayo se realizará si lo solicita el Director de las Obras ** Solo para captafaros deformables
	4.- ESTRUCTURAS DE SEÑALIZACIÓN (PÓRTICOS Y BANDEROLAS) *										El control se realizará según el apartado 4 del capítulo III ESTRUCTURAS de estas Recomendaciones
	5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZAS CILÍNDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES)										
	5.1.- Control de procedencia de los materiales										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
	5.2.- Control de la unidad terminada										
6115	Aspecto y estado físico general		UNE 135352	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
6112	Características generales		UNE 135352	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	5.2.1.- Características de las zonas retrorreflectantes										
OLC091	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia		UNE 135352 UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.2	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLC090	Coefficiente de retrorreflexión		UNE 135352 UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.2	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	5.2.2.- Características de las zonas no retrorreflectantes										
OLC091	Coordenadas cromáticas y factor de luminancia		UNE 135352 UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.2	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
	6.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS										
	6.1.- Control de procedencia de los materiales										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
001	Se exigirá la descripción técnica de cada producto así como manual de instalación		UNE-EN 1317-5								
	6.2.- Control de calidad										
	6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS Y PRETILES										
	6.2.1.1.- Comportamiento ante el impacto										
5162	Control dimensional		UNE-EN 1317-5	1	1.000	ud		0		0,00	
	6.2.1.2.- Durabilidad										
OLC092	Aspecto del recubrimiento	*	UNE-EN 1317-5	1	1.000	ud		0		0,00	El ensayo se realizará sobre 25 elementos
5161	Masa y espesor de recubrimiento	**	UNE-EN 1317-5 EN ISO 1461	1	1.000	ud		0		0,00	* El ensayo se realizará sobre 25 elementos ** Para valla
	6.2.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN										
	6.2.2.1.- Comportamiento ante el impacto										
5164	Control dimensional		UNE-EN 1317-5 EN 13369	1	1.000	m		0		0,00	
5165	Regularidad superficial	*	UNE 135112	1	1.000	m		0		0,00	Mediante regla de 3 metros
	6.2.2.2.- Durabilidad										
3001	Verificación planta hormigón		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
5163	Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigón		UNE 135112	1	1.000	m		0		0,00	

OLB100	Resistencia a compresión	*	UNE-EN 12350-1	UNE	2	500	m		0		0,00	Barreras hormigonadas in situ
OLB102			EN 12390-2.3									
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento		UNE-EN 12350-2		2	500	m		0		0,00	
3002	Verificación planta prefabricados	*	Modelo de AOP/IA		1	Planta	Planta		0		0,00	* Barreras prefabricadas ** A juicio del Director de Obra
5163	Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigón		PG-3 704.6.2		1	1.000	m		0		0,00	
5166	Resistencia a compresión sobre testigos (barreras de hormigón)	**	UNE 135112/UNE-EN 12504-1			1.000	m		0		0,00	

TOTAL CAPITULO V -

CÓDIGO	ENSAYO	OBSERVACIONES	NORMA O PROCEDIMIENTO	NORMATIVA		PROYECTO		VALORACION PLAN RECEPCION			OBSERVACIONES	
				ENSAYOS		Ud	MEDICION	Nº ENSAYOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				Nº	TAMAÑO LOTE							
CAPÍTULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS												
1.- TERRAPLENES												
1.1.- Identificación de los materiales												
OLA006	Ensayo de compactación, Próctor normal	-	UNE 103500	UNE	10.000	m³		0		0,00	Uno u otro según especifique el Pliego del Proyecto	
OLA005	Ensayo de compactación, Próctor modificado		UNE 103501		1	10.000	m³		0			0,00
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101		1	10.000	m³		0			0,00
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103	UNE	10.000	m³		0		0,00		
OLA009			103104									
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502		10.000	m³		0		0,00		
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204		10.000	m³		0		0,00		
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114		10.000	m³		0		0,00		
OLA016	Contenido de sulfatos solubles en suelos		UNE 103201		10.000	m³		0		0,00		
OLA041	Ensayo de hinchamiento libre en edómetro		UNE 103601		10.000	m³		0		0,00		
OLA039	Ensayo de colapso en suelos		NLT-254		10.000	m³		0		0,00		
1.2.- Control de ejecución												
OLA011	Densidad y humedad "in situ "		UNE 10390C		5.000	m²		0		0,00		
OLA013	Carga con placa estática	*	UNE 103808		10.000	m³		0		0,00	Al menos una por terraplen	
OLA005	Ensayo de compactación, Próctor modificado	-	UNE 103501		50.000	m³		0		0,00	Ensayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de compactar	
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101		50.000	m³		0		0,00		
2.- PEDRAPLENES												
2.1.- Ensayos de control del material												
OLB062	Resistencia a compresión simple		PLIEGO ADIF		50.000	m³		0		0,00		
OLB073	Durabilidad SDT ("Slake durability test")		NLT-251		50.000	m³		0		0,00		
2.2.- Control de ejecución												
OLB041	Análisis granulométrico de material para pedraplén		PLIEGO ADIF		Tipo	Tipo		0		0,00		
222	Densidad in situ de pedraplen	*	PLIEGO ADIF		Tipo	Tipo		0		0,00	En calicata de al menos 2 metros diámetro y profundidad la tongada compactada	
3.- CUÑAS DE TRANSICIÓN												
3.1.- Ensayos de control del material												
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101	UNE	1.000	m³		0		0,00		
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103		1.000	m³		0		0,00		
OLA009			103104									
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204		1.000	m³		0		0,00		
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114		1.000	m³		0		0,00		
OLA016	Contenido de sulfatos solubles en suelos		UNE 103201		1.000	m³		0		0,00		
OLA005	Ensayo de compactación, Próctor modificado		UNE 103501	1.000	m³		0		0,00			
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502	5.000	m³		0		0,00			
3.2.- Control de ejecución												
OLA031	Resistencia a compresión simple (a 7 días)	-	UNE-EN 13286-41 UNE-EN 13286-51		1.000	m³		0		0,00	Para cuñas con material tratado con cemento Las probetas se fabricarán según el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la densidad exigida en obra	
OLA011	Densidad y humedad "in situ "		UNE 103900		500 m2 / Día	m² / Día		0		0,00		
OLA013	Carga con placa estática		UNE 103808		1.000	m²		0		0,00		
4.- CAPA DE FORMA												
4.1.- Ensayos de control del material												
OLA005	Ensayo de compactación, Próctor modificado		UNE 103501	UNE	5.000	m³		0		0,00		
OLA003	Análisis granulométrico de suelos		UNE 103101		5.000	m³		0		0,00		
OLA008	Límites de Atterberg		UNE 103103		5.000	m³		0		0,00		
OLA009			103104									
OLA004	Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo		UNE 103502		5.000	m³		0		0,00		
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204		5.000	m³		0		0,00		
OLA015	Contenido de sales solubles en suelos		NLT-114	5.000	m³		0		0,00			
OLA016	Contenido de sulfatos solubles en suelos		UNE 103201	5.000	m³		0		0,00			
OLB049	Coefficiente de desgaste Los Angeles		UNE-EN 1097-2		5.000	m³		0		0,00		
OLB056	Microdeval húmedo		UNE-EN 1097-1		5.000	m³		0		0,00		
4.2.- Control de ejecución												
OLA011	Densidad y humedad "in situ "		UNE 103900		100	m		0		0,00		
OLA013	Carga con placa estática		UNE 103808		500	m		0		0,00		
OLA048	Ensayo de huella	*	Pieigo ADIF		500	m		0		0,00	Con vehiculo de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo solicite el Director de Obras	
5.- SUB-BALASTO												
5.1.- Control de recepción del material												
2000	Verificación planta de áridos	*	Modelo de AOP/IA		Planta	Planta		0		0,00	Quando se hayan aceptado cinco lotes de recepción consecutivos, se podrá aplicar a los siguientes un control reducido según PF-7 del PPTGMF	
OLB042	Análisis granulométrico de subbalasto		UNE-EN 933-1		5.000	m³		0		0,00		
OLB044	Equivalente arena de subbalasto		UNE-EN 933-8		5.000	m³		0		0,00		
OLB049	Coefficiente de desgaste Los Angeles		UNE-EN 1097-2		5.000	m³		0		0,00		
OLB056	Microdeval húmedo		UNE-EN 1097-1		5.000	m³		0		0,00		

OLA056	Permeabilidad del subbalasto	*	Anejo 3 de la Orden FOM/1269/2006.	1	Mes	Mes	0	0,00	Se podrá prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-balasto, siempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma definidas en el artículo G0106 del Pliego de ADIF
OLA014	Contenido de materia orgánica en suelos		UNE 103204	1	10.000	m ³	0	0,00	
OLA016	Contenido de sulfatos		UNE 103201	1	10.000	m ³	0	0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas	*	UNE-EN 933-5	1	10.000	m ³	0	0,00	En los casos de mezcla de árido natural y de machaqueo
	5.2.- Control durante la puesta en obra								
OLB047	Ensayo de compactación. Próctor modificado		UNE 103501	1	10.000	m ³	0	0,00	
OLA011	Densidad y humedad "in situ "		UNE 103900	6	3000 m2/300 m en vía única/200 m en vía doble/día	m2/m en vía única/m en vía doble/día	0	0,00	
OLA013	Carga con placa estática		UNE 103808	1	3000 m2/300 m en vía única/200 m en vía doble/día	m2/m en vía única/m en vía doble/día	0	0,00	
	6.- SUBALASTO BITUMINOSO								
	6.1.- BETUNES								
	6.1.1.- Control de recepción de las cisternas								
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia	0	0,00	
OLA058	Penetración betún	*	UNE-EN 1426						No será obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
	6.1.2.- Control a la entrada del mezclador								
OLA058	Penetración betún		UNE-EN 1426	1	500	Tm	0	0,00	
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427	1	500	Tm	0	0,00	
OLA060	Índice de penetración		UNE-EN 12591. Anexo I	1	500	Tm	0	0,00	
	6.1.3.- Control adicional. Betunes asfálticos								
OLA058	Penetración betún		UNE-EN 1426						
OLA059	Punto de reblandecimiento anillo y bola		UNE-EN 1427						
OLA060	Índice de penetración		UNE-EN 12591						
OLA080	Punto de Fragilidad Fraass		UNE-EN 12593						
OLA065	Solubilidad		UNE-EN 12592						
OLA075	Punto de inflamación en vaso abierto	*	UNE-EN ISO 2592						
OLA066	Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa		UNE-EN 12607-1						El Director de las obras podrá exigir la realización de estos ensayos
OLA058	Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetración retenida		UNE-EN 1426						
OLA059	Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de reblandecimiento		UNE-EN 1427						
	6.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE	*							
	6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de áridos								
	6.2.1.1.- Árido grueso. Control de procedencia	*							
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo	Tipo	0	0,00	Sólo se realizarán los ensayos previos de áridos y verificación de fórmula de trabajo en laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta	0	0,00	
OLB049	Coefficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia	0	0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	
	6.2.1.2.- Árido fino. Control de procedencia	*							Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Tipo	Tipo	0	0,00	
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta	0	0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8. Anexo I	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9. Anexo A		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando lo solicite el Director de las obras.
OLB049	Coefficiente de Los Angeles	*	UNE-EN 1097-2		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	El desgaste de Los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el árido fino
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia	0	0,00	
	6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia								
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia	0	0,00	
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia	0	0,00	
	6.2.1.4.- Filler de aportación. Control de procedencia	*							Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Origen	Origen	0	0,00	El marcado CE debe contemplar las características exigidas por el PG3
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)	*	UNE-EN 933-10	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia	0	0,00	En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podrá eximir realizar el control de producción de procedencia
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3. Anexo I	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia	0	0,00	
	6.2.2.- Verificación de la fórmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba								
	6.2.2.1.- Verificación de la fórmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. *								En el caso de no disponer de marcado CE, el control de producción realizará los mismos ensayos de verificación de las mezclas y con igual frecuencia que está asignada al control de recepción.
4000	Verificación planta M.B.C.		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta	0	0,00	

4110	Verificación de la fórmula de trabajo	*	UNE-EN 12697-5 EN 12697-6 UNE-EN 12697-8	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Se realizará sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluirá la determinación de contenido de ligante, granulometría de los áridos extraídos, estabilidad y deformación Marshall, densidad de compactación, huecos sobre mezcla y sobre áridos.
OLA092	Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta)		UNE-EN 12697-12	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA109	Valor del módulo dinámico a 20°C		UNE-EN 12697-26, Anexo C	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLA108	Resistencia a la fatiga		UNE-EN 12697-24, Anexo C	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
6.2.2.2.- Tramo de prueba											
OLA084	Determinación de la granulometría de los áridos extraídos		UNE-EN 12697-2	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA083	Contenido de ligante en mezclas bituminosas		UNE-EN 12697-1	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA085	Determinación de la densidad máxima de la mezcla		UNE-EN 12697-5	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA087	Contenido de huecos		UNE-EN 12697-8	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA086	Densidad aparente		UNE-EN 12697-6	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA092	Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta)		UNE-EN 12697-12	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA088	Estabilidad y deformación Marshall		NLT-159	1	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA096	Densidad y espesor sobre testigos		UNE-EN 12697-6	3	Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	
OLA013	Carga con placa estática	*	NLT-357		Tramo de prueba	Tramo de prueba		0		0,00	El Director de Obra podrá exigir la realización de este ensayo
7204	Regularidad superficial. Regla de 3 m		Pliego ADIF	1	500 m / Día	m / Día		0		0,00	
6.2.3.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa											
6.2.3.1.- Árido grueso											
OLB041	Análisis granulométrico de áridos (Se incluirá necesariamente el tamiz 0,063 mm)	*	UNE-EN 933-1	1	Semana	Semana		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Semana	Semana		0		0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas		UNE-EN 933-5	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB049	Coficiente de Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Mes	Mes		0		0,00	
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	1	Mes	Mes		0		0,00	
6.2.3.2.- Árido fino											
OLB041	Análisis granulométrico de áridos	*	UNE-EN 933-1	1	Semana	Semana		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)		UNE-EN 933-8, Anexo A	UNE-EN	Semana	Semana				0,00	Ensayos para cada fracción o tamaño
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9, Anexo A		Semana	Semana				0,00	El ensayo de azul de metileno se realizará cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el Pliego de ADIF
OLB051	Densidad relativa y absorción de áridos		UNE-EN 1097-6	UNE-EN ISO 15630-1	Mes	Mes				0,00	
6.2.3.3.- Filler contenido en la arena											
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Semana	Semana		0		0,00	
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3, Anexo A	1	Semana	Semana		0		0,00	
6.2.3.4.- Filler de aportación											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Origen	Origen		0		0,00	Si el material utilizado estuviese en posesión de marcado CE, el Director de las Obras podrá eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB096	Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire)		UNE-EN 933-10	1	Semana	Semana		0		0,00	El marcado CE debe contemplar las características exigidas por el PG3
OLB095	Densidad aparente del filler en queroseno		UNE-EN 1097-3, Anexo A	1	Semana	Semana		0		0,00	
6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada											
OLB041	Análisis granulométrico del árido combinado		UNE-EN 933-1								Estos ensayos los podrá realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la planta
OLB044	Equivalente de arena de áridos (SE _a)	*	UNE-EN 933-8, Anexo A								
OLB064	Azul de metileno		UNE-EN 933-9, Anexo A								
OLB041	Análisis granulométrico de la mezcla de áridos de caliente		UNE-EN 933-1								
OLA084	Determinación de la granulometría de los áridos extraídos		UNE-EN 12697-2	1	600	Tm		0		0,00	Las muestras para ensayo se tomarán durante el extendido en la obra. Para el control de recepción, el nivel de control (NCF) será A. Para el control de producción, durante la ejecución de la obra, será el que corresponda según lo estipulado en el Pliego de ADIF
OLA083	Contenido de ligante en mezclas bituminosas		UNE-EN 12697-1	1	600	Tm		0		0,00	
OLA085	Determinación de la densidad máxima de la mezcla		UNE-EN 12697-5	1	Día	Día		0		0,00	
OLA087	Contenido de huecos		UNE-EN 12697-8	1	Día	Día		0		0,00	
OLA086	Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso)	*	UNE-EN 12697-6	1	Día	Día		0		0,00	Las probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a 22 mm, o mediante la norma UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor.
OLA088	Estabilidad y deformación Marshall		NLT-159	1	Día	Día		0		0,00	
OLA092	Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta)		UNE-EN 12697-12	1	Tipo de mezcla y semana	Tipo de mezcla y semana		0		0,00	
6.2.4.- Control de recepción de la unidad terminada											
OLA013	Carga con placa estática	*	UNE 10380E	2	500 m / Día	m / Día		0		0,00	El Director de Obra podrá exigir la realización de este ensayo
OLA096	Densidad y espesor sobre testigos		UNE-EN 12697-6	3	500 m / Día	m / Día		0		0,00	
OLA109	Valor del módulo dinámico a 20°C	*	UNE-EN 12697-26, Anexo C	1	5.000	m		0		0,00	Ensayo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa											
7204	Regularidad superficial. Regla de 3 m		Pliego ADIF	1	500 m / Día	m / Día		0		0,00	
7.- BALASTO											
000	Se exigirá marcado CE y Declaración de Prestaciones			1	Planta	Planta		0		0,00	
2000	Verificación planta de áridos		Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	
7.1.- Control de recepción del material											
OLB041	Análisis granulométrico de balasto, porcentaje de partículas finas (pasa por el tamiz 0,5 mm) y pasa por el tamiz 0,063 mm		UNE-EN 933-1/PF-6 del PPTGMF	1	1.000	m ³		0		0,00	
OLB053	Índice de forma		UNE-EN 933-4/PF-6 del PPTGMF	1	1.000	m ³		0		0,00	

2157	Longitud de las piedras		UNE-EN 13450/PF-6 del PPTGMF	1	1.000	m³		0	0,00	
OLB049	Coefficiente de desgaste Los Angeles		UNE-EN 1097-2 UNE-EN 13450. Anexo C PF-6 del PPTGMF	1	1.000	m³		0	0,00	
OLB046	Porcentaje de partículas trituradas	*	UNE-EN 933-5	1	1.000	m³		0	0,00	En el caso de balasto procedente de reutilización
OLA038	Análisis petrográfico	*	UNE-EN 932-3	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	Cuando no se disponga de datos que avalen el comportamiento satisfactorio del árido de balasto bajo condiciones meteorológicas similares a las de uso
OLB051	Densidad relativa y absorción de agua	*	UNE-EN 1097-6. Anexo B	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	Cuando se observe o sospeche la presencia de partículas de elevada absorción, susceptibles de sufrir daño por la acción del hielo-deshielo
OLB058	Resistencia a la acción del sulfato magnésico	*	UNE-EN 1367-2/PPTGMF	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	Cuando se observe o sospeche la presencia de partículas de elevada absorción, susceptibles de sufrir daño por la acción del hielo-deshielo
OLB087	Resistencia a la alteración Sonnenbrand	*	UNE-EN 1367-3/PPTGMF		Procedencia	Procedencia		0	0,00	En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos metálicos
8.- VIA										
8.1.- Control de los carriles										
OLC037 OLC040	Composición química (contenido carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre)		UNE-EN 13674-1 UNE-EN 13674-2	1	Tipo	Tipo		0	0,00	
OLC034	Ensayo de tracción y alargamiento a la rotura		UNE-EN 13674-1 UNE-EN 13674-2 UIJC 860	1	Tipo	Tipo		0	0,00	
5012	Dureza Brinnell		UNE-EN 13674-1 UNE-EN 13674-2 UIJC 860	1	Tipo	Tipo		0	0,00	
5107	Control geométrico del carril		UNE-EN 13674-1	1	2.000	m		0	0,00	
9.- SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS EN OBRA										
9.1.- Homologaciones Procedimientos y soldadores										
5052	Certificado de procedimiento de homologación de soldes		UNE-EN ISO 15614-1	1	Procedimiento	Procedimiento		0	0,00	
5051	Certificado homologación de soldadores	*	UNE-EN-ISO 9606-1	1	Homologación	Homologación		0	0,00	En el caso de recargues se realizará según NRV 3032; debe estar homologado el 100% de personal
5007	Certificado homologación de cargas									
9.2.- Ensayos control de soldaduras										
5054	Certificado nivel I, II, III de un inspector de END del método correspondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos:soldadura)	*	UNE-EN ISO 9712	1	100 %	Inspectores		0	0,00	Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras deberá estar en posesión de la certificación correspondiente al método a emplear
5053	Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel III		Según norma de ensayo	1	Tipo ensayo	Tipo ensayo		0	0,00	
OLC049	Inspección de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de inspección)	*	UNE-EN 1714/UNE EN ISO 17635:2017	1	10 %			0	0,00	
OLC047 OLC048	Inspección por Líquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspección)	*	UNE 14612 / UNE- EN 571-1/ UNE EN ISO 17635:2017	1	10 %			0	0,00	Frecuencia variará según la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%; <160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificará 15 soldaduras
5111	Control geométrico de las soldaduras aluminotérmicas de los carriles (Por 1/2 jornada de inspección)	*	UNE-EN 13674-1	1	50 %			0	0,00	Frecuencia variará según la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%; <160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificará 15 soldaduras
10.- TRAVIESAS										
3002	Verificación planta prefabricados	*	Modelo de AOPJA	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	Durante la verificación se comprobará especialmente la disposición y cuantía de armaduras y los recubrimientos. Se realizará control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de acopio para la obra. El fabricante debe presentar justificación del control de resistencias de los hormigones empleados en la fabricación del elemento prefabricado, de acuerdo con el CodE
11.- VIA EN PLACA										
11.1.- Identificación de los componentes del hormigón										
11.1.1.- Identificación del árido fino										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	Si los áridos disponen de marcado CE se podrá eximir de la realización de los ensayos de identificación, salvo indicación en contrario del Proyecto o Dirección de Obra
OLB041	Análisis granulométrico de áridos		UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0	0,00	En la documentación se exigirá de forma específica el ensayo petrográfico según norma UNE-EN 932-3
OLB055	Material retenido en T. 0,063 y que flota en un líquido de peso específico 2,0		UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0	0,00	
OLB044	Equivalente arena.		UNE-EN 933-8	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	
OLB064	Azul de metileno	*	UNE-EN 933-9		Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0	0,00	Si no cumple el Equivalente de arena y se trata de un árido calizo
OLB050	Densidad de partículas y absorción de agua		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0	0,00	
OLB080	Contenido de compuestos totales de azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido		UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	
OLB067	Contenido de cloruros solubles en agua en áridos		UNE-EN 1744-1. Apdo. 7	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	
OLB066	Análisis cualitativo de materia orgánica		UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	
OLB058	Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico	*	UNE-EN 1367-2	1	Procedencia	Procedencia		0	0,00	Sólo para clase de exposición XF y absorción > 1%. Si el árido grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realización de ensayos sobre las dos fracciones
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero	*	UNE 146508		Procedencia	Procedencia		0	0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-silíce o álcali-silicato
OLB089	Reactividad álcali-carbonato	*	UNE 146513		Procedencia	Procedencia		0	0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-carbonato
OLB052	Friabilidad de la arena	*	UNE 14604		Procedencia	Procedencia		0	0,00	

	Resistencia al machaqueo	*	UNE-EN 13055-1 ANEXO A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	* Se realizará, en sustitución del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los áridos ligeros según el Art. 5.1.1.6 del CodE
	11.1.2.- Identificación del árido grueso*	*									Si los áridos disponen de marcado CE se podrá eximir de la realización de los ensayos de identificación, salvo indicación en contrario del Proyecto o Dirección de Obra. Se considerarán al menos dos tamaños diferentes por cada tipo de hormigón a emplear
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones	*		1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	En la documentación se exigirá de forma específica el ensayo petrográfico según norma UNE-EN 932-3
OLB043	Contenido terrones de arcilla		UNE 7133	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB041	Análisis granulométrico de áridos	*	UNE-EN 933-1	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	El ensayo incorporará necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLB055	Material retenido en T. 0,063 y que flota en un líquido de peso específico 2,0		UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB080	Contenido de compuestos totales de azufre		UNE-EN 1744-1. Apdo. 11	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB068	Contenido de sulfatos solubles en ácido	*	UNE-EN 1744-1. Apdo. 12	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Si los áridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos solo se realizarán sobre el árido fino
OLB067	Contenido de cloruros solubles en agua en áridos		UNE-EN 1744-1. Apdo. 7	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB054	Índice de lajas		UNE-EN 933-3	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB050	Densidad de partículas y absorción de agua		UNE-EN 1097-6	1	Tamaño / Procedencia	Tamaño / Procedencia		0		0,00	
OLB049	Coefficiente de desgaste Los Angeles		UNE-EN 1097-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB081	Reactividad álcali-silíce y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	*	UNE 146508	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-silíce o álcali-silicato
OLB089	Reactividad álcali-carbonato	*	UNE 146513	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-carbonato
OLB058	Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico	*	UNE-EN 1367-2	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	Sólo para clase de exposición XF y absorción > 1%. Si el árido grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realización de ensayos sobre las dos fracciones
	Resistencia al machaqueo	*	UNE-EN 13055-1 ANEXO A	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	* Se realizará, en sustitución del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 107-2) para los áridos ligeros según el Art. 5.1.1.6 del CodE
	11.1.3.- Agua										
OLB031	Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua		UNE 83960	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB030	Determinación de hidratos de carbono en agua		UNE 83959	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB029	Determinación de cloruros en el agua		UNE 83958	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB036	Determinación del contenido total de sulfatos en agua		UNE 83956	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB037	Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua		UNE 83957	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	
OLB037	pH del agua	*	UNE 83952	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0,00	En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
	Alcalis, expresado en Na2Oequiv(1) (Na2O + 0,658 K2O).		Técnica de fotometría de llama o espectroscopia de masa con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS).	1	Tipo / Procedencia	Tipo / Procedencia		0		0	
	11.1.4.- Cemento										
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)		RC-16. Anejo I	1	Procedencia	Procedencia		0		0,00	
OLB002	Resistencias mecánicas	*	UNE-EN 196-1	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB005	Pérdida por calcinación de cementos		UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB010	Determinación cuantitativa de los componentes del cemento	*	UNE 80216	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB009	Ensayo de puzolanidad	* ***	UNE-EN 196-5	1	Tipo	Tipo		0		0,00	*En el caso de cementos en posesión del marcado CE y/o sello de calidad se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar ***Para cementos puzolánicos
OLB007	Contenido de sulfatos		UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB006	Contenido de cloruros		UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB008	Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	*	UNE-EN 196-2	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB004	Estabilidad en volumen en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
OLB003	Tiempo de fraguado en cementos		UNE-EN 196-3	1	Tipo	Tipo		0		0,00	
	11.2.- Ensayos previos y característicos de dosificación del hormigón										
3001	Verificación planta hormigón	*	Modelo de AOPJA	1	Planta	Planta		0		0,00	Los ensayos previos no serán necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya experiencia previa; en este caso será obligatorio que en la documentación solicitada a la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos. La planta deberá aportar certificado de dosificación con una antigüedad inferior a seis meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido. En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificación incluya el ensayo de penetración de agua bajo presión y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que el certificado de dosificación incluya el ensayo de contenido en aire.
	11.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado	*									Sólo se exigirá el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que intervengan en la obra
3200	Documentación justificativa del cumplimiento de homogeneidad de los equipos de amasado según Art. 51.2.4 CodE	*	Art. 51.2.4 CodE		Planta	Planta		0		0,00	En caso de amasadoras móviles todos los camiones que suministren a la obra deberán acreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigüedad inferior a seis meses.
	11.4.- Ensayos durante la ejecución										
3201	Se exigirá declaración responsable modelo anejo 4 del CodE según art. 57.4.1 CodE, con una antigüedad menor de 6 meses.	*	CodE	1	Tipo	Tipo		0		0,00	Para cada tipo de hormigón

OLB100 OLB102 OLB103/104 OLB105	Resistencia a compresión	*	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3+AC	3	100	m³		0		0,00	Según especificaciones de CodE
OLB101	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento	*	UNE-EN 12350-2	3	100	m³		0		0,00	Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresión se medirá la consistencia
OLB115	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8. Profundidad de penetración de agua bajo presión (3 probetas)	* ** ***	UNE-EN 12390-8+1M	1	Semestral	Semestre		0		0,00	* Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposición XA,XS,XD, XF o XM. ** Se realizará por cada tipo de exposición indicada: al inicio de su suministro y una vez cada 6 meses a lo largo del suministro. *** SOLO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)											
11.5.1.- Control documental											
000	Se exigirá etiqueta de marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando entre en vigor			1	Tipo / Fabricante	Tipo / Fabricante		0		0,00	
5027	Distintivo de calidad oficialmente reconocido		CodE	1	Partida	Partida		0		0,00	
5005	Certificado de adherencia en barras de acero corrugado		UNE-EN 10080, Anexo C	1	Partida	Partida		0		0,00	
11.5.2.- Ensayos											
OLC002	Características geométricas de barras de acero corrugado	*	UNE-EN 10080 UNE-EN 15630-1	1	30	Tm		0		0,00	* En el caso de posesión de distintivo de calidad, no será obligatorio la realización de estos ensayos en control de producción.
OLC007	Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado	*	UNE-EN ISO 15630-1	1	30	Tm		0		0,00	** En caso de que la medición sea inferior a 300 toneladas, se tomará sólo una muestra por diámetro.
OLC008	Ensayo de tracción en barras de acero corrugado	* **	UNE-EN ISO 15630-1 ISO 6892	1	30	Tm		0		0,00	

TOTAL CAPITULO VI -

Revisión:
Fecha:

Plan de Control de Calidad de Recepción

OBRA:

IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE.....	0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.....	0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LOS AFIRMADOS.....	0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LA SEÑALIZACION.....	0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA.....	0,00 Euros

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN ... 0,00 Euros

13% GASTOS GENERALES 0,00 Euros

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 0,00 Euros

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 0,00 Euros

21% I.V.A. 0,00 Euros

TOTAL 0,00 Euros

Vº Bº Director de Obra

El Jefe de Obra

El Director Técnico del Laboratorio de
Control de Calidad

FDO.
Empresa:

FDO.
Empresa:

FDO.
Empresa: